

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitala, etajul 5 C/F, din strada**

**Butucului nr. 5, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Odai</b>		
		<b>1.1.1. Pardoseli</b>		
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	552,000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	418,250
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2	418,250
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	418,250
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	418,250
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	552,000
		<b>1.1.2. Pereti tip 1</b>		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	920,100
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2	29,600
9	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,630
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti	m2	1 038,600
11	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	930,000

1	2	3	4	5
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 038,600
13	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2	1 038,600
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 038,600
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 038,600
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 038,600
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 038,600
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 038,600
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,700
		<b>1.1.3. Pereti tip 2</b>		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	288,500
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	288,500
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	288,500
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,500
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	288,500

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,500
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	288,500
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,300
		<b>1.1.4. Tavane tip 1</b>		
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	327,500
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	327,500
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	327,500
31	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	450,000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	327,500
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	327,500
		<b>1.1.5. Tavane tip 2</b>		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,900
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	90,900
36	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	125,000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,900
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	90,900

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>1.1.6. Glafuri si grinzi</b>		
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	65,550
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la glafuri	m2	65,550
41	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	218,500
42	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m	218,500
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,550
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	65,550
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	65,550
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	65,550
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,550
		<b>1.1.7. Timplarii</b>		
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	41,400
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	41,400
50	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	23,000
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	23,000

1	2	3	4	5
		<b>1.2. Bucataria</b>		
		<b>1.2.1. Pardoseli</b>		
52	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	19,100
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	21,400
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,400
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,400
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,400
		<b>1.2.2. Pereti</b>		
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	25,150
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,200
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti	m2	61,200
60	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	51,000
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	61,200
62	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,150
63	CK18C	Montarea Coltare de imbinare din PVC la placile de faianta (se exclude suruburi)	m	7,500

1	2	3	4	5
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,050
65	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, pina la 3 mm)	m2	-36,050
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,050
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,050
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,050
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,050
<b>1.2.3. Tavane</b>				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia	m2	21,400
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,400
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,400
73	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	24,000
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,100
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,400

1	2	3	4	5
		<b>1.2.4. Timplarii</b>		
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,800
77	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,900
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900
79	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	2,000
80	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000
		<b>1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
81	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000
82	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,000
83	RpIA48A	Demontarea boilerului	buc	1,000
84	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	2,000
85	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,000
86	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	7,000
87	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000

1	2	3	4	5
88	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000
89	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	3,000
90	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	11,000
91	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	11,000
92	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	11,000
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000
94	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,500
95	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000
96	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000
97	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000
98	SC06A	Chiuvea din INOX cu 2 compartimente si masa 1600x700x850	buc	1,000
99	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
100	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul	buc	1,000

1	2	3	4	5
		avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv		
		<b>1.3. Incaperea pentru WC</b>		
		<b>1.3.1. Pardoseli</b>		
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	14,300
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,300
103	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2	14,300
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,300
105	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	14,300
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,300
		<b>1.3.2. Pereti</b>		
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	38,450
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,100
109	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,800
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	56,100
111	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	60,000
112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	56,100

1	2	3	4	5
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	56,100
114	CK18C	Montarea Coltare de imbinare din PVC la placile de faianta (se exclude suruburi)	m	18,000
		<b>1.3.3. Tavane</b>		
115	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,300
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,300
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,300
118	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	20,000
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,300
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,300
		<b>1.3.4. Timplarii</b>		
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,200
122	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,800
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	3,600

1	2	3	4	5
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
124	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,000
125	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	6,000
126	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000
		<b>1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,000
128	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000
129	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000
130	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000
132	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	5,000
133	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	3,000
134	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	24,000
135	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000

1	2	3	4	5
136	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
137	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	8,000
138	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000
139	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000
140	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,000
141	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000
142	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000
143	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000
144	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000
145	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000
146	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000

1	2	3	4	5
148	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
149	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000
		<b>1.4. Icaperea pentru dus</b>		
		<b>1.4.1. Pardoseli</b>		
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	18,800
151	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,800
152	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2	18,800
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,800
154	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	18,800
155	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,800
		<b>1.4.2. Pereti</b>		
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,700
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	21,300
158	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,000
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	57,700

1	2	3	4	5
		"Betonogrunder" într-un strat, la pereti		
160	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	60,000
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	57,700
162	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Norma de consum 3 kg/m2)	m2	12,000
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,700
		<b>1.4.3. Tavane</b>		
164	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia	m2	18,800
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,800
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,800
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,800
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,800
		<b>1.4.4. Timplarii</b>		
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,200
170	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia	m2	1,800

1	2	3	4	5
		hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m		
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600
172	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,000
173	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	6,000
174	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000
		<b>1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
175	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
176	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
177	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	8,000
178	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000
179	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000
180	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,000
181	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000
182	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	1,000

1	2	3	4	5
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm		
183	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000
184	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
185	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000
186	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000
187	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
188	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
189	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	2,000
190	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000
		<b>1.5. Coridor</b>		
		<b>1.5.1. Pardoseli</b>		
191	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	45,300
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli	m2	74,600
193	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	74,600

1	2	3	4	5
194	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	74,600
195	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	45,300
		<b>1.5.2. Pereti</b>		
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	225,600
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	225,600
198	CK18C	Montarea Maiaki la pereti (Se exclude: Suruburi)	m	150,000
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	225,600
200	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2	225,600
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	225,600
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	225,600
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	225,600
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	225,600
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	225,600
206	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,200
		<b>1.5.3. Tavane</b>		

1	2	3	4	5
207	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	74,600
		<b>1.5.4. Glafuri si grinzi</b>		
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	0,000
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la glafuri	m2	0,000
210	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	0,000
211	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m	0,000
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,000
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,000
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	0,000
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,000
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,000
		<b>1.5.5. Timplarii</b>		
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	0,000
218	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,000
219	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	0,000

1	2	3	4	5
220	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	0,000
		<b>1.6. Lucrari electrice</b>		
221	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000
222	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	32,000
223	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	42,000
224	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	250,000
225	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	250,000
		<b>1.7. Lucrari de incalzire</b>		
226	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	70,150
227	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2	70,150
228	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	95,000
229	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	35,000
230	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	25,000
231	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	25,000
232	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	100,000

1	2	3	4	5
233	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc	100,000
234	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc	50,000
235	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc	25,000
<b>1.8. Lucrari diverse</b>				
236	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	245,000
237	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	185,000
238	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	185,000
<b>2. Lucrari de montare</b>				
239	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000
240	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina	buc	57,000
241	pret furnizor	Teava PVC rigida p/u electromontaj d=25 mm	m	2 240,000
242	10-08-019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc	30,000
243	pret furnizor	Cutie de distributie Y-192	buc	30,000
244	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m	22,400

1	2	3	4	5
		sumara pina la 16 mm2		
245	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	730,000
246	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1 470,000
247	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x16 mm2	m	40,000
248	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020
249	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Module LED	100 buc	0,670
250	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,080
251	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V	buc	8,000
252	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,300
253	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V	buc	30,000
254	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	1,500
255	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V	buc	150,000
256	pret furnizor	Rama orizontala 2M	set	23,000
257	pret furnizor	Rama orizontala 3M	set	5,000
		<b>3. Utilaj</b>		
258	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP41, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc	1,000
259	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=50A	buc	2,000
260	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc	1,000
261	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar caracteristica BIn=10A U=230V	buc	24,000

1	2	3	4	5
262	pret furnizor	Întreupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=20A, 30mA, Un=230V	buc	27,000
263	pret furnizor	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior 595 x 595 mm, IP41, cu montare in tavan suspendat, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	67,000
264	pret furnizor	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia de orientare,,Iesire", de tip permanent, IP20, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 3W, flux luminos 40Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	2,000
265	pret furnizor	Boiler electric 100 L	buc	1,000
266	pret furnizor	Boiler electric 300 L	buc	1,000

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_ Tatiana Critchi**