

# IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de instalatii de Ventilare mun.Chisinau str.M.Lomonosov 49

Valoarea de deviz 980 183,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	30,00	262,62 52,00	7 878,63 1 560,00
2	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm k=2.7, pentru urmatori 30cm grosime	buc	30,00	709,08 140,40	21 272,30 4 212,00
3	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	10,00	210,43 41,60	2 104,30 416,00
4	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm =2.7 pentru urmatori 30cm grosime	buc	10,00	568,16 112,32	5 681,61 1 123,20
5	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	280,00	59,89 58,50	16 769,20 16 380,00
6	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	280,00	580,03 210,60	162 407,13 58 968,00
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	50,00	134,13	6 706,25

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC, cu jaluzele reglabile manual si montate in zidarie			32,50	1 625,00
		Total	lei			222 819,42
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			20 228,21
		Cheltuieli de transport	3,00 %			3 302,32
		Total	100,00 +			246 349,94
		Cheltuieli de regie	5,00 %			12 317,50
		Total	100,00 +			258 667,44
		Beneficiu	3,00 %			7 760,02
		Total	100,00 +			266 427,46
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>266 427,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>84 284,20</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
8	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, CLIMTEC RD-200/185m3	buc	30,00	761,50	22 845,00
					750,75	22 522,50
9	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, Climtec RD-150/100m3	buc	10,00	761,50	7 615,00
					750,75	7 507,50
		Total	lei			30 460,00
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			7 207,20
		Total	100,00 +			37 667,20
		Cheltuieli de regie	45,00 %			13 513,50
		Total	100,00 +			51 180,70
		Beneficiu	3,00 %			1 535,42
		Total	100,00 +			52 716,12
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>52 716,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 030,00</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
10	pret piata	SISTEMA VENTILARE CU RECUPERAREA CLIMTEC RD-200/185m3	buc	30,00	13 038,33	391 149,90
					0,00	0,00
11	pret piata	SISTEMA VENTILARE CU RECUPERARE CLIMTEC RD-150/100m3	buc	10,00	10 062,50	100 625,00
					0,00	0,00
		Total	lei			491 774,90

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de achizitionare	1,20 %			5 901,30
		Total	100,00 +			497 676,20
		<b>Total Utilaj</b>				<b>497 676,20</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>0,00</b>
	Total		lei			816 819,78
	TVA		20,00 %			163 363,96

**Total deviz:** **980 183,74**  
**Incluziv salariu** **114 314,20**

Intocmit \_\_\_\_\_ (Prodomus SRL)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli  
Contagioase de Copii)  
(funcția, semnătura)