

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul *Pavarea trotuarului pe str. M.Eminescu, (bloc nr.44).*

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă *Primăria or. Cimișlia, bdul Ștefan cel Mare, nr.14.*

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se vor executa lucrări de pavare a trotuarului.

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în baza devizului de cheltuieli și vor fi finanțate din bugetul local.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului certificatele de conformitate și alte acte, ce ar confirma calitatea materialelor, cerințe, stipulate în contractul de antrepriză.

4. Mostre

În cazul dat nu este necesitate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Materialele vor fi depozitate la indicația Beneficiarului și păstrarea lor în condiții normale va fi supravegheată de dirijintele de șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

În baza schemei de execuție..

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Termenul de garanție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor va fi stipulată în contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

Conform schemei de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

Nu este cazul.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

Nu este cazul.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor.

Nu este cazul.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu este cazul.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

La lucrările susindicate se va folosi:electricitate, apă, compactor de mână,macara, autogreider, exavator. Forță de muncă: pavorator,materiale: ciment, beton, mortar de ciment, bordură, plăci din beton, nisip.

16. Definiții

Termenul de execuție a lucrărilor-21 de zile.

17. Cerințe privind calculul costului.

Devizul de cheltuieli a fost întocmit conform Windoc Deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

Specialist în construcții



Nicolae Borodin

29 iulie 2026.

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimislia

Devizul: Pavarea trotuarului in fata agentilor economici pe str. M. Eminescu (Bloc Nr. 44)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 22.1.9

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	8,0000
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,2200
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	18,3000
2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	29,2800
2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3495
2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	14,1825
2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	14,1825
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului	m	12,0000
3.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,4420
3.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4800
3.3	7123010010200	Betonist	h-om	3,4800
3.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,5280
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100m3	0,2150
4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0256
5	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	43,1600
5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,5750
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Lucrari de pavare trotuarului		
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	0,4550
6.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,9975
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	0,4550
7.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,1704
8	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	77,4200
8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,9552
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	1,8500
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,3354
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	1,8500
10.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8300
10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,5249
10.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,1960
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	2,0500
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9276
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	1,0200
12.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1730
12.2	4100126202818	Apă	m3	0,1020
12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0098
12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2142
12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4284
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,0000
13.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,8850
13.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	37,9500
13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1040
13.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	13,0550
13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0780
13.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9500
13.7	7129020012800	Pavator	h-om	5,7200
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea	m	82,0000

		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.		
14.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,9360
14.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	83,6400
14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2460
14.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	82,4100
14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2460
14.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,8400
14.7	7129020012800	Pavator	h-om	14,7600
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=12 cm	m3	21,9600
15.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	27,8892
15.2	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0980
15.3	7129020012800	Pavator	h-om	6,5880
15.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9223
15.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,7873
15.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1098
16	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	183,0000
16.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	32,3910
16.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	183,0000
16.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,4900
16.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	1,8300
17	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR)	m2	183,0000
17.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	292,8000
17.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 415,6000
17.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR	m2	185,7450
17.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9150
17.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,9540
17.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,6600
17.7	7129020012800	Pavator	h-om	106,1766
17.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8914
		TOTAL 2. Lucrari de pavare trotuarului		
		Capitolul 3. Pamint vegetal pentru zona verde		
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,1600
18.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,7632
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	27,2300
19.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,9559
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	16,0000
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9600
		TOTAL Capitolul 3. Pamint vegetal pentru zona verde		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Agenti economici
str. M. Eminescu N°44
(Matei Vladimir și Tataru Nina)



