

Lucrări de finisare a construcțiilor în Casei de Cultură în s. Valea Perjei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 445996 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. подсобные помещения				
		1.1. стены				
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (демонтаж шт-ки	m2	55,000	45,735 45,360	2 515,425 2 494,800
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка от извести	m2	72,800	11,590 11,340	843,752 825,552
3	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен т=2мм к=2	m2	127,800	26,830 20,160	3 428,889 2 576,448
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	127,800	24,707 23,100	3 157,604 2 952,180
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	127,800	2,760	352,728



1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice (Установка багеты			8,736	305,760
		Total потолки Inclusiv salariu				8 582,634 5 434,464
		1.3. полы				
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов,	m2	31,800	9,990 9,240	317,682 293,832
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 8 см к=0,8см	m2	31,800	134,114 37,800	4 264,840 1 202,040
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамогранита плиток на клее (сухая смесь)	m2	31,800	169,182 46,200	5 380,002 1 469,160
		Total полы Inclusiv salariu				9 962,524 2 965,032
		1.4. ступени				
16	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонна	m3	1,000	1 024,208 239,400	1 024,208 239,400
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка	m2	8,800	66,217 50,400	582,712 443,520
18	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)	m2	9,200	169,191 46,200	1 556,561 425,040

CONSTAN-MIX SRL

1	2	3	4	5	6	7
		размером: более 300 x 300 мм)				
19	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Поручень и перила из никелированных трубы)	m	3,600	115,796 73,080	416,864 263,088
20	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat (Окраска масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, одним слоем)	m2	7,200	44,780 37,380	322,416 269,136
		Total ступени Inclusiv salariu				3 902,761 1 640,184
		1.5. двери				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	9,200	17,640 17,640	162,288 162,288
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,200	1 137,820 34,020	2 503,204 74,844
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей мат-л зак-ка	m2	2,200	37,820 34,020	83,204 74,844
24	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	4,800	1 142,020 38,220	5 481,696 183,456

CONSTANTA
 MINISTRIE ECONOMIEI SI FINANTELOR
 ROMANIA

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Установка двухстворчатых дверей				
		Total двери Inclusiv salariu				8 230,392 495,432
		1.6. electrică parte				
25	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,300	4 258,080 283,080	1 277,424 84,924
26	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,180	1 645,667 235,667	296,220 42,420
27	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный наружной установки	100 buc	0,020	6 252,400 1 352,400	125,048 27,048
28	08-03-591-2	Выключатель: двухклавишный наружной установки	100 buc	0,010	6 252,400 1 352,400	62,524 13,524
29	08-03-591-11	Розетка 2-х	100 buc	0,020	8 882,800 3 082,800	177,656 61,656
30	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 40W	100 buc	0,060	34 914,000 13 314,000	2 094,840 798,840
		Total electrică parte Inclusiv salariu				4 033,712 1 028,412
		Total podsolnice помещения Inclusiv salariu				49 553,711 23 525,712
		2. танцевальный зал				
		2.1. стены				
31	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	93,500	45,735 45,360	4 276,210 4 241,160
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из фортана	100 m2	0,280	19 821,725 6 180,300	5 550,083 1 730,484
33	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	112,600	96,696 71,400	10 887,990 8 039,640

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен средней толщ. 2 см)				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	137,000	2,760 1,260	378,120 172,620
35	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен т=2мм к=2)	m2	137,000	26,830 20,160	3 675,710 2 761,920
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм)	m2	137,000	24,707 23,100	3 384,908 3 164,700
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	137,000	2,760 1,260	378,120 172,620
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	137,000	35,550 23,100	4 870,350 3 164,700
39	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен)	m2	50,000	250,960 102,900	12 548,000 5 145,000



1	2	3	4	5	6	7
		Total stени				45 949,491
		Inclusiv salariu				28 592,844
		2.2. двери				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	6,000	17,640 17,640	105,840 105,840
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	6,000	1 137,820 34,020	6 826,920 204,120
		Total двери				6 932,760
		Inclusiv salariu				309,960
		2.3. ригеля и колонны				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка ригелей и колон	m2	42,000	2,760 1,260	115,920 52,920
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка т=2мм к=2	m2	42,000	26,830 20,160	1 126,860 846,720
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность толщиной 0,5 мм)	m2	42,000	24,707 23,100	1 037,709 970,200
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка	m2	42,000	2,760 1,260	115,920 52,920
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	42,000	35,550 23,100	1 493,100 970,200

Handwritten signature: *St. C...*
Official stamp: ROMANIA, MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI TRANSPORTURILOR, DIRECTIA DE PROIECTARE SI CONSTRUCTII

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)				
		Total rigelia и колонны Inclusiv salariu				3 889,509 2 892,960
		2.4. потолки				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	148,000	2,760 1,260	408,480 186,480
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)	m2	148,000	26,290 23,100	3 890,875 3 418,800
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	148,000	2,760 1,260	408,480 186,480
50	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	148,000	41,680 28,980	6 168,640 4 289,040
51	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка багеты	m	114,000	20,136 8,736	2 295,504 995,904
		Total потолки Inclusiv salariu				13 171,979 9 076,704
		2.5. полы				
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	148,000	13,600 12,600	2 012,800 1 864,800
53	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	18,000	68,880 68,880	1 239,840 1 239,840

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	8,000	409,580 41,580	3 276,640 332,640
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 8 см к=0,8см)	m2	148,000	134,100 37,800	19 846,800 5 594,400
56	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамогранита плиток на клее (сухая смесь))	m2	148,000	169,182 46,200	25 038,980 6 837,600
		Total полы Inclusiv salariu				51 415,060 15 869,280
		2.6. электрическая часть				
57	08-02-412- 2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн5*4	100 m	0,250	4 258,080 283,080	1 064,520 70,770
58	08-02-412- 1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 2*2.5	100 m	0,200	1 645,620 235,620	329,124 47,124
59	08-03-572- 3	металлический шкаф ЩРс 18гр	buc	1,000	489,440 97,440	489,440 97,440
60	08-03-526- 1	выключатель нагрузки ВН32- ЗР 63А	buc	1,000	162,520 65,520	162,520 65,520
61	08-03-526- 1	автомат АВ-47 1Р 16-25	buc	6,000	109,520 65,520	657,120 393,120
62	08-03-526- 1	диф автомат АВДТ 64 26А	buc	3,000	311,520 65,520	934,560 196,560
63	08-03-591- 2	Выключатель: одноклавишный наружной установки	100 buc	0,080	6 252,400 1 352,400	500,192 108,192
64	08-03-591- 11	Розетка 2-х	100 buc	0,040	8 882,800 3 082,800	355,312 123,312

1	2	3	4	5	6	7
65	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 40W	100 buc	0,240	34 914,000 13 314,000	8 379,360 3 195,360
66	08-03-594-9	Светильник на входе	100 buc	0,020	49 534,000 7 434,000	990,680 148,680
67	08-02-411-1	металлорукав д-18	100 m	0,250	3 807,400 1 457,400	951,850 364,350
		Total electrică parte Inclusiv salariu				14 814,678 4 810,428
		2.7. ступени				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка бетоноконтактом	m2	30,000	4,560 1,260	136,800 37,800
69	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	30,000	169,183 46,200	5 075,481 1 386,000
		Total ступени Inclusiv salariu				5 212,281 1 423,800
		Total танцевальный зал Inclusiv salariu				141 385,758 62 975,976
		3. зал репетиции				
		3.1. стены				
70	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (демонтаж шт-ки	m2	10,500	45,736 45,360	480,230 476,280
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка от извести	m2	175,000	11,590 11,340	2 028,250 1 984,500
72	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стѐн средней толщ. 2 см)	m2	10,500	96,700 71,400	1 015,350 749,700
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	185,500	3,010	558,355



 MINISTERUL CULTURII ȘI RELIGIEI

 ROMANIA

 S.R.L. CONSTANȚA-MAX

 10001062000081

 10.10.2020

 S. Căciuș