

**Restaurarea Conacului Russo si
conservarea bisericii din lemn
din s.Macareuca, com.Cotova,
rnul Drochia" Repetat**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructii (Marca SA)

Valoarea de deviz 1 986 547,08 lei

Intocmit in prețuri curente 10.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie (Marca SA)				
		1.1. Capitolul 1.Perete				
1	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (PE 3)	m3	4,800	3 482,50 297,00	16 716,02 1 425,60
		Total Capitolul 1.Perete Inklusiv salariu				16 716,02 1 425,60
		1.2. Capitolul 2.Acoperis				
2	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(4,89m3)	m2	460,000	109,63 25,85	50 432,04 11 891,00
3	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	3,590	1 012,11 391,05	3 633,48 1 403,88
4	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	3,590	964,51 173,79	3 462,59 623,92

5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)	m2	460,000	30,26 13,75	13 918,95 6 325,00
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,230	9 720,28 1 237,50	11 955,94 1 522,12
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,230	269,99 46,72	332,09 57,47
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica)	m2	460,000	282,58 63,25	129 986,34 29 095,00
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 120mm	m	105,000	178,63 16,50	18 756,36 1 732,50
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100mm	m	51,000	197,27 19,25	10 060,77 981,75
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada)	kg	88,000	56,20 11,00	4 945,60 968,00
12	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (люк-лаз на чердак 950x950)	buc	1,000	1 018,28 244,75	1 018,28 244,75
13		Фронтон 1 (2шт)				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,120	9 706,92 1 237,50	1 164,83 148,50
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,120	269,00 46,75	32,28 5,61
16	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,600	78,02 55,00	280,88 198,00
17	CM01C	Geamuri trase simple de 4-6 mm	m2	2,000	280,86	561,72

		grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie			52,25	104,50
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (цементопласт)	m3	64,000	1 361,04 247,50	87 106,47 15 840,00
19	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	320,000	60,59 19,25	19 389,51 6 160,00
20	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B 12,5	m3	24,000	1 769,86 266,75	42 476,57 6 402,00
21	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	65,900	108,22 52,25	7 131,43 3 443,28
		Total Capitolul 2.Acoperis Inclusiv salariu				406 646,13 87 147,28
		1.3. Capitolul 3.Ferestre				
22	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1...F4)	m2	37,110	3 792,95 71,50	140 756,36 2 653,42
23	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la	m2	12,860	3 577,91 52,80	46 011,90 679,03

		35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5...F8)				
24	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (подоконник шир.450мм)	m	26,000	811,64 4,40	21 102,70 114,40
		Total Capitolul 3.Ferestre Inclusiv salariu				207 870,96 3 446,85
		1.4. Capitolul 4.Usi				
25	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2, U4,U5)	m2	21,020	6 037,80 99,00	126 914,59 2 080,98
26	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1, U3, U6,U7,U8)	m2	30,700	5 498,05 74,25	168 790,10 2 279,47
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	19,000	288,82 137,50	5 487,58 2 612,50
28	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	104,510	104,32 4,40	10 902,57 459,86
		Total Capitolul 4.Usi Inclusiv salariu				312 094,84 7 432,81
		1.5. Capitolul 5.Pardoseli				
		1.5.1. Capitolul 5.1. Tip 1				
29	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	2,535	2 610,69 374,54	6 618,11 949,47
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,280	564,52 54,45	11 448,49 1 104,24
31	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (gr.28mm)	m2	253,500	667,18 72,05	169 129,51 18 264,67

32	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	271,200	117,78 38,50	31 942,43 10 441,20
33	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	253,500	48,28 30,25	12 237,72 7 668,38
		Total Capitolul 5.1. Tip 1 Inclusiv salariu				231 376,26 38 427,96
		1.5.2. Capitolul 5.2. Tip 2				
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (цементнопласт)	m3	1,816	1 359,31 247,50	2 468,51 449,46
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,700	84,08 38,50	1 908,51 873,95
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Portelonato" gr.20mm)	m2	22,700	825,21 137,50	18 732,16 3 121,24
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,900	67,82 27,50	1 078,26 437,25
		Total Capitolul 5.2. Tip 2 Inclusiv salariu				24 187,44 4 881,90
		1.5.3. Capitolul 5.3. Tip 3				
38	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B12.5, gr.5cm)	m2	4,400	191,67 57,75	843,34 254,10
39	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,	m2	-4,400	55,04 2,20	-242,18 -9,68

		diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B12,5)				
		Total Capitolul 5.3. Tip 3 Inclusiv salariu				601,16 244,42
		1.5.4. Capitolul 5.4. Tip 4				
40	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,190	2 610,79 374,58	496,05 71,17
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B 7,5, gr.8cm)	m2	19,000	179,80 49,50	3 416,25 940,50
42	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B 7,5)	m2	-19,000	26,90 1,10	-511,02 -20,90
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,000	84,08 38,50	1 597,55 731,50
		Total Capitolul 5.4. Tip 4 Inclusiv salariu				4 998,83 1 722,27
		Total Capitolul 5.Pardoseli Inclusiv salariu				261 163,69 45 276,55
		1.6. Capitolul 6.Finisaj interior				
		1.6.1. Capitolul 6.1. Tavan				
44	CF60E corect	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gips-carton b=9mm, каркас учтен в разделе марка C)	m2	6,000	338,80 138,27	2 032,82 829,62
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,600	6,26 1,65	1 836,47 484,44

46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	293,600	107,24 84,15	31 485,97 24 706,44
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,600	6,26 1,65	1 836,47 484,44
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie lavabila apoasa)	m2	299,600	45,14 30,25	13 524,23 9 062,90
		Total Capitolul 6.1. Tavan Inclusiv salariu				50 715,96 35 567,84
		1.6.2. Capitolul 6.2. Perete				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	696,600	6,25 1,65	4 357,23 1 149,39
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3mm)	m2	696,600	91,33 67,10	63 622,96 46 741,86
51	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-696,600	36,12 26,40	-25 158,57 -18 390,24
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	696,600	6,25 1,65	4 357,23 1 149,39
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie lavabila apoasa)	m2	696,600	45,14 30,25	31 445,21 21 072,15
		Total Capitolul 6.2. Perete Inclusiv salariu				78 624,06 51 722,55
		Total Capitolul 6.Finisaj interior Inclusiv salariu				129 340,02 87 290,39
		1.7. Capitolul 7. Finisaj exterior				

54		Цоколь ,стенки входа в подвал, боковой стенки крылец				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	6,25 1,65	437,85 115,50
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,000	91,33 67,10	6 393,35 4 697,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	6,25 1,65	437,85 115,50
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa pentru lucrari exterioare)	m2	70,000	48,67 30,25	3 406,83 2 117,50
59		Стены ,откосы, ж-б карнизы, декоратив. элементы окон и дверей				
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	87,500	126,50 93,50	11 068,58 8 181,25
61	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2	70,000	61,48 28,60	4 303,53 2 002,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320,000	6,25 1,65	2 001,60 528,00
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,000	91,33 67,10	29 226,74 21 472,00
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320,000	6,25 1,65	2 001,60 528,00
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa pentru	m2	320,000	48,67 30,25	15 574,08 9 680,00

		lucrari exterioare)				
66	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 300mm)	m	36,500	388,23 22,00	14 170,48 803,00
67	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	370,000	51,38 41,25	19 009,60 15 262,50
		Total Capitolul 7. Finisaj exterior Inclusiv salariu				108 032,09 65 502,25
		1.8. Capitolul 8. Scara (PE14)				
68	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	7,650	170,50 170,50	1 304,33 1 304,33
69	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	2,450	49,00 47,30	120,06 115,89
70	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,140	2 610,64 374,36	365,49 52,41
71	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5	m3	19,000	1 680,59 211,75	31 931,17 4 023,25
72	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	61,300	119,72 66,00	7 338,77 4 045,80
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp 1 pas 150x150)	kg	70,000	20,26 1,65	1 418,34 115,50
74	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	26,000	825,21	21 455,37

		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Portelonato" gr.20mm)			137,50	3 575,00
75	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	25,000	96,70 82,50	2 417,42 2 062,50
76		Ingradirelor				
77	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m (бpyc 90x90- 1,1m3)	m	22,000	557,53 90,75	12 265,66 1 996,50
78	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,490	1 012,49 391,06	496,12 191,62
79	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,490	963,78 173,76	472,25 85,14
80	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	49,000	74,16 38,50	3 634,03 1 886,50
		Total Capitolul 8. Scara (PE14) Inclusiv salariu				83 219,01 19 454,44
		Total Lucrari generale de constructie (Marca SA) Inclusiv salariu				1 525 082,76 316 976,17

		Total	lei	1 525 082,76
		Asigurari sociale	24,00 %	76 074,28
		Cheltueli de transport	10,00 %	118 797,14
		Total	100,00 +	1 719 954,18
		Cheltueli de regie	10,00 %	171 995,42
		Total	100,00 +	1 891 949,60
		Beneficiu de deviz	5,00 %	94 597,48
		Total	100,00 +	1 986 547,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 986 547,08 316 976,17

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)