

Aprobat  
Presedintele raionului Cahul  
Pavel Groza



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Cahul**
3. Obiectul achizițiilor **Intretinerea de rutina a drumurilor (plombari, profilari , adaos material,intretinerea terasamentelor, sisteme de evacuare a apelor,intretinerea lucrarilor de arta etc.),drumuri locale , r.Cahul.**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Compartimente.</b>		
		<b>1.1. Lucrari de amenajare a carosabilului(drum local L664 R32 directia Taraclia)</b>		
1	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	5,000
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	320,000
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	148,000
4	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	220,000
5	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic BAD 22.4 cu grosimea pina la: 7cm.	m2	24,000
6	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea lambriului 1000mm , adincimea stratului de 10 cm (asfaltul frezat se transporta cu autobasculnta)	m2	230,000
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,600
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,160

1	2	3	4	5
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II		
9	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	10,200
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	88,000
11	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din materiale demolat) Hmed=10cm Nota (in calcul nu se include pretul materialului demontat BALASTUL)	m3	48,000
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 8-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (strat de ranforsare dinpiatra split fractia mare , fr 31,5-63mm) Hmed=12cm	m3	33,600
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split din fractia mare , fr.8-31,5mm) Hmed=10cm	m3	28,000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=280mp, Emulsie=0.6kg/m2)	t	0,168
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 ,cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (62 m2, grosimea 6cm)	t	10,200
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 )	m2	148,000
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=280,0mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	0,084
18	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000
19	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	8,000
20	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	232,000
21	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	4 200,000

1	2	3	4	5
22	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	8,400
23	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	26,000
24	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	48,000
25	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	22,000
26	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, la extragerea radacinilor de arbusti si copaci pina la 10 cm grosimea tulpinei	100 m3	1,200
27	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	22,000
28	TsH63B	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, KN-1	100m2	480,000
29	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,000
		<b>1.2. Lucrari de amenajare a carosabilului, (drum local L664.1 R32 s. Cotihana).</b>		
30	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1 050,000
31	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	2,400
32	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	120,000
33	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	40,000
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	124,000
35	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm beton	m2	80,600

1	2	3	4	5
		asfaltic BA16		
36	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic BAD 22.4 cu grosimea pina la: 7cm.	m2	22,000
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=280,0mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	0,084
38	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000
39	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	3,200
40	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	21,000
41	TsH63B	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, KN-1	100m2	2,200
42	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000
		<b>1.3. Lucrari de amenajare a carosabilului, (drum local L659 R34 cartierul Focca).</b>		
43	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	1,400
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	56,000
45	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	102,000
		<b>1.4. Lucrari de amenajare a carosabilului, (drum local L660 R34 s. Crihana Veche).</b>		
46	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	1,200
47	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	10,000
48	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30	buc	56,000

1	2	3	4	5
		cm		
49	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, la extragerea radacinilor de arbusti si copaci pina la 10 cm grosimea tulpinei	100 m3	0,800
50	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	24,000
51	TsH63B	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, KN-1	100m2	28,000
52	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	20,000
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	38,000
54	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	102,000
55	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,600
		<b>1.5. Lucrari de amenajare a carosabilului(drum local L658, s Lucesti)</b>		
56	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	12,000
57	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	22,000
58	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	10,000
59	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic BAD 22.4 cu grosimea pina la: 7cm.	m2	12,000
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=605,0mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	0,181
61	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	605,000
62	TsH63B	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, KN-1	100m2	120,000
63	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	0,800

1	2	3	4	5
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, la extragerea radacinilor de arbusti si copaci pina la 10 cm grosimea tulpinei		
64	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	12,000
65	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,000
		<b>1.6. Lucrari de amenajare a carosabilului, (drum local L661 R32 s. Moscovei).</b>		
66	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	2,000
67	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	66,000
68	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	102,000
69	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1 800,000
70	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	8,400
71	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	28,000
72	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	60,000
73	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	14,000
74	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, la extragerea radacinilor de arbusti si copaci pina la 10 cm grosimea tulpinei	100 m3	2,400
75	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	2,400
76	TsH63B	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, KN-1	100m2	28,000

1	2	3	4	5
77	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000
<b>1.7. Lucrari de amenajare a carosabilului(drum local L654, s. Spicoasa</b>				
78	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	14,200
79	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	12,000
80	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	64,000
81	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic BAD 22.4 cu grosimea pina la: 7cm.	m2	68,000
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=605,0mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	0,181
83	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000
84	TsH63B	Cosirea gazonului cu motocositorea si greblarea ierbii, KN-1	100m2	42,000
85	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, la extragerea radacinilor de arbusti si copaci pina la 10 cm grosimea tulpinei	100 m3	1,220
86	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	24,000
87	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	22,000
<b>1.8. Lucrari de amenajare a carosabilului, (drum local L673 R32 s. Alexanderfeld).</b>				
88	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	1,400
89	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	14,000
90	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	22,000

1	2	3	4	5
91	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, la extragerea radacinilor de arbusti si copaci pina la 10 cm grosimea tulpinei	100 m3	1,200
92	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	28,000
93	TsH63B	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, KN-1	100m2	32,000
94	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	24,000
95	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	62,000
96	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	140,000
97	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,000
<b>1.9. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.</b>				
98	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	30,000
99	pret de piata	Transportarea cu tralul a transportarea cu tralul a autogreiderul cu capacitatea 175 CP..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	30,000
<b>2, Lucrari de reparati la intrarile in raion.</b>				
<b>2.1. Lucrari de modelare si realizare(instalare) a stemei Raionului Cahul</b>				
100	Recomandarile Uniuni	Executarea machetei, si indeplinirea documentatiei(schemei) de executie	buc	1,000
101	Recomandarile Uniuni	Taierea elementelor arhitectural-constructive ale elementelor stemei, baza, forma, scrierea textului.	buc	1,000
102	Recomandarile Uniuni	Modelarea si turnarea materialelor componente a elementelor componistice a stemei	set	1,000
103	Recomandarile	Amortizarea utilajului si sculelor folosite la	set	1,000



1	2	3	4	5
	Uniuni	modelarea stemei		
104	Recomandarile Uniuni	Transportarea stemei si montarea pe perete la inaltimea de H- 2.4m	set	1,000
		<b>2.2. Materialele folosite la realizarea stemei.</b>		
105	pret de piata	cuie 32	kg	0,100
106	pret de piata	DVP 2.44x1.22m	buc	3,000
107	pret de piata	доска 100x30x6m	buc	4,000
108	pret de piata	clei Fix 17kg	buc	47,000
109	pret de piata	masa plastica g-25 20mm	buc	30,000
110	pret de piata	masa plastica g-25 50mm	buc	5,000
111	pret de piata	cheramzit ambalat D350	buc	8,000
112	pret de piata	сетка 100x100x d3,0 (1x2m)	buc	2,000
113	pret de piata	ciment CEMFORT 400 saci 50kg	buc	5,000
114	pret de piata	Armatura A-III d8 (L-12m)	buc	7,000
115	pret de piata	Armatura A-III d10 (L-12m)	buc	15,000
116	pret de piata	Armatura A-III d16 (L-12m)	buc	4,000
117	pret de piata	Gips model T25kg	buc	25,000
118	pret de piata	Armatura A-III d12 (L-12m)	buc	20,000
119	pret de piata	Catanca d- 5,5	buc	5,000
120	pret de piata	Setca 150x150 d-3,0 (1x2m)	buc	5,000
121	pret de piata	spuma p/u polistiren 825 ml	buc	1,000
122	pret de piata	cutit cu lama 18mm 17B528	buc	1,000
123	pret de piata	cutit cu lama 18mm 17B528	buc	1,000
		<b>2.3. Reparatii la stelelor din partea Taraclia si Chisinau.</b>		
124	RpCR41C	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade complexe, de vopsea de var	m2	102,000
125	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	48,000
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,000
127	RpCR40A	Chituirea totala a suprafetelor fatadelor	m2	150,000

1	2	3	4	5
		tencuite anterior cu compozitie de ciment si acetat de polivinil (CAPV): de pe autoturnuri		
128	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	88,000
129	RpCR06A	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta	m2	58,000
130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	102,000

Intocmit  Dumitru Cretu

