

Primăria Trușeni mun.Chișinău, s.Trușeni,
strada 27 august 30

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație a clădirii Complexul Educațional Trușeni din com. Trușeni

Valoarea de deviz 566 927,20 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti.	m2	228,660	16,22 15,57	3 708,45 3 559,82
2	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	228,660	99,41 69,19	22 731,11 15 821,45
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	228,660	22,77 11,53	5 207,18 2 636,91
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	228,660	90,82 70,35	20 766,72 16 085,13
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	228,660	41,48 31,71	9 484,06 7 251,49
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	228,660	4,27 1,73	977,48 395,54

1	2	3	4	5	6	7
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex lucios)	m2	228,660	73,73 31,71	16 858,76 7 251,49
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	90,000	65,97 43,24	5 937,25 3 892,05
		<i>Total</i>	Lei			85 671,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				85 671,01 56 893,88
		1.2. Glafuri, rigle, coloane				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti.	m2	45,620	16,22 15,57	739,87 710,22
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	35,000	35,46 28,83	1 240,98 1 009,05
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	45,620	134,37 85,68	6 129,77 3 908,85
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	22,77 11,53	797,05 403,62
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,620	41,48 31,71	1 892,16 1 446,74
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	45,620	4,27 1,73	195,02 78,91
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex lucios)	m2	45,620	73,73 31,71	3 363,49 1 446,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 358,34
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				14 358,34 9 004,14
		1.3. Tavan				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate placa ghips laminata PVC p/u tavan, inclusiv sistemul-grila (tip FAVORI-BEYAZ-600*600*7mm)	m2	132,000	306,86 126,85	40 505,92 16 744,47
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	8,500	430,84 217,23	3 662,11 1 846,44
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,140	4,28 1,73	94,65 38,30
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,140	108,76 88,22	2 408,03 1 953,19
20	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	22,140	44,11 35,75	976,65 791,49
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,640	41,48 31,71	1 270,85 971,69
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,640	4,27 1,73	130,98 53,00
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,640	45,33 31,71	1 388,87 971,69
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu	m2	60,000	65,97 43,24	3 958,16 2 594,70

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
		<i>Total</i>	Lei			54 396,22
		Total Tavan Inclusiv salariu				54 396,22 25 964,97
		1.4. Pardoseli				
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	134,400	13,20 12,69	1 773,44 1 704,90
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	134,400	87,53 40,36	11 764,30 5 424,65
27	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	134,400	58,81 27,68	7 904,44 3 719,76
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie 60 x 60 ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	134,400	422,38 144,15	56 768,35 19 373,76
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	73,09 28,83	3 654,40 1 441,50
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	85,000	47,86 12,11	4 068,23 1 029,23
31	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	1,700	9 361,57 1 504,93	15 914,67 2 558,38
32	CG04A2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz	m2	26,500	858,11 57,66	22 739,80 1 527,99

1	2	3	4	5	6	7
		intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
33	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	21,000	74,81 40,36	1 570,96 847,61
34	CK17A1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	5,000	534,18 239,86	2 670,91 1 199,32
35	pret de piata	Lambriul de lemn gr. 10 mm cal. 1	m2	5,000	186,35 0,00	931,75 0,00
36	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	26,500	59,44 5,77	1 575,05 152,80
37	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	26,500	26,90 23,06	712,93 611,20
38	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	21,000	4,79 2,88	100,63 60,55
39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi la dusele (special, rezistent)	m2	26,500	63,90 31,71	1 693,39 840,39
40	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	5,000	80,50 40,36	402,49 201,81
41	CK18C	Coltare de protectie muchii din aluminiu	m	12,000	27,55 14,99	330,57 179,90
		<i>Total</i>	Lei			134 576,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				134 576,31 40 873,75
		1.5. Lucrari tehnico-sanitare				
42	RpIB03A	Demontari/montarea radiatoarelor pentru executarea lucrilor de reparatie (existente)	buc	7,000	42,68 34,60	298,76 242,17

1	2	3	4	5	6	7
43	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din material lemnos (PAL, lambriu etc) - 25 ml.	buc	26,000	170,65 63,43	4 436,92 1 649,07
		<i>Total</i>	Lei			4 735,68
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				4 735,68 1 891,24
		1.6. Timplarie				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, placaj din lemn)	m2	16,850	24,22 24,22	408,06 408,06
45	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,850	2 694,33 52,47	45 399,39 884,13
46	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	1 079,67 113,01	1 079,67 113,01
47	CK26C	Briu din PAL 20 cm cu ABS 2 mm la pereti	m	36,000	103,51 5,19	3 726,34 186,82
		<i>Total</i>	Lei			50 613,46
		Total Timplarie Inclusiv salariu				50 613,46 1 592,02
		1.7. Diverse				
48	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	10,000	62,27 62,27	622,73 622,73
49	TRI1AA08 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	10,000	14,41 14,41	144,15 144,15
50	TrI1AA01 D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (gunoi)	t	15,000	31,71 31,71	475,70 475,70
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,000	38,70 0,00	580,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 823,08
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 823,08 1 242,58
		<i>Total</i>	Lei			346 174,10
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			32 991,02
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			10 186,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			31 148,12
		<i>Total</i>				420 499,61
		<i>Venit</i>	3 %			12 614,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				433 114,59 137 462,58
		2. Retea electrica				
		2.1. Lucrari de constructie				
52	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	35,000	5,77 5,77	201,81 201,81
53	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	5,000	113,14 32,69	565,68 163,47
54	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	5,000	17,39 16,14	86,97 80,72
		<i>Total</i>	Lei			854,46
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			107,04
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			77,01
		<i>Total</i>				1 039,63
		<i>Venit</i>	3 %			31,18
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 070,81 446,00
		2.2. Lucrari electrice montare				

1	2	3	4	5	6	7
55	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,000	57,66 57,66	115,32 115,32
56	RpED17B1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	15,000	25,89 18,45	388,37 276,77
57	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,46 3,46	20,76 20,76
58	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 275x320x120 IP65	buc	1,000	738,44 133,77	738,44 133,77
59	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	319,34 133,77	319,34 133,77
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	185,17 89,95	740,67 359,80
61	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200	3 054,53 1 372,31	3 665,43 1 646,77
62	pret furnizor	Teava PE p/u elctromontaj d=20mm	m	120,000	6,50 0,00	780,00 0,00
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,400	1 379,85 714,99	4 691,50 2 430,95
64	pret furnizor	Cablu BBГHГ- LSL Tx-0.66 3x1.5mm2	m	185,000	13,25 0,00	2 451,25 0,00
65	pret furnizor	Cablu BBГHГ- LSL Tx-0.66 3x2.5mm2	m	140,000	20,25 0,00	2 835,00 0,00
66	pret furnizor	Cablu BBГHГ- LSL Tx-0.66 3x4mm2	m	15,000	25,65 0,00	384,75 0,00
67	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 307,00 1 857,00	23,07 18,57

1	2	3	4	5	6	7
68	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	1,000	21,83 0,00	21,83 0,00
69	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 341,00 1 891,00	46,82 37,82
70	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	2,000	28,09 0,00	56,18 0,00
71	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	2 852,42 2 196,83	342,29 263,62
72	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	12,000	23,46 0,00	281,52 0,00
73	pret furnizor	Doze pentru aparate	buc	15,000	1,85 0,00	27,75 0,00
74	08-03-594- 8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180	14 812,39 10 667,11	2 666,23 1 920,08
75	pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R ECO LED 33W, IP20, 3400Lm	buc	17,000	564,23 0,00	9 591,91 0,00
76	pret furnizor	Corp de iluminat cu sursa autonoma de alimentare 1.0 ore, 2W cu indicarea sensului de miscare spre iesire de tip LIRA 4223-4 LED	buc	1,000	368,54 0,00	368,54 0,00
		<i>Total</i>	Lei			30 556,97
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 765,92
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			972,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			2 648,88
		<i>Total</i>				35 944,19
		<i>Venit</i>	3 %			1 078,33
		Total Lucrari electrice montare Inclusiv salariu				37 022,52 7 358,00
		2.3. Utilaj electric				
77		Dulap electric	buc	1,000	875,36 0,00	875,36 0,00
78		Automat diferential 4P C32 30mA	buc	1,000	235,65	235,65

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
79		Automat 1P C10	buc	2,000	26,45	52,90
					0,00	0,00
80		Automat 1P C16	buc	2,000	26,45	52,90
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 216,81
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			14,60
		Total Utilaj electric Inclusiv salariu				1 231,41
		<i>Total</i>	Lei			39 324,74
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				39 324,74 7 804,00

		Total	Lei	472 439,33
		Tva	20 %	94 487,87
		566 927,20		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		145 266,58		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)