



**Formularul nr. 7**

**Obiectivul: Primaria or. Rezina**

**Obiectul: Lotul I. Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor (str. Boris Glavan, str. Sfintul Ilie, str. Vasile Lupu)**

**Deviz local**

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 4 945 681,45 (Lei)

Devizul: Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor din str. Boris Glavan, or. Rezina						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrari pregatitoare</b>						
1.1	1	Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)	km	0,193	0	0
					0	0
1.2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m	413	27,2	11233,6
					27,2	11233,6
1.3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)	m3	11,55	458,66	5297,52
					394,4	4555,32
1.4	DG03A	Desfacerea de trotuare din placi de beton (Demolarea intrarilor in curte)	m2	55	25,5	1402,5
					25,5	1402,5
1.5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100m3	0,38	1560	592,8
					0	0
1.6	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	120	17,24	2068,2
					0	0
<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari pregatitoare</b>						<b>20594,62</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>17191,42</b>
<b>Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 4</b>						
1.7	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica.	m2	1405,6	0,33	463,85
					0	0
1.8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic (Suprafata de plombare reprezinta 20% din suprafata sistemului rutier amenajat)	m2	281,16	331,6	93233,36
					65,45	18401,92



1.9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	0,92	13040 0	11996,8 0
1.10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	1405,6	285,66 5,1	401524,68 7168,56
1.11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70	t	0,35	13040 0	4564 0
1.12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	1405,6	212,94 4,25	299302,14 5973,8
1.13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)	m	413,6	252,61 56,95	104478,46 23554,52
		<b>TOTAL Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 4</b>				<b>915563,29</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>55098,8</b>
		<b>Capitolul 3. Trotuar</b>				
1.14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(10 cm)	m3	66,2	255,96 136	16944,55 9003,2
1.15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, conform SR-EN 13242-A:2008, H=5cm)	m3	33,1	770,75 25,5	25511,83 844,05
1.16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=6 cm) inclusiv intrarile in curte 184,00 m2	m2	786	295,46 50,66	232231,56 39818,76
1.17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	844,8	178,84 25,5	151081,92 21542,4
		<b>TOTAL Capitolul 3. Trotuar</b>				<b>425769,86</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>71208,41</b>
		<b>Capitolul 4. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>				
1.18	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton	buc	11	41,82	460,02

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

	k=0.6	fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Demontare capacelor existente/ se excud toate materialele, ramane doar manopera)			41,82	460,02
1.19	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B.	buc	11	2146,89	23615,78
					69,7	766,7
1.20	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere KIQ3 XC4 XD3 C35/45)	buc	11	1388,61	15274,66
					144,5	1589,5
		<b>TOTAL Capitolul 4. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>				<b>39350,46</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2816,22</b>
		<b>Capitolul 5. Marcaje</b>				
1.21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (amenajarea marcajului rutier)	m2	70	162,58	11380,54
					39,95	2796,5
1.22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	4	837,65	3350,6
					92,65	370,6
1.23	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	8	960,17	7681,37
					112,2	897,6
		<b>TOTAL Capitolul 5. Marcaje</b>				<b>22412,51</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4064,7</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>1769,1712</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		1423690,73
Asigurari sociale	24,0000%	36091,09
Total		1459781,82
Cheltuieli de regie	7,0000%	102184,73
Total		1561966,55
Beneficiu de deviz	3,0000%	46859

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>1608825,55</b>
-----------------------------	-------------------



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

Devizul: Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor din str. Sf. Ilie, or Rezina						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari pregatitoare</b>						
2.1	1	Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)	km	0,196	0	0
					0	0
2.2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m	384	27,2	10444,8
					27,2	10444,8
2.3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)	m3	11,55	458,66	5297,52
					394,4	4555,32
2.4	DG03A	Desfacerea de trotuare din placi de beton (Demolarea intrarilor in curte)	m2	55	25,5	1402,5
					25,5	1402,5
2.5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100m3	0,4	1560	624
					0	0
2.6	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	125	17,24	2154,38
					0	0
<b>TOTAL 1. Lucrari pregatitoare</b>						<b>19923,2</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>16402,62</b>
<b>2. Amenajarea sistemului rutier Tip 5</b>						
2.7	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica.	m2	1400	0,33	462
					0	0
2.8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic (Suprafata de plombare reprezinta 20% din suprafata sistemului rutier amenajat)	m2	280	331,6	92848,7
					65,45	18326
2.9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	0,91	13040	11866,4
					0	0
2.10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	1400	285,66	399924,98
					5,1	7140
2.11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70	t	0,35	13040	4564
					0	0



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

2.12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	1400	212,94 4,25	298109,7 5950
2.13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)	m	422	252,61 56,95	106600,37 24032,9
		<b>TOTAL 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 5</b>				<b>914376,15</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>55448,9</b>
		<b>3. Trotuar</b>				
2.14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(10 cm)	m3	70,6	255,96 136	18070,78 9601,6
2.15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, conform SR-EN 13242-A:2008, H=5cm)	m3	35,32	770,75 25,5	27222,89 900,66
2.16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=6 cm) inclusiv intrarile in curte 184,00 m2	m2	795	295,46 50,66	234890,7 40274,7
2.17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	858	178,84 25,5	153442,58 21879
		<b>TOTAL 3. Trotuar</b>				<b>433626,94</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>72655,96</b>
		<b>4. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>				
2.18	AcE07C k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Demontare capacelor existente/ se excud toate materialele, ramane doar manopera)	buc	10	41,82 41,82	418,2 418,2
2.19	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B.	buc	10	2146,89 69,7	21468,89 697
2.20	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	10	1388,61 144,5	13886,05 1445

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

		(Amenajarea placilor rutiere KIQO3 XC4 XD3 C35/45)				
		<b>TOTAL 4. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>				<b>35773,14</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2560,2</b>
		<b>5. Marcaje</b>				
2.21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (amenajarea marcajului rutier)	m2	70	162,58 39,95	11380,54 2796,5
2.22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	4	837,65 92,65	3350,6 370,6
2.23	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	8	960,17 112,2	7681,37 897,6
		<b>TOTAL 5. Marcaje</b>				<b>22412,51</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4064,7</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>1778,028</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		1426111,93
Asigurari sociale	24,0000%	36271,77
Total		1462383,7
Cheltuieli de regie	7,0000%	102366,86
Total		1564750,56
Beneficiu de deviz	3,0000%	46942,52

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>1611693,08</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Devizul: Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale str. Vasile Lupu</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	1	Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)	km	0,168	0 0	0 0
		<b>Capitolul 1. Lucrari pregatitoare</b>				
3.2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m	370	27,2 27,2	10064 10064



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

3.3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)	m3	4,3	458,66 394,4	1972,24 1695,92
3.4	DG03A	Desfacerea de trotuare din placi de beton (Demolarea intrarilor in curte)	m2	30,25	25,5 25,5	771,38 771,38
3.5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100m3	0,24	1560 0	374,4 0
3.6	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	80	17,24 0	1378,8 0
		<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari pregatitoare</b>				<b>14560,81</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12531,3</b>
		<b>Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 3</b>				
3.7	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica.	m2	1152,8	0,33 0	380,42 0
3.8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic (Suprafata de plombare reprezinta 20% din suprafata sistemului rutier amenajat)	m2	230,56	331,6 65,45	76454,27 15090,15
3.9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	0,75	13040 0	9780 0
3.10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	1152,8	285,66 5,1	329309,65 5879,28
3.11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70	t	0,289	13040 0	3768,56 0
3.12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	1152,8	212,94 4,25	245472,04 4899,4
3.13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)	m	336	252,61 56,95	84876,12 19135,2
		<b>TOTAL Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 3</b>				<b>750041,08</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>45004,03</b>



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsr@gmail.com](mailto:luxgazsr@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

<b>Capitolul 3. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>						
3.14	AcE07C k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Demontare capacele existente/ se excud toate materialele, ramane doar manopera)	buc	7	41,82	292,74
					41,82	292,74
3.15	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B.	buc	7	2146,89	15028,22
					69,7	487,9
3.16	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacele de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacele de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere K1Q3 XC4 XD3 C35/45)	buc	7	1388,61	9720,24
					144,5	1011,5
<b>TOTAL Capitolul 3. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>						<b>25041,2</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>1792,14</b>
<b>Capitolul 4. Marcaje</b>						
3.17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (amenajarea marcajului rutier)	m2	40	162,58	6503,16
					39,95	1598
3.18	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	2	837,65	1675,3
					92,65	185,3
3.19	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarele din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarele rutiere)	buc	5	960,17	4800,86
					112,2	561
<b>TOTAL Capitolul 4. Marcaje</b>						<b>12979,32</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>2344,3</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>725,5502</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		802622,41
Asigurari sociale	24,0000%	14801,22
Total		817423,63
Cheltuieli de regie	7,0000%	57219,65
Total		874643,29
Beneficii de deviz	3,0000%	26239,3



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212  
C/F: 1004600011768  
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685  
e-mail : [luxgzsrl@gmail.com](mailto:luxgzsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

Total Deviz fara TVA	900882,58
----------------------	-----------

Total General fara TVA	4121401,21
TVA (20%)	824280,24
TOTAL GENERAL	4945681,45
Inclusiv salariul	363183,7

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

## Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lotul I. Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor (str. Boris Glavan, str. Sfintul Ilie, str. Vasile Lupu)

### Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor din str. Boris Glavan, or. Rezina						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrari pregatitoare</b>						
1.1	1	Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)	km			0 0
1.2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m			27,2 27,2
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	85	27,2
1.3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)	m3			458,66 394,4
1.3.1	7111020030200	Miner	h-om	4,64	85	394,4
1.3.2	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,612	70	42,84
1.3.3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,306	70	21,42
1.4	DG03A	Desfacerea de trotuare din placi de beton (Demolarea intrarilor in curte)	m2			25,5 25,5
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	85	25,5
1.5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100m3			1560 0
1.5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	600	1560
1.6	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			17,24 0
1.6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24
<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari pregatitoare</b>						<b>20594,62</b>
<b>Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 4</b>						
1.7	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete	m2			0,33 0

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

		<b>bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica.</b>				
1.7.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,003	20	0,06
1.7.2	2862306820000	Perie mecanică pt. curat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0003	450	0,14
1.7.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	450	0,14
<b>1.8</b>	<b>DI93B</b>	<b>Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic (Suprafața de plombare reprezintă 20% din suprafața sistemului rutier amenajat)</b>	<b>m2</b>			<b>331,6</b>
						<b>65,45</b>
1.8.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	2043,5	235
1.8.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	12500	7,5
1.8.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	85	65,45
1.8.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	70	8,75
1.8.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	550	7,7
1.8.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	450	3,6
1.8.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	450	3,6
<b>1.9</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70</b>	<b>t</b>			<b>13040</b>
						<b>0</b>
1.9.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12500	12875
1.9.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
<b>1.10</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 și cu adiațivi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)</b>	<b>m2</b>			<b>285,66</b>
						<b>5,1</b>
1.10.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1833,7	258,55
1.10.2	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,003	1850	5,55
1.10.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	16,5	0,26
1.10.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	85	5,1
1.10.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	550	4,35
1.10.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	550	4,35
1.10.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950	7,51
<b>1.11</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70</b>	<b>t</b>			<b>13040</b>
						<b>0</b>
1.11.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12500	12875
1.11.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
<b>1.12</b>	<b>DB16H</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)</b>	<b>m2</b>			<b>212,94</b>
						<b>4,25</b>
1.12.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	2043,5	192,09
1.12.2	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,003	1850	5,55
1.12.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	16,5	0,18
1.12.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	85	4,25
1.12.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550	2,92
1.12.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550	2,92
1.12.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950	5,04

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicajuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsr@gmail.com](mailto:luxgazsr@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

1.13	DE10C	<b>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)</b>	m				<b>252,61</b>
							<b>56,95</b>
1.13.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1550		69,75
1.13.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,8		8,88
1.13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	450		4,05
1.13.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20		0,12
1.13.5	2666122800286	Bordura beton BP100.30.15	m	1,005	112,3		112,86
1.13.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	85		12,75
1.13.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	85		44,2
		<b>TOTAL Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 4</b>					<b>915563,29</b>
		<b>Capitolul 3. Trotuar</b>					
1.14	DI109	<b>Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(10 cm)</b>	<b>m3</b>				<b>255,96</b>
							<b>136</b>
1.14.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	85		136
1.14.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600		11,46
1.14.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70		54,25
1.14.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	70		54,25
1.15	DA12C	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, conform SR-EN 13242-A:2008, H=5cm)</b>	<b>m3</b>				<b>770,75</b>
							<b>25,5</b>
1.15.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16-32 mm	m3	1,27	470		596,9
1.15.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20		1
1.15.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	85		25,5
1.15.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	600		25,2
1.15.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	550		119,9
1.15.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450		2,25
1.16	DE18A	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=6 cm) inclusiv intrarile in curte 184,00 m2</b>	<b>m2</b>				<b>295,46</b>
							<b>50,66</b>
1.16.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (grosimea de 6 cm)	m2	1,015	191,6		194,47
1.16.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,8		4,48
1.16.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,8		22,04
1.16.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	450		2,25
1.16.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450		19,26
1.16.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	115		2,3
1.16.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85		49,32
1.16.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85		1,34
1.17	DE11A	<b>Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)</b>	<b>m</b>				<b>178,84</b>
							<b>25,5</b>
1.17.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1550		74,4
1.17.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,8		2,86
1.17.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	450		1,35

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

1.17.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.20.8	m	1,005	74,3	74,67
1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
1.17.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	85	10,2
1.17.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	85	15,3
		<b>TOTAL Capitolul 3. Trotuar</b>				<b>425769,86</b>
		<b>Capitolul 4. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>				
<b>1.18</b>	<b>AcE07C k=0.6</b>	<b>Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Demontare capacelor existente/ se excud toate materialele, ramane doar manopera)</b>	<b>buc</b>			<b>41,82</b>
						<b>41,82</b>
1.18.1	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	0
1.18.2	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,492	85	41,82
<b>1.19</b>	<b>AcE07C</b>	<b>Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B.</b>	<b>buc</b>			<b>2146,89</b>
						<b>69,7</b>
1.19.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1	1975	1975
1.19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5	2,8	37,8
1.19.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	450	23,4
1.19.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,013	20	0,26
1.19.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	40,73
1.19.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	85	69,7
<b>1.20</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere KIIQ3 XC4 XD3 C35/45)</b>	<b>buc</b>			<b>1388,61</b>
						<b>144,5</b>
1.20.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	7,5	165
1.20.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1350	20,25
1.20.3	2661126420771	Element prefabricat / KIIQ3 XC4 XD3 C35/45	buc	1	1032,5	1032,5
1.20.4	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	24,36
1.20.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	85	72,25
1.20.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	85	72,25
1.20.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	20	2
		<b>TOTAL Capitolul 4. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>				<b>39350,46</b>
		<b>Capitolul 5. Marcaje</b>				
<b>1.21</b>	<b>DF17A</b>	<b>Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (amenajarea marcajului rutier)</b>	<b>m2</b>			<b>162,58</b>
						<b>39,95</b>
1.21.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	91,67	66,92
1.21.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	79,2	27,72
1.21.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	35	3,99
1.21.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	85	32,3
1.21.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	85	7,65
1.21.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	500	24
<b>1.22</b>	<b>DF18A</b>	<b>Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru</b>	<b>buc</b>			<b>837,65</b>



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicajuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

		<b>circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)</b>				<b>92,65</b>
1.22.1	2663102100000	Beton	m3	0,1	1550	155
1.22.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	1	590	590
1.22.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	85	28,05
1.22.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	85	64,6
<b>1.23</b>	<b>DF20B</b>	<b>Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)</b>	<b>buc</b>			<b>960,17</b>
						<b>112,2</b>
1.23.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1	820	820
1.23.2	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2	1,2	2,4
1.23.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2	0,5	1
1.23.4	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,02	62	1,24
1.23.5	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,414	16,5	23,33
1.23.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,32	85	112,2
		<b>TOTAL Capitolul 5. Marcaje</b>				<b>22412,51</b>

<b>Devizul: Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor din str. Sf. Ilie, or Rezina</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
<b>2.1</b>	<b>1</b>	<b>Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)</b>	<b>km</b>			<b>0</b>
						<b>0</b>
<b>2.2</b>	<b>DG04B</b>	<b>Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)</b>	<b>m</b>			<b>27,2</b>
						<b>27,2</b>
2.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	85	27,2
<b>2.3</b>	<b>PJ05B</b>	<b>Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)</b>	<b>m3</b>			<b>458,66</b>
						<b>394,4</b>
2.3.1	7111020030200	Miner	h-om	4,64	85	394,4
2.3.2	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,612	70	42,84
2.3.3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,306	70	21,42
<b>2.4</b>	<b>DG03A</b>	<b>Desfacerea de trotuare din placi de beton (Demolarea intrarilor in curte)</b>	<b>m2</b>			<b>25,5</b>
						<b>25,5</b>
2.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	85	25,5
<b>2.5</b>	<b>TsC03G1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)</b>	<b>100m3</b>			<b>1560</b>
						<b>0</b>
2.5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	600	1560
<b>2.6</b>	<b>TsI51A5</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta</b>	<b>t</b>			<b>17,24</b>



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

		<b>de 10 t la distanta de: 5 km.</b>				<b>0</b>
2.6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24
		<b>TOTAL 1. Lucrari pregatitoare</b>				<b>19923,2</b>
		<b>2. Amenajarea sistemului rutier Tip 5</b>				
2.7	DB01A	<b>Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica.</b>	m2			<b>0,33</b>
						<b>0</b>
2.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,003	20	0,06
2.7.2	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	450	0,14
2.7.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	450	0,14
2.8	DI93B	<b>Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic (Suprafata de plombare reprezinta 20% din suprafata sistemului rutier amenajat)</b>	m2			<b>331,6</b>
						<b>65,45</b>
2.8.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	2043,5	235
2.8.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	12500	7,5
2.8.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	85	65,45
2.8.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	70	8,75
2.8.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	550	7,7
2.8.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	450	3,6
2.8.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	450	3,6
2.9	DI107	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70</b>	t			<b>13040</b>
						<b>0</b>
2.9.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12500	12875
2.9.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
2.10	DB19G	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)</b>	m2			<b>285,66</b>
						<b>5,1</b>
2.10.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1833,7	258,55
2.10.2	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,003	1850	5,55
2.10.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	16,5	0,26
2.10.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	85	5,1
2.10.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	550	4,35
2.10.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	550	4,35
2.10.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950	7,51
2.11	DI107	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70</b>	t			<b>13040</b>
						<b>0</b>
2.11.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12500	12875
2.11.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
2.12	DB16H	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)</b>	m2			<b>212,94</b>
						<b>4,25</b>
2.12.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2043,5	192,09



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

		BA16				
2.12.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1850	5,55
2.12.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	16,5	0,18
2.12.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	85	4,25
2.12.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550	2,92
2.12.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550	2,92
2.12.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950	5,04
<b>2.13</b>	<b>DE10C</b>	<b>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)</b>	<b>m</b>			<b>252,61</b>
						<b>56,95</b>
2.13.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1550	69,75
2.13.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,8	8,88
2.13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	450	4,05
2.13.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
2.13.5	2666122800286	Bordura beton EP100.30.15	m	1,005	112,3	112,86
2.13.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	85	12,75
2.13.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	85	44,2
		<b>TOTAL 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 5</b>				<b>914376,15</b>
		<b>3. Trotuar</b>				
<b>2.14</b>	<b>DI109</b>	<b>Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(10 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>255,96</b>
						<b>136</b>
2.14.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	85	136
2.14.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600	11,46
2.14.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70	54,25
2.14.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	70	54,25
<b>2.15</b>	<b>DA12C</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, conform SR-EN 13242-A:2008, H=5cm)</b>	<b>m3</b>			<b>770,75</b>
						<b>25,5</b>
2.15.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16-32 mm	m3	1,27	470	596,9
2.15.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
2.15.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	85	25,5
2.15.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	600	25,2
2.15.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	550	119,9
2.15.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450	2,25
<b>2.16</b>	<b>DE18A</b>	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=6 cm) inclusiv intrarile in curte 184,00 m2</b>	<b>m2</b>			<b>295,46</b>
						<b>50,66</b>
2.16.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (grosimea de 6 cm)	m2	1,015	191,6	194,47
2.16.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,8	4,48
2.16.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,8	22,04
2.16.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	450	2,25
2.16.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450	19,26
2.16.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	115	2,3
2.16.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85	49,32
2.16.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85	1,34
<b>2.17</b>	<b>DE11A</b>	<b>Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea</b>	<b>m</b>			<b>178,84</b>
						<b>25,5</b>



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

		<b>spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)</b>				
2.17.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1550	74,4
2.17.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,8	2,86
2.17.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	450	1,35
2.17.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.20.8	m	1,005	74,3	74,67
2.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
2.17.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	85	10,2
2.17.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	85	15,3
		<b>TOTAL 3. Trotuar</b>				<b>433626,94</b>
		<b>4. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>				
<b>2.18</b>	<b>AcE07C k=0.6</b>	<b>Montarea capacelor din fonta sau fonta- beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Demontare capacelor existente/ se excud toate materialele, ramane doar manopera)</b>	<b>buc</b>			<b>41,82</b> <b>41,82</b>
2.18.1	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	0
2.18.2	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,492	85	41,82
<b>2.19</b>	<b>AcE07C</b>	<b>Montarea capacelor din fonta sau fonta- beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B.</b>	<b>buc</b>			<b>2146,89</b> <b>69,7</b>
2.19.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1	1975	1975
2.19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5	2,8	37,8
2.19.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	450	23,4
2.19.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,013	20	0,26
2.19.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	40,73
2.19.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	85	69,7
<b>2.20</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere KIIQ3 XC4 XD3 C35/45)</b>	<b>buc</b>			<b>1388,61</b> <b>144,5</b>
2.20.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	7,5	165
2.20.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1350	20,25
2.20.3	2661126420771	Element prefabricat / KIIQ3 XC4 XD3 C35/45	buc	1	1032,5	1032,5
2.20.4	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	24,36
2.20.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	85	72,25
2.20.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	85	72,25
2.20.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	20	2
		<b>TOTAL 4. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>				<b>35773,14</b>
		<b>5. Marcaje</b>				
<b>2.21</b>	<b>DF17A</b>	<b>Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (amenajarea marcajului rutier)</b>	<b>m2</b>			<b>162,58</b> <b>39,95</b>
2.21.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	91,67	66,92

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

2.21.2	2430226109418	Diluant pt.produşe de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	79,2	27,72
2.21.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	35	3,99
2.21.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	85	32,3
2.21.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	85	7,65
2.21.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	500	24
<b>2.22</b>	<b>DF18A</b>	<b>Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)</b>	<b>buc</b>			<b>837,65</b>
						<b>92,65</b>
2.22.1	2663102100000	Beton	m3	0,1	1550	155
2.22.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	1	590	590
2.22.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	85	28,05
2.22.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	85	64,6
<b>2.23</b>	<b>DF20B</b>	<b>Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)</b>	<b>buc</b>			<b>960,17</b>
						<b>112,2</b>
2.23.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1	820	820
2.23.2	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2	1,2	2,4
2.23.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2	0,5	1
2.23.4	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,02	62	1,24
2.23.5	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,414	16,5	23,33
2.23.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,32	85	112,2
		<b>TOTAL 5. Marcaje</b>				<b>22412,51</b>

Devizul: Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale str. Vasile Lupu						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	1	Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)	km			0 0
		<b>Capitolul 1. Lucrari pregatitoare</b>				
3.2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m			27,2 27,2
3.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	85	27,2
3.3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)	m3			458,66 394,4
3.3.1	7111020030200	Miner	h-om	4,64	85	394,4
3.3.2	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,612	70	42,84
3.3.3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,306	70	21,42
3.4	DG03A	Desfacerea de trotuare din placi de beton (Demolarea intrarilor in curte)	m2			25,5 25,5
3.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	85	25,5



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

3.5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100m3			1560	0
3.5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	600	1560	
3.6	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			17,24	0
3.6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24	
<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari pregatitoare</b>						<b>14560,81</b>	
<b>Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 3</b>							
3.7	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica.	m2			0,33	0
3.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,003	20	0,06	
3.7.2	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	450	0,14	
3.7.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	450	0,14	
3.8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic (Suprafata de plombare reprezinta 20% din suprafata sistemului rutier amenajat)	m2			331,6	65,45
3.8.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	2043,5	235	
3.8.2	23203226000401	Bitum	t	0,0006	12500	7,5	
3.8.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	85	65,45	
3.8.4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	70	8,75	
3.8.5	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	550	7,7	
3.8.6	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	450	3,6	
3.8.7	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	450	3,6	
3.9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t			13040	0
3.9.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12500	12875	
3.9.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165	
3.10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2			285,66	5,1
3.10.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141	1833,7	258,55	
3.10.2	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,003	1850	5,55	
3.10.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	16,5	0,26	
3.10.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	85	5,1	
3.10.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	550	4,35	
3.10.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	550	4,35	
3.10.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950	7,51	
3.11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70	t			13040	0



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

3.11.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12500	12875
3.11.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
<b>3.12</b>	<b>DB16H</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)</b>	<b>m2</b>			<b>212,94</b> <b>4,25</b>
3.12.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	2043,5	192,09
3.12.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1850	5,55
3.12.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	16,5	0,18
3.12.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	85	4,25
3.12.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550	2,92
3.12.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550	2,92
3.12.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950	5,04
<b>3.13</b>	<b>DE10C</b>	<b>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)</b>	<b>m</b>			<b>252,61</b> <b>56,95</b>
3.13.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1550	69,75
3.13.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,8	8,88
3.13.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	450	4,05
3.13.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
3.13.5	2666122800286	Bordura beton BP100.30.15	m	1,005	112,3	112,86
3.13.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	85	12,75
3.13.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	85	44,2
		<b>TOTAL Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 3</b>				<b>750041,08</b>
		<b>Capitolul 3. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>				
<b>3.14</b>	<b>AcE07C k=0.6</b>	<b>Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Demontare capacelor existente/ se excud toate materialele, ramane doar manopera)</b>	<b>buc</b>			<b>41,82</b> <b>41,82</b>
3.14.1	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	0
3.14.2	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,492	85	41,82
<b>3.15</b>	<b>AcE07C</b>	<b>Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B.</b>	<b>buc</b>			<b>2146,89</b> <b>69,7</b>
3.15.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1	1975	1975
3.15.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5	2,8	37,8
3.15.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	450	23,4
3.15.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,013	20	0,26
3.15.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	40,73
3.15.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	85	69,7
<b>3.16</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata</b>	<b>buc</b>			<b>1388,61</b> <b>144,5</b>

S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresafizicasijuridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax:  
 +37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

		<b>(Amenajarea placilor rutiere KIIQ3 XC4 XD3 C35/45)</b>				
3.16.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	7,5	165
3.16.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1350	20,25
3.16.3	2661126420771	Element prefabricat / KIIQ3 XC4 XD3 C35/45	buc	1	1032,5	1032,5
3.16.4	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	24,36
3.16.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	85	72,25
3.16.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	85	72,25
3.16.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	20	2
		<b>TOTAL Capitolul 3. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>				<b>25041,2</b>
		<b>Capitolul 4. Marcaje</b>				
<b>3.17</b>	<b>DF17A</b>	<b>Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (amenajarea marcajului rutier)</b>	<b>m2</b>			<b>162,58</b>
						<b>39,95</b>
3.17.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	91,67	66,92
3.17.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	79,2	27,72
3.17.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	35	3,99
3.17.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	85	32,3
3.17.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	85	7,65
3.17.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	500	24
<b>3.18</b>	<b>DF18A</b>	<b>Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)</b>	<b>buc</b>			<b>837,65</b>
						<b>92,65</b>
3.18.1	2663102100000	Beton	m3	0,1	1550	155
3.18.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	1	590	590
3.18.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	85	28,05
3.18.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	85	64,6
<b>3.19</b>	<b>DF20B</b>	<b>Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)</b>	<b>buc</b>			<b>960,17</b>
						<b>112,2</b>
3.19.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1	820	820
3.19.2	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2	1,2	2,4
3.19.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2	0,5	1
3.19.4	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,02	62	1,24
3.19.5	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,414	16,5	23,33
3.19.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,32	85	112,2
		<b>TOTAL Capitolul 4. Marcaje</b>				<b>12979,32</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.





### Formularul nr. 3

Obiectivul: Primaria or. Rezina

Obiectul: Lotul I. Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor (str. Boris Glavan, str. Sfintul Ilie, str. Vasile Lupu)

### Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 4 945 681,45 (Lei)

Deviz: Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor din str. Boris Glavan, or. Rezina						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7111020030200	Miner	h-om	53,592	85	4555,32
2	7122050013400	Zidar	h-om	9,35	85	794,75
3	7123010010200	Betonist	h-om	1,32	85	112,2
4	7129020012800	Pavator	h-om	833,1032	85	70813,77
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	380,4592	85	32339,03
6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	14,432	85	1226,72
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,3	85	535,5
8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,56	85	897,6
9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	341,716	85	29045,86
10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,4188	85	1055,6
11	9310060019930	Muncitor	h-om	105,92	85	9003,2
<b>Total manopera</b>						<b>150379,55</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	198,1896	1833,7	363420,27
2	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	132,1264	2043,5	270000,3
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16-32 mm	m3	42,037	470	19757,39
4	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,4336	1850	15602,16
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,2568	450	2815,56
6	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,572	450	257,4
7	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,93	450	1768,5
8	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	33,6408	450	15138,36
9	14221022055070	Beton asfaltic	t	32,3334	2043,5	66073,3
10	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	267,91
11	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	4	0	448,02
12	23203226000401	Bitum	t	1,4768	12500	18459,95

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

13	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	51,1	91,67	4684,34
14	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	24,5	79,2	1940,4
15	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,98	35	279,3
16	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	8	820	6560
17	2640112300739	Caramizi	buc	242	7,5	1815
18	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2172,808	2,8	6083,86
19	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1257,6	2,8	3521,28
20	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,5	2,8	415,8
21	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6185,82	2,8	17320,3
22	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (grosimea de 6 cm)	m2	797,79	191,6	152856,56
23	2661126420771	Element prefabricat / КЦО3 XC4 XD3 C35/45	buc	11	1032,5	11357,5
24	2663102100000	Beton	m3	0,4	1550	620
25	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	59,1624	1550	91701,72
26	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,165	1350	222,75
27	2666122800286	Bordura beton BP100.30.15	m	415,668	112,3	46679,52
28	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.20.8	m	849,024	74,3	63082,48
29	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	11,312	16,5	186,65
30	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	37,9512	16,5	626,19
31	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	4	590	2360
32	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	16	1,2	19,2
33	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,16	62	9,92
34	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16	0,5	8
35	2875274200000	Capac cu rama	buc	11	1975	21725
36	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,72	115	1807,8
37	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,8718	20	117,44
38	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,159	20	103,18
<b>Total materiale</b>					<b>1210113,3</b>	
<b>Utilaj</b>						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	51,305	70	3591,35
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	4,596	450	2068,2
3	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,4217	450	189,76
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,5343	70	247,4
5	29123400025101	Motocompresor	h-ut	35,145	70	2460,15
6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,36	500	1680
7	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,381	550	209,55
8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6546	600	1592,77
9	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	18,5539	550	10204,66

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

		10,1-16 tf				
10	29522400040040	Compactor	h-ut	3,9362	550	2164,93
11	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,7697	550	14173,35
12	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,5539	950	17626,22
13	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,988	600	592,8
14	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	2,2493	450	1012,18
15	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	51,305	70	3591,35
16	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,0686	70	494,8
17	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1	20	22
18	29525000050040	Tractor	h-ut	2,2493	450	1012,18
19	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5872	450	264,23
<b>Total utilaj</b>						<b>63197,87</b>
Total						1423690,73
Asigurari sociale					24,0000%	36091,09
Total						1459781,82
Cheltuieli de regie					7,0000%	102184,73
Total						1561966,55
Beneficiu de deviz					3,0000%	46859
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>1608825,55</b>

**Deviz: Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor din str. Sf. Ilie, or Rezina**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7111020030200	Miner	h-om	53,592	85	4555,32
2	7122050013400	Zidar	h-om	8,5	85	722,5
3	7123010010200	Betonist	h-om	1,32	85	112,2
4	7129020012800	Pavator	h-om	845,735	85	71887,48
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	378,1	85	32138,5
6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,12	85	1115,2
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,3	85	535,5
8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,56	85	897,6
9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	335,28	85	28498,8
10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,561	85	1067,69
11	9310060019930	Muncitor	h-om	112,96	85	9601,6
<b>Total manopera</b>						<b>151132,38</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	197,4	1833,7	361972,38
2	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	131,6	2043,5	268924,6



S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresafizicasijuridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax:  
 +37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

		agregate marunte BA16				
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16-32 mm	m3	44,8564	470	21082,51
4	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,4	1850	15540
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,372	450	2867,4
6	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,52	450	234
7	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,975	450	1788,75
8	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,026	450	15311,7
9	14221022055070	Beton asfaltic	t	32,2	2043,5	65800,7
10	222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	243,55
11	222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	4	0	407,29
12	23203226000401	Bitum	t	1,4658	12500	18322,5
13	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	51,1	91,67	4684,34
14	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	24,5	79,2	1940,4
15	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,98	35	279,3
16	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	8	820	6560
17	2640112300739	Caramizi	buc	220	7,5	1650
18	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2212,9	2,8	6196,12
19	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1272	2,8	3561,6
20	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	135	2,8	378
21	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6256,65	2,8	17518,62
22	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (grosimea de 6 cm)	m2	806,925	191,6	154606,83
23	2661126420771	Element prefabricat / K1Q3 XC4 XD3 C35/45	buc	10	1032,5	10325
24	2663102100000	Beton	m3	0,4	1550	620
25	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	60,174	1550	93269,7
26	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,15	1350	202,5
27	2666122800286	Bordura beton BP100.30.15	m	424,11	112,3	47627,55
28	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.20.8	m	862,29	74,3	64068,15
29	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	11,312	16,5	186,65
30	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	37,8	16,5	623,7
31	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	4	590	2360
32	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	16	1,2	19,2
33	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,16	62	9,92
34	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16	0,5	8
35	2875274200000	Capac cu rama	buc	10	1975	19750
36	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,9	115	1828,5
37	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,966	20	119,32
38	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,236	20	104,72



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

<b>Total materiale</b>						<b>1210993,5</b>
<b>Utilaj</b>						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	54,715	70	3830,05
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	4,7875	450	2154,38
3	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,42	450	189
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,5343	70	247,4
5	29123400025101	Motocompresor	h-ut	35	70	2450
6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,36	500	1680
7	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,378	550	207,9
8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8319	600	1699,14
9	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,48	550	10164
10	29522400040040	Compactor	h-ut	3,92	550	2156
11	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,1798	550	14398,87
12	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,48	950	17556
13	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,04	600	624
14	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	2,24	450	1008
15	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	54,715	70	3830,05
16	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,0686	70	494,8
17	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1	20	20
18	29525000050040	Tractor	h-ut	2,24	450	1008
19	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5966	450	268,47
<b>Total utilaj</b>						<b>63986,06</b>
Total						1426111,93
Asigurari sociale				24,0000%	36271,77	
Total						1462383,7
Cheltuieli de regie				7,0000%	102366,86	
Total						1564750,56
Beneficiu de deviz				3,0000%	46942,52	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>1611693,08</b>

**Deviz: Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale str. Vasile Lupu**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7111020030200	Miner	h-om	19,952	85	1695,92
2	7122050013400	Zidar	h-om	5,95	85	505,75



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresafizicasijuridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax:  
+37322637049

[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

3	7123010010200	Betonist	h-om	0,66	85	56,1
4	7129020012800	Pavator	h-om	174,72	85	14851,2
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	310,2892	85	26374,58
6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,184	85	780,64
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,6	85	306
8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,6	85	561
9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	194,595	85	16540,58
<b>Total manopera</b>						<b>61671,77</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	162,5448	1833,7	298058,4
2	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	108,3632	2043,5	221440,2
3	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,9168	1850	12796,08
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,024	450	1360,8
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,364	450	163,8
6	14221022055070	Beton asfaltic	t	26,5144	2043,5	54182,18
7	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	170,49
8	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	4	0	285,1
9	23203226000401	Bitum	t	1,2085	12500	15106,33
10	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	29,2	91,67	2676,76
11	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	14	79,2	1108,8
12	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,56	35	159,6
13	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	5	820	4100
14	2640112300739	Caramizi	buc	154	7,5	1155
15	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1065,12	2,8	2982,34
16	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94,5	2,8	264,6
17	2661126420771	Element prefabricat / K1Q3 XC4 XD3 C35/45	buc	7	1032,5	7227,5
18	2663102100000	Beton	m3	0,2	1550	310
19	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	15,12	1550	23436
20	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,105	1350	141,75
21	2666122800286	Bordura beton BP100.30.15	m	337,68	112,3	37921,46
22	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	7,07	16,5	116,66
23	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	31,1256	16,5	513,57
24	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	2	590	1180
25	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	10	1,2	12
26	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1	62	6,2
27	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10	0,5	5
28	2875274200000	Capac cu rama	buc	7	1975	13825
29	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,4584	20	69,17



S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresafizicasijuridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax:  
 +37322637049  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDM2X306, MD55ML00000000225160685  
 e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

30	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,107	20	42,14
<b>Total materiale</b>					<b>700816,92</b>	
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,064	450	1378,8
2	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,3458	450	155,63
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,3158	70	92,11
4	29123400025101	Motocompresor	h-ut	28,82	70	2017,4
5	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,92	500	960
6	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3117	550	171,44
7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,217	550	8369,33
8	29522400040040	Compactor	h-ut	3,2278	550	1775,31
9	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,217	550	8369,33
10	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,217	950	14456,11
11	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,624	600	374,4
12	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,8445	450	830,02
13	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,6316	70	184,21
14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7	20	14
15	29525000050040	Tractor	h-ut	1,8445	450	830,02
16	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3458	450	155,63
<b>Total utilaj</b>					<b>40133,72</b>	
Total					802622,41	
Asigurari sociale				24,0000%	14801,22	
Total					817423,63	
Cheltuieli de regie				7,0000%	57219,65	
Total					874643,29	
Beneficiu de deviz				3,0000%	26239,3	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>					<b>900882,58</b>	
<b>Total</b>					<b>4121401,21</b>	
<b>TVA</b>				<b>20%</b>	<b>824280,24</b>	
<b>TOTAL Deviz</b>					<b>4945681,45</b>	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)