

Reparație capital a casei de cultură din or.Lipcani, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 26/01-2019

Lucrări de construcție Etapa I.

Lucrari de reparatii.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale.Bloc principal. 1.1. Sala principala.Nr.1 1.1.1. Desfaceri si demontari.				
1	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,60		
		1.1.2. Usi.				
2	CK25A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,63		
		1.2. Sala mica.Nr.2 1.2.1. Desfaceri si demontari.				
3	RpCM33A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,00		
4	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,00		
		1.2.2. Usi si ferestre.				
5	CK23B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,00		
6	RpCP35C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	5,00		
7	RpCP35B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. Finisari interioare.				
8	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,00		
9	CF59A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - fara material termoizolant -PGC rezistent la umezeala	m2	130,60		
10	CK50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - PGC rezistent la umezeala	m2	69,90		
11	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,50		
12	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -2mm	m2	130,60		
13	CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-130,60		
14	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului cu grosimea de 2mm	m2	69,90		
15	CF53B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	-69,90		
16	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchie la glafuri	m	59,20		
17	CJ04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	42,00		
18	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,50		

1	2	3	4	5	6	7
19	<p>CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00</p>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,50		
20	<p>RpCJ10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00</p>	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	18,00		
		1.2.4. Planseu.				
21	<p>RpCH15C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00</p>	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	0,84		
22	<p>RpCH16A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00</p>	Repararea podinei intre grinziile planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executandu-se cu scindura de rasinoase si umplutura de moloz	m2	25,00		
23	<p>IzF10B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00</p>	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	25,00		
24	<p>CG01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00</p>	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,00		
		1.2.5. Pardoseli.				
25	<p>RpCK01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00</p>	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	69,90		
26	<p>CG17D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00</p>	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	69,90		
27	<p>CG18A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00</p>	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	41,00		
		1.3. Sala Nr.3				
		1.3.1. Desfaceri si demontari.				
28	<p>RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00</p>	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,10		

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Usi si ferestre.				
29	CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	10,50		
30	RpCP35C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	8,70		
31	RpCP35B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	8,70		
32	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60		
		1.3.3. Finisari interioare.				
33	CF59A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - fara material termoizolant -PGC rezistent la umezeala	m2	157,70		
34	CK50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - PGC rezistent la umezeala	m2	94,50		
35	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	252,20		
36	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -2mm	m2	157,70		
37	CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-157,70		
38	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului cu grosimea de 2mm	m2	94,50		
39	CF53B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	-94,50		

1	2	3	4	5	6	7
40	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchie la glafuri	m	66,20		
41	CJ04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	46,80		
42	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	252,20		
43	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	252,20		
		1.3.4. Pardoseli				
44	CG01C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment-USBI - 10mm	m2	94,50		
45	CG36A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	94,50		
		1.4. Cabinetul directorului si incaperi auxiliare. 1.4.1. Desfaceri si demontari.				
46	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,04		
		1.4.2. Usi si ferestre.				
	CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	7,00		
48	RpCP35C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	5,40		
49	RpCP35B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	5,40		

1	2	3	4	5	6	7
50	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,04		
		1.5. Scari. 1.5.1. Desfaceri si demontari.				
51	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80		
		1.5.2. Usi si ferestre.				
52	CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,80		
53	RpCP35C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	1,60		
54	RpCP35B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	1,60		
		1.5.3. Finisari interioare.				
55	RpCJ10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	1,50		
56	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,50		
57	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -2mm	m2	1,50		
58	CF51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1,50		
59	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchie la glafuri	m	11,60		

1	2	3	4	5	6	7
60	CJ04B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	8,50		
61	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,50		
62	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,50		
		1.6. Acoperis.Bloc principal.				
63	RpCI08C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu	m	4,00		
64	RpCI11E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii la pazii, la invelitori de tigla profilata	m2	13,00		
		2. Iluminatul electric interior.				
65	RpEB02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp	m	92,00		
66	RpEE14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	5,00		
67	RpEA01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	65,00		
68	RpEE17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	6,00		
69	RpEF01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
70	RpEF01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,00		

Total:

L.S.

Proiectant

(V.Crestiuc)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor