

Lucrări de confecționare a stației de așteptare auto (15 buc)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	18,0000
2	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	18,0000
3	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	570,0000
4	CL18A	Confectii metalice diverse (Carcasa metalica)	kg	6255,0000
5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	422,5500
6	CE28A	Carcasa de lemn de rasinoase la scaune, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru	m3	0,6000
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri	m2	46,8000

1	2	3	4	5
		pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul		
8	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat monolit compozit, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (6 mm)	m2	215,1000
		Total		
		CAS		
		Cheltuieli de transport		
		Cheltuieli de regie		
		Beneficiu de deviz		
		TVA		
Total deviz: Inclusiv salariu				

Verificat:

Apudat

