

Obiectivul: Detasamentul Salvatori si Pompieri Ciocana

Obiectul: Servicii de reparatie curentă a acoperișului remizei de pompieri din str. Maria Drăgan,7

Devizul: Servicii de reparatie curentă a acoperișului remizei de pompieri din str.Maria Drăgan,7 a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău

Devizul local de resurse Nr. 18.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-29

Valoarea de deviz 116 790,697 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	333,8000	70,0000	23 366,000
2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,4000	70,0000	658,000
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,2000	70,0000	4 844,000
Total manopera						28 868,000
Materiale						
1	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	129,0000	20,0000	2 580,000
2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	11,0000	0,0000	2 317,700
3	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, adevizi, diluanti)	%	5,5000	0,0000	0,854
4	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	123,0000	43,1900	5 312,370
5	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,1000	19,0000	1,900
6	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,5000	9,0800	13,620
7	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	494,5000	80,0000	39 560,000
8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4100	19,0000	7,790
Total materiale						49 794,234
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,3000	300,0000	1 290,000
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,5120	100,0000	2 151,200
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3230	25,0000	33,075
Total utilaje						3 474,275
Total						82 136,509
Asigurari sociale				24,0000%		6 928,320
Total						89 064,829
Cheltuieli de transport				7,0000%		3 485,596
Total						92 550,425
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		995,885
Total						93 546,310
Cheltuieli de regie				2,0000%		1 870,926
Total						95 417,236
Beneficiu de deviz				2,0000%		1 908,345
TOTAL Deviz fara TVA						97 325,581
Total						97 325,581
TVA				20%		19 465,116
TOTAL Deviz						116 790,697

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Servicii de reparație curentă a acoperișului remizei de pompieri din str.Maria Drăgan,7 a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			48,400 46,900
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	70,0000	32,900
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,0000	14,000
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,0000	1,500
2	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale	m2			15,784 2,800
2.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	43,1900	12,957
2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
2.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,0000	2,800
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,0000	0,008
3	RpCI34A	Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu (stratul inferior)	m2			172,990 61,600
3.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	80,0000	92,000
3.2	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	20,0000	6,000
3.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,5000	0,0000	5,390
3.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	70,0000	51,100
3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	100,0000	5,000
3.7	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	300,0000	3,000
4	RpCI34A	Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu (stratul superior)	m2			172,990 61,600
4.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	80,0000	92,000
4.2	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	20,0000	6,000
4.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,5000	0,0000	5,390
4.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	70,0000	51,100
4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,500
4.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	100,0000	5,000
4.7	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	300,0000	3,000
5	RpCI30A	Etanșarea suplimentară, pe contur, la rosturi și străpungeri la terase sau fațade, cu mastic ghermobutil	m			31,157 29,400
5.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	9,0800	1,362
5.2	2413337345800	Soluție de amorsaj	l	0,0100	19,0000	0,190
5.3	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanți)	%	5,5000	0,0000	0,085
5.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	70,0000	24,500
5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,0000	4,900
5.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	100,0000	0,120

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Detasamentul Salvatori si Pompieri Ciocana

Obiectul: Servicii de reparație curentă a acoperișului remizei de pompieri din str. Maria Drăgan,7

Devizul: Servicii de reparație curentă a acoperișului remizei de pompieri din str.Maria Drăgan,7 a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău

Deviz local Nr. 18.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-29

Valoarea de deviz 116 790,697 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2	20,0000	48,4000	968,000
					46,9000	938,000
2	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale	m2	410,0000	15,7835	6 471,235
					2,8000	1 148,000
3	RpCI34A	Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu (stratul inferior)	m2	20,0000	172,9900	3 459,800
					61,6000	1 232,000
4	RpCI34A	Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu (stratul superior)	m2	410,0000	172,9900	70 925,900
					61,6000	25 256,000
5	RpCI30A	Etanșarea suplimentară, pe contur, la rosturi și străpungeri la terase sau fațade, cu mastic ghermobutil	m	10,0000	31,1574	311,574
					29,4000	294,000

Total manopera (ore)	412,4000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		82 136,509
Asigurari sociale	24,0000%	6 928,320
Total		89 064,829
Cheltuieli de transport	7,0000%	3 485,596
Total		92 550,425
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	995,885
Total		93 546,310
Cheltuieli de regie	2,0000%	1 870,926
Total		95 417,236
Beneficiu de deviz	2,0000%	1 908,345

Total General fara TVA	97 325,581
TVA (20%)	19 465,116
TOTAL GENERAL	116 790,697
Inclusiv salariul	28 868,000

Cursul de referință: 20.2877 Lei/Euro, din data de 2026-04-28

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)