

**Constructia obiectivului de
semafor la nodul rutier str. Cuza-
Voda- str. Grenoble, or. Chisinau.
Indicatoare rutiere si marcaje**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3
lucrari de electromontaj**


Valoarea de deviz 113 272,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. str. Cuza-Voda- str. Grenoble				
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc	5,000	698,85 62,85	3 494,25 314,25
2	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.35	buc	21,000	770,85 62,85	16 187,83 1 319,83
3	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc	1,000	853,85 62,85	853,85 62,85
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900	buc	2,000	959,09 25,37	1 918,18 50,74
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700	buc	4,000	959,09 25,37	3 836,36 101,48
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B900	buc	8,000	959,09 25,37	7 672,72 202,96




1	2	3	4	5	6	7
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700	buc	8,000	959,09 25,37	7 672,72 202,96
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB700X350	buc	1,000	972,10 25,38	972,10 25,38
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB1250X350	buc	1,000	975,10 25,38	975,10 25,38
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB930X700	buc	4,000	972,09 25,37	3 888,36 101,48
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB1050X350	buc	3,000	975,09 25,37	2 925,28 76,12
12	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - HB1400X700	buc	2,000	979,09 25,37	1 958,18 50,74
13	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	164,000	119,01 27,10	19 517,67 4 444,43
		Total str. Cuza-Voda- str. Grenoble				71 872,60
		Inclusiv salariu				6 978,60
		<i>Total</i>	lei			71 872,60
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>		22,50 %		1 570,18
		<i>Cheltuieli de transport</i>		7,00 %		4 330,43
		<i>Total</i>		100,00 +		77 773,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		11 277,12
		<i>Total</i>		100,00 +		89 050,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		5 343,03
		Total Lucrari de constructie generale				94 393,36 6 978,60



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				
		Total	lei			94 393,36
		TVA	20,00 %			18 878,67
		Total deviz: Inclisiv salariu				113 272,03
						6 978,60



Intocmit

Mai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia obiectivului de
semafor la nodul rutier str. Cuza-
Voda- str. Grenoble, or. Chisinau .
Indicatoare rutiere si marcaje**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
lucrari de electromontaj**

Valoarea de deviz 113 272,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,910	57,66	513,75
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,260	57,66	418,62
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,760	57,66	851,06
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,100	57,66	5 195,17
Total manopera						6 978,60

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	119,720	65,00	7 781,80
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	57,400	27,00	1 549,80
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	18,696	145,00	2 710,92
4.	2615107326105-01	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A 900	buc	2,000	905,00	1 810,00
5.	2615107326105-02	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B700	buc	4,000	905,00	3 620,00
6.	2615107326105-03	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B900	buc	8,000	905,00	7 240,00
7.	2615107326105-04	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -D700	buc	8,000	905,00	7 240,00
8.	2615107326105-06	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial HB700X350	buc	1,000	918,00	918,00
9.	2615107326105-07	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1250X350	buc	1,000	921,00	921,00
10.	2615107326105-08	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB930X700	buc	4,000	918,00	3 672,00
11.	2615107326105-090	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1050X350	buc	3,000	921,00	2 763,00
12.	2615107326105-0901	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1400X700	buc	2,000	925,00	1 850,00
13.	2663102100000	Beton	m3	2,700	950,00	2 565,00
14.	2811106301794-01	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30	buc	5,000	541,00	2 705,00



[Handwritten signature]

15.	2811106301794-02	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	21,000	613,00	12 873,00
16.	2811106301794-03	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40	buc	1,000	696,00	696,00
17.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	66,000	10,50	693,00
18.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	132,000	0,45	59,40
19.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	66,000	0,60	39,60
20.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,320	42,00	55,44
21.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,660	42,00	27,72
22.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	132,000	0,55	72,60
Total materiale de construcții						61 863,28


Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	7,872	385,00	3 030,72
Total utilaje de construcții						3 030,72

Total	lei	
TVA	20,00 %	94 393,36
		18 878,67

Total deviz:

113 272,03



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia obiectivului de semafor la
nodul rutier str. Cuza-Voda- str. Grenoble.
Indicatoare rutiere si marcaje

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. str. Cuza-Voda- str. Grenoble				
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30	buc			698,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	950,00	95,00
	2811106301794-0 1	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30	buc	1,0000	541,00	541,00
2	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.35	buc			770,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	950,00	95,00
	2811106301794-0 2	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	1,0000	613,00	613,00
3	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40	buc			853,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	950,00	95,00
	2811106301794-0 3	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40	buc	1,0000	696,00	696,00
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900	buc			959,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-0 1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A 900	buc	1,0000	905,00	905,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700	buc			959,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-0 2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B700	buc	1,0000	905,00	905,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un	buc			959,09

1	2	3	4	5	6	7
		stilp gata plantat B900				
	7124010010700	Dulgher				25,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-03	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B900	h-om	0,2200	57,66	12,69
			buc	1,0000	905,00	905,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700	buc			959,09
	7124010010700	Dulgher				25,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-04	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -D700	h-om	0,2200	57,66	12,69
			buc	1,0000	905,00	905,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB700X350	buc			972,10
	7124010010700	Dulgher				25,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-06	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial HB700X350	h-om	0,2200	57,66	12,69
			buc	1,0000	918,00	918,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB1250X350	buc			975,10
	7124010010700	Dulgher				25,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-07	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1250X350	h-om	0,2200	57,66	12,69
			buc	1,0000	921,00	921,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB930X700	buc			972,09
	7124010010700	Dulgher				25,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-08	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB930X700	h-om	0,2200	57,66	12,69
			buc	1,0000	918,00	918,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat HB1050X350	buc			975,09
	7124010010700	Dulgher				25,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-090	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1050X350	h-om	0,2200	57,66	12,69
			buc	1,0000	921,00	921,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
12	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - HB1400X700	buc			979,09
	7124010010700	Dulgher				25,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105-0901	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -HB1400X700	buc	1,0000	925,00	925,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	10,50	21,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	42,00	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	42,00	1,68
13	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			119,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	65,00	47,45
	2430226109418	Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	27,00	9,45
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	145,00	16,53
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	385,00	18,48

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.