

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 24.1

Devizul: Lucrări de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			237,37 50,15
1.1.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 380,00	62,10
1.1.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
1.1.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
1.1.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	115,20	115,78
1.1.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
1.1.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	85,00	12,75
1.1.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	85,00	37,40
1.2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fr. 5-20	m3			603,50 84,15
1.2.1	1421102200068	Pietris spalat de riu fr. 5-20	m3	1,1500	375,00	431,25
1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	20,00	2,00
1.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
1.2.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
1.2.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
1.3	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3			1 442,73 335,75
1.3.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.3.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,20	407,00
1.3.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	350,00	273,00
1.3.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	375,00	270,00
1.3.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	20,00	5,40
1.3.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	14,33
1.3.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	85,00	301,75
1.3.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
1.3.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
1.3.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
1.3.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.3.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.4	TsH43A	Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joaca	m2			586,16 10,50
1.4.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial/ Dale din cauciuc	m2	1,0300	270,00	278,10
1.4.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	72,50	20,52
1.4.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	128,00	13,85
1.4.4	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	9,50	161,50
1.4.5	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	12,50	87,50
1.4.6	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1000	0,00	0,56
1.4.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	85,00	10,50
1.4.8	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,78
1.4.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015	20,00	0,03
1.4.10	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	250,00	8,78
1.4.11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	350,00	2,98
1.4.12	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,08
1.5	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi.	m2			166,85 148,75
1.5.1	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	42,00	1,89
1.5.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	65,20	13,69
1.5.3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	20,50	0,41
1.5.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	8,50	1,70
1.5.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0100	35,00	0,35
1.5.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	85,00	132,60
1.5.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	85,00	16,15
1.5.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,00	0,06

1.6	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta.	m2			72,70
						51,00
1.6.1	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	42,00	4,20
1.6.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	65,20	11,74
1.6.3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	20,50	0,41
1.6.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	8,50	4,25
1.6.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	35,00	1,05
1.6.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	85,00	51,00
1.6.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.7	RpCS14A	Repararea imprejmuirilor de 2,00 m inaltime, din scinduri din mase plastice	buc			152,03
						47,60
1.7.1	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942/ scinduri din mase plastice	m3	0,0065	15 950,00	103,68
1.7.2	2873145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35 OL34 S2111	kg	0,0300	25,00	0,75
1.7.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	85,00	23,80
1.7.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	85,00	23,80
1.8	TsH90A	Reparatia lamele lemn de forme diferite (lemn tratat, gruntuit, vopsit)	m3			8 252,50
						1 615,00
1.8.1	1421102200001	Leat rindeluit / (lemn tratat, gruntuit, vopsit)	m3	1,0000	6 500,00	6 500,00
1.8.2	2873145887002	Cuie	kg	5,5000	25,00	137,50
1.8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000	85,00	1 615,00

Devizul: Instalare utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsH91A	Instalarea leagan lemn	buc			664,68
						612,00
2.1.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 380,00	49,68
2.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	20,00	3,00
2.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
2.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
2.1.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
2.2	TsH91A	Instalarea leagăn metal	buc			664,68
						612,00
2.2.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 380,00	49,68
2.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	20,00	3,00
2.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
2.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
2.2.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
2.3	TsH91A	Instalarea panou interactiv	buc			664,68
						612,00
2.3.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 380,00	49,68
2.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	20,00	3,00
2.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
2.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
2.3.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
2.4	TsH91A	Instalarea figurinei pe arc elicoidal	buc			664,68
						612,00
2.4.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 380,00	49,68
2.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	20,00	3,00
2.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
2.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
2.4.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
2.5	TsH91A	Instalarea balansoarului	buc			664,68
						612,00
2.5.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 380,00	49,68
2.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	20,00	3,00
2.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
2.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
2.5.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
2.6	TsH91A	Instalarea tobogan drept	buc			664,68
						612,00
2.6.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 380,00	49,68
2.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	20,00	3,00
2.6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
2.6.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
2.6.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
2.7	TsH91A	Instalarea tobogan elicoidal	buc			664,68
						612,00

2.7.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 380,00	49,68
2.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	20,00	3,00
2.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
2.7.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
2.7.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
2.8	TsH91A	Instalarea posturilor la leagăne (pentru copii peste 3 ani)	buc			664,68
						612,00
2.8.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 380,00	49,68
2.8.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	20,00	3,00
2.8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
2.8.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
2.8.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
2.9	TsH91A	Instalarea posturilor la leagăne (pentru copii 1-3 ani)	buc			664,68
						612,00
2.9.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 380,00	49,68
2.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	20,00	3,00
2.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
2.9.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
2.9.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
2.10	TsH91A	Instalarea tubului de conexiune	buc			664,68
						612,00
2.10.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 380,00	49,68
2.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	20,00	3,00
2.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
2.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
2.10.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
2.11	TsH91A	Instalarea acoperişului	buc			664,68
						612,00
2.11.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 380,00	49,68
2.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	20,00	3,00
2.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
2.11.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
2.11.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
2.12	TsH91A	Instalarea mânerelor la figurine	buc			664,68
						612,00
2.12.1	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 380,00	49,68
2.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,1500	20,00	3,00
2.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	85,00	161,50
2.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	85,00	38,25
2.12.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Leagăn lemn	buc			10 765,00
						0,00
3.1.1		Leagăn metal Conform descrierii din anexă	buc	1,0000	10 765,00	10 765,00
3.2		Leagăn metal	buc			15 085,00
						0,00
3.2.1		Leagăn lemn Conform descrierii din anexă	buc	1,0000	15 085,00	15 085,00
3.3		Panou interactiv	buc			72 645,36
						0,00
3.3.1		Panou interactiv Conform descrierii din anexă	buc	1,0000	72 645,36	72 645,36
3.4		Figurină pe arc elicoidal	buc			5 970,00
						0,00
3.4.1		Figurină pe arc elicoidal (Avion) Conform descrierii din anexă	buc	1,0000	5 970,00	5 970,00
3.5		Balansoar	buc			12 252,50
						0,00
3.5.1		Balansoar (Girafă) Conform descrierii din anexă	buc	1,0000	12 252,50	12 252,50
3.6		Tobogan drept	buc			4 350,00
						0,00
3.6.1		Tobogan drept Conform descrierii din anexă	buc	1,0000	4 350,00	4 350,00
3.7		Tobogan elicoidal	buc			5 510,00
						0,00
3.7.1		Tobogan elicoidal Conform descrierii din anexă	buc	1,0000	5 510,00	5 510,00
3.8		Posturi la leagăne (pentru copii peste 3 ani)	buc			2 420,00
						0,00

3.8.1		Posturi la leagăne (pentru copii peste 3 ani) Conform descrierii din anexă	buc	1,0000	2 420,00	2 420,00
3.9		Posturi la leagăne (pentru copii 1-3 ani)	buc			1 940,00
						0,00
3.9.1		Posturi la leagăne (pentru copii 1-3 ani) Conform descrierii din anexă	buc	1,0000	1 940,00	1 940,00
3.10		Tub de conexiune	buc			1 875,00
						0,00
3.10.1		Tub de conexiune Conform descrierii din anexă	buc	1,0000	1 875,00	1 875,00
3.11		Acoperiș	buc			9 550,00
						0,00
3.11.1		Acoperiș Conform descrierii din anexă	buc	1,0000	9 550,00	9 550,00
3.12		Mânere la figurine	buc			42,25
						0,00
3.12.1		Mânere la figurine din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice	buc	1,0000	42,25	42,25

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: DGLCA

Obiectul: Lucrări de reparație a locurilor de joacă pentru copii

Deviz local Nr. 24.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-15

Valoarea de deviz 3 706 703,51 (Lei)

Devizul: Lucrări de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	1 400,0000	237,37	332 318,00
					50,15	70 210,00
1.2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fr. 5-20	m3	700,0000	603,50	422 450,00
					84,15	58 905,00
1.3	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	37,5000	1 442,73	54 102,41
					335,75	12 590,63
1.4	Tsh43A	Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joaca	m2	250,0000	586,16	146 539,02
					10,50	2 624,38
1.5	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi.	m2	100,0000	166,85	16 685,20
					148,75	14 875,00
1.6	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta.	m2	500,0000	72,70	36 348,00
					51,00	25 500,00
1.7	RpCS14A	Repararea imprejmuirilor de 2,00 m inaltime, din scinduri din mase plastice	buc	300,0000	152,03	45 607,50
					47,60	14 280,00
1.8	Tsh90A	Reparatia lamele lemn de forme diferite (lemn tratat, gruntuit, vopsit)	m3	7,0000	8 252,50	57 767,50
					1 615,00	11 305,00

Total manopera (ore)	2 474,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	1 111 817,63
Asigurari sociale	24,0000% 50 469,60
Total	1 162 287,23
Cheltuieli de transport	5,0000% 41 633,61
Total	1 203 920,84
Cheltuieli de regie	6,0000% 72 235,25
Total	1 276 156,09
Beneficiu de deviz	3,1500% 40 198,92

Total Deviz fara TVA	1 316 355,01
-----------------------------	---------------------

Devizul: Instalare utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Tsh91A	Instalarea leagan lemn	buc	5,0000	664,68	3 323,40
					612,00	3 060,00
2.2	Tsh91A	Instalarea leagăn metal	buc	5,0000	664,68	3 323,40
					612,00	3 060,00
2.3	Tsh91A	Instalarea panou interactiv	buc	5,0000	664,68	3 323,40
					612,00	3 060,00
2.4	Tsh91A	Instalarea figurinei pe arc elicoidal	buc	10,0000	664,68	6 646,80
					612,00	6 120,00

2.5	TsH91A	Instalarea balansoarului	buc	30,0000	664,68	19 940,40
					612,00	18 360,00
2.6	TsH91A	Instalarea tobogan drept	buc	10,0000	664,68	6 646,80
					612,00	6 120,00
2.7	TsH91A	Instalarea tobogan elicoidal	buc	20,0000	664,68	13 293,60
					612,00	12 240,00
2.8	TsH91A	Instalarea posturilor la leagăne (pentru copii peste 3 ani)	buc	50,0000	664,68	33 234,00
					612,00	30 600,00
2.9	TsH91A	Instalarea posturilor la leagăne (pentru copii 1-3 ani)	buc	20,0000	664,68	13 293,60
					612,00	12 240,00
2.10	TsH91A	Instalarea tubului de conexiune	buc	10,0000	664,68	6 646,80
					612,00	6 120,00
2.11	TsH91A	Instalarea acoperişului	buc	20,0000	664,68	13 293,60
					612,00	12 240,00
2.12	TsH91A	Instalarea mânerelor la figurine	buc	50,0000	664,68	33 234,00
					612,00	30 600,00

Total manopera (ore)	1 692,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		156 199,80
Asigurari sociale	24,0000%	34 516,80
Total		190 716,60
Cheltuieli de transport	5,0000%	618,99
Total		191 335,59
Cheltuieli de regie	76,0000%	109 303,20
Total		300 638,79
Beneficiu de deviz	3,1500%	9 470,12

Total Deviz fara TVA	310 108,91
-----------------------------	-------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Leagăn lemn	buc	5,0000	10 765,00	53 825,00
					0,00	0,00
3.2		Leagăn metal	buc	5,0000	15 085,00	75 425,00
					0,00	0,00
3.3		Panou interactiv	buc	5,0000	72 645,36	363 226,80
					0,00	0,00
3.4		Figurină pe arc elicoidal	buc	10,0000	5 970,00	59 700,00
					0,00	0,00
3.5		Balansoar	buc	30,0000	12 252,50	367 575,00
					0,00	0,00
3.6		Tobogan drept	buc	10,0000	4 350,00	43 500,00
					0,00	0,00
3.7		Tobogan elicoidal	buc	20,0000	5 510,00	110 200,00
					0,00	0,00
3.8		Posturi la leagăne (pentru copii peste 3 ani)	buc	50,0000	2 420,00	121 000,00
					0,00	0,00
3.9		Posturi la leagăne (pentru copii 1-3 ani)	buc	20,0000	1 940,00	38 800,00
					0,00	0,00
3.10		Tub de conexiune	buc	10,0000	1 875,00	18 750,00
					0,00	0,00
3.11		Acoperiş	buc	20,0000	9 550,00	191 000,00
					0,00	0,00
3.12		Mânere la figurine	buc	50,0000	42,25	2 112,50
					0,00	0,00

Total manopera (ore)		0,0000
Total greutate materiale (tone)		0,0000
Total		1 445 114,30
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	17 341,37
Total Deviz fara TVA		1 462 455,67
Total General fara TVA		3 088 919,59
TVA (20%)		617 783,92
TOTAL GENERAL		3 706 703,51
Inclusiv salariul		354 110,00

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: DGLCA

Obiectul: Lucrări de reparație a locurilor de joacă pentru copii

Devizul local de resurse Nr. 24.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-15

Valoarea de deviz 3 706 703,51 (Lei)

Deviz: Lucrări de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	133,1250	85,00	11 315,63
2	7124010010700	Dulgher	h-om	84,0000	85,00	7 140,00
3	7129020012800	Pavator	h-om	616,0000	85,00	52 360,00
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	456,0000	85,00	38 760,00
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 036,0000	85,00	88 060,00
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,0000	85,00	1 275,00
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	103,0000	85,00	8 755,00
8	9310060019930	Muncitor	h-om	30,8750	85,00	2 624,38
Total manopera						210 290,00
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	16,0000	35,00	560,00
2	1421102200001	Leat rindeluit / (lemn tratat, gruntuit, vopsit)	m3	7,0000	6 500,00	45 500,00
3	1421102200068	Pietris spalat de riu fr. 5-20	m3	805,0000	375,00	301 875,00
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	27,0000	375,00	10 125,00
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,2000	350,00	3 920,00
6	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,2500	350,00	10 237,50
7	1421102200801	Nisip cuarțos ΓM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	4 250,0000	9,50	40 375,00
8	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942/ scinduri din mase plastice	m3	1,9500	15 950,00	31 102,50
9	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	537,41
10	222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1000	0,00	140,37
11	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	12,0000	20,50	246,00
12	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	111,0000	65,20	7 237,20
13	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	54,5000	42,00	2 289,00
14	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	1 750,0000	12,50	21 875,00
15	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 088,0000	2,20	8 993,60
16	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	6 937,5000	2,20	15 262,50
17	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	38,4375	0,00	0,00
18	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	63,0000	1 380,00	86 940,00
19	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1 407,0000	115,20	162 086,40
20	2774413590401	Acoperire din gazon artificial/ Dale din cauciuc	m2	257,5000	270,00	69 525,00
21	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	70,7500	72,50	5 129,38
22	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	27,0500	128,00	3 462,40
23	2873145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35 OL34 S2111	kg	9,0000	25,00	225,00
24	2873145887002	Cuie	kg	38,5000	25,00	962,50
25	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	270,0000	8,50	2 295,00
26	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	18,5250	20,00	370,50
27	4100126202818	Apă	m3	70,0000	20,00	1 400,00
Total materiale						832 672,25
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	294,0000	180,00	52 920,00

2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	147,0000	50,00	7 350,00
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,2000	5,00	31,00
4	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,6750	550,00	371,25
5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,5000	20,00	450,00
6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	1,7750	250,00	443,75
7	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,1375	50,00	106,88
8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3750	20,00	7,50
9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	8,7750	250,00	2 193,75
10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0750	250,00	18,75
11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	2,1250	350,00	743,75
12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,3750	450,00	4 218,75
Total utilaje						68 855,38
Total						1 111 817,63
Asigurari sociale				24,0000%		50 469,60
Total						1 162 287,23
Cheltuieli de transport				5,0000%		41 633,61
Total						1 203 920,84
Cheltuieli de regie				6,0000%		72 235,25
Total						1 276 156,09
Beneficiu de deviz				3,1500%		40 198,92
TOTAL Deviz fara TVA						1 316 355,01

Deviz: Instalare utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	1 139,7500	85,00	96 878,75
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	446,5000	85,00	37 952,50
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	105,7500	85,00	8 988,75
Total manopera						143 820,00
Materiale						
1	2663102100000	Beton	m3	8,4600	1 380,00	11 674,80
2	4100126202818	Apă	m3	35,2500	20,00	705,00
Total materiale						12 379,80
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						156 199,80
Asigurari sociale				24,0000%		34 516,80
Total						190 716,60
Cheltuieli de transport				5,0000%		618,99
Total						191 335,59
Cheltuieli de regie				76,0000%		109 303,20
Total						300 638,79
Beneficiu de deviz				3,1500%		9 470,12
TOTAL Deviz fara TVA						310 108,91

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)
-----	-----------------------------	--------------------------------	------	-------------------------------	-------------------------

				proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1		Acoperiș Conform descrierii din anexă	buc	20,0000	9 550,00	191 000,00
2		Balansoar (Girafă) Conform descrierii din anexă	buc	30,0000	12 252,50	367 575,00
3		Figurină pe arc elicoidal (Avion) Conform descrierii din anexă	buc	10,0000	5 970,00	59 700,00
4		Leagăn lemn Conform descrierii din anexă	buc	5,0000	15 085,00	75 425,00
5		Leagăn metal Conform descrierii din anexă	buc	5,0000	10 765,00	53 825,00
6		Mânere la figurine din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice	buc	50,0000	42,25	2 112,50
7		Panou interactiv Conform descrierii din anexă	buc	5,0000	72 645,36	363 226,80
8		Posturi la leagăne (pentru copii 1-3 ani) Conform descrierii din anexă	buc	20,0000	1 940,00	38 800,00
9		Posturi la leagăne (pentru copii peste 3 ani) Conform descrierii din anexă	buc	50,0000	2 420,00	121 000,00
10		Tobogan drept Conform descrierii din anexă	buc	10,0000	4 350,00	43 500,00
11		Tobogan elicoidal Conform descrierii din anexă	buc	20,0000	5 510,00	110 200,00
12		Tub de conexiune Conform descrierii din anexă	buc	10,0000	1 875,00	18 750,00
Total materiale						1 445 114,30
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						1 445 114,30
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		17 341,37
TOTAL Deviz fara TVA						1 462 455,67
Total						3 088 919,59
TVA				20%		617 783,92
TOTAL Deviz						3 706 703,51

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)