

13 - 2

**CONTRACT Nr. 06**

**30 ianuarie 2020**

**mun. Chisinau**

**Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

1.1. Prezentul contract este încheiat între **S.R.L. "Irinda Prim"** în calitate de **Antreprenor General**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, reprezentată de Director dl Igor Galeamov și **S.R.L. "Lincons"**, în calitate de **Subantreprenor**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Industrială 50, reprezentată de Director dl Alexandru Zingan.

**Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI**

2. Subantreprenorul se obligă să execute **Lucrari de reabilitarea drumului G125 Cimisia - Iargara - Sarata Noua, sector km 2+700 - 24+500** în conformitate cu prevederile Devizului local precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE**

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește **noiembrie 2021**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor;
- b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3 La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul General că sînt îndeplinite condițiile de recepție. În baza acestei notificări Antreprenorul General va convoca comisia de recepție.

**Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Lucrările prevăzute la art. 2.1 al prezentului contract se execută la un preț de devizelor stabilit (Anexa I Deviz) și acceptat de ambele părți.

4.2. Costului total al lucrărilor este indicat în Devizul - anexă la prezentul Contract

4.3. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în termen de 30 zile bancare după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Antreprenor General.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenor General Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.



## **Articolul 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Subantreprenorul trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să comunice, la cererea Antreprenorului General, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE SUBANTREPRENORULUI**

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenorul general la dispoziția Subantreprenorului într-un exemplar, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

6.3. La dispoziția Subantreprenorului este pus un exemplar de documentație de proiect.

6.4. Subantreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.5. Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care a diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.6. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu. În limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.7. Forma de garanție de bună execuție agreată de Subantreprenor este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

6.8. Pe parcursul executării lucrărilor Antreprenorul general are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.9. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.



## Articolul 7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Subantreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## Articolul 8. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Antreprenorul General ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Subantreprenorul, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenor General.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Antreprenor General pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Subantreprenorul, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Antreprenorul General va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Antreprenorul General, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

8.6. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor General Antreprenor General, iar în caz contrar, de Subantreprenorul.

8.7. Antreprenorul General trebuie să pună la dispoziția Subantreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Subantreprenorul. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.9. Lucrările executate de Subantreprenorul în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Antreprenorului General, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului General, nu vor fi plătite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Antreprenorul General. De asemenea, el răspunde în fața Antreprenorului General de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Subantreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Antreprenorului General, în care caz vor fi notificate imediat.

8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.



## **Articolu 9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Antreprenor General.

9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **Articolul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Subantreprenorul în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.4. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.5. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări în cuantum de 0.1% din valoarea lucrărilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

## **Articolul 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **Articolul 12. REZILIEREA CONTRACTULUI**

12.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Subantreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Antreprenorul general notifică Subantreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:



a) Subantreprenorul nu-și îndeplinește obligațiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

b) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

12.3. Antreprenorul general, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.4. În cazul rezilierii contractului, Subantreprenorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.5. Subantreprenorul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### Articolul 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) deviz local f.7;

b) catalog de prețuri f.5;

c) deviz local de resurse f.3;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

13.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

13.3. Prezentul contract intră în vigoare din data semnării de către părți și este valabil până la momentul executării definitive a obligațiilor.

### Articolul 13. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL:

„Irinda Prim” S.R.L.  
IDNO-cod fiscal 1006600048096  
Republica Moldova, mun. Chișinău,  
str. Gheorghe Tudor 5  
cod TVA 0207335  
c/d MD17AG000000022511830019  
BC „Moldova-Agroindbank” SA  
Fil. Miron Costin  
Codul băncii AGRNMD2X710  
Tel +37322234700, +37322295149  
e-mail: irinda\_prim@mail.ru

Director

Galeamov Igor /



#### SUBANTREPRENOR:

„Lincons” S.R.L.  
IDNO-cod fiscal 1002600018615  
Republica Moldova, Chisinau  
str. Industriala 50  
cod TVA 0404091  
IBAN: 2224710SV80748637100  
BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA  
Codul băncii MOBBMD22  
Tel \_\_\_\_\_  
e-mail: lincons\_srl@mail.ru

Director

Zingan Alexandru /





## ACORD ADITIONAL Nr.1

La contractul nr. 06 din 30.01.2020

25.11.2021

mun.Chisinau

Prezentul acord adițional este semnat între S.R.L."LINCONS" în persoana Directorului dl. Zingan Alexandru și SRL "Irida Prim" în persoana directorului dl.Igor Galeamov în scopul modificării contractului nr. 06 din 30.01.2021 privind **Lucrari de constructie la obiect "Lucrari de reabilitarea drumului G125 Cimisia – Iargara – Sarata Noua, sector km 2+700 – 24+500"**.

Orice modificare aplicată prin prezentul acodr este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. **Articolul 3. Perioada de executare** subpunct 3.1 se completeaza cu urmatoarea fraza:  
3.1. Se prelungeste termenul limita de executie a lucrarilor pina la 25 decembrie 2023.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare de la data 25.11.2021.

### ANTREPRENOR GENERAL:

### SUBANTREPRENOR:

#### „Irida Prim” S.R.L.

IDNO-cod fiscal 1006600048096  
Republica Moldova, mun.Chișinău,  
str. Gheorghe Tudor 5  
cod TVA 0207335  
c/d MD17AG000000022511830019  
BC „Moldova-Agroindbank” SA  
Fil. Miron Costin Business Centru  
Codul băncii AGRNMD2X437  
Tel +37322234700, +37322295149  
e-mail: irinda\_prim@mail.ru

Director

Galeamov Igor /



#### „Lincons” S.R.L.

IDNO-cod fiscal 1002600018615  
Republica Moldova, Chisinau  
str. Industriala 50  
cod TVA 0404091  
IBAN: 2224710SV80748637100  
BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale”  
SA  
Codul băncii MOBBMD22  
Tel. 067601877  
e-mail: lincons.srl@mail.ru

Director

Zingan Alexandru /





M29K

Antreprenor "Lincons"SRL cf.1002600018615  
 (denumirea )

Investitor "Irinda Prim"SRL cf.1006600048096  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului G125  
 Cimisia - Iargara - Sarata Noua, sector  
 km 2+700 - 24+500 Contract nr.06 din  
 30ianuarie .2020**

Valoarea lucrarilor executate **1 062 702,20 lei**

**Proces - verbal nr. 1**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe 28.01.2021 an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari de consolidare.</b>					
		<b>1.1. Consolidarea taluzului PC 163+55-PC 163+85</b>					
81	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc terasamentului necalitativ (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	95,80 ✓	639,54	61 267,79	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	196,39	311,97	61 267,79	
82	TsC22D1	Impingerea pamintului cu buldozer la 30m. K=3 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=3	100 m3	95,80 ✓	689,64	66 067,51	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	229,92	287,35	66 067,51	
83	TsJ05A	Material geosentetic pentru consolidarea	m2	10 280,00	25,72	264 355,34	



1	2	3	4	5	6	7
		terasamentelor/umpluturilor cu rezistența la fractiune 50/50 KN/m și dimensiunea celulei 25x25cm, alungirea/elongația la rupere (transversal ori longitudinală) până la 12% (Защита склонов нетканым полотном NETESIN, против вредителей)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	308,40	52,00	16 036,80
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	102,80	52,00	5 345,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1 819,56	14,00	25 473,84
	1711217329883 gs	Material geosintetic 50/50 KN/m ✓	m	7 967,00	27,30	217 499,10
84	TsC03F1	Excavarea pământului în groapa de împrumut exc. 0,4 m.c., gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	122,00 ✓	701,93	85 635,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	274,50	311,97	85 635,76
85	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	23 180,00 ✓	9,98	231 278,45
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	711,63	325,00	231 278,45
86	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	122,00	88,33	10 776,23



1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,93	327,99	960,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	34,16	287,35	9 815,88
87	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	122,00	134,97	16 466,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,92	52,00	2 283,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,49	327,99	160,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	48,80	287,35	14 022,68
88	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	120,00	94,50	11 340,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,68	500,00	11 340,00
89	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) numai compactor	100 m3	122,00	390,98	47 699,07
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	145,42	328,00	47 699,07
90	TsE05B	Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	31,50	94,50	2 976,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,95	500,00	2 976,75
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>797 863,49 23 666,24</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capital: Inclusiv salariu</b>				<b>797 863,49 23 666,24</b>

		Total	lei	797 863,49
		Fondul social si medical	24,00 %	5 679,90
		Total	100,00 +	803 543,38
		Cheltuieli de regie	7,00 %	56 248,04
		Total	100,00 +	859 791,42
		Beneficiu de deviz	3,00 %	25 793,74
		Total	100,00 +	885 585,16
		TVA	20,00 %	177 117,03
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 062 702,20</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
"Lincons"SRL cf.1002600018615  
(denumirea)

Investitor  
"Irinda Prim"SRL cf.1006600048096  
(denumirea)

Diriginte de santier-Borta A.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director SC"Irinda Prim"SRL- Galeamov I.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.





Antreprenor "Lincons" SRL cf.1002600018615  
 (denumirea)

Investitor "Irinda Prim" SRL  
cf.1006600048096  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a  
 drumului G125 Cimisia -  
 Iargara - Sarata Noua, sector km  
 2+700 - 24+500 Contract nr.06  
 din 30ianuarie .2020**

24.09.21

Valoarea lucrarilor executate **741 692,23 lei**

## Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate  
 pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari de consolidare.</b>					
		<b>1.1. Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit (1:1.5 , b=0.4m, h=0.6m) (PC 228+00-230+07)(PC238+80-240+50)(PC238+52-240+50)(PC244+50-246+22):</b>					
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,348 ✓	639,54 0,00	862,10 0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,763	311,97	862,098	
41	TsE02A	Finisarea manuala a fundului (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2	3,880 ✓	177,84 177,84	690,02 690,02	

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,270	52,00	690,019
42	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (Окончательная ручная доработка откосов, легкий грунт)	100m2	21,510	471,12 471,12	10 133,79 10 133,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	194,881	52,00	10 133,791
43	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 cm на щебне h=10 cm)	100m2	abr. 20,680	31 344,46 5 101,20	648 203,52 105 492,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	2 028,708	52,00	105 492,816
	266310210000b 20	Beton B20	m3	325,896	1 189,00	387 490,463
	2320322600040 1	Bitum	t	5,538	8 000,00	44 304,800
	2873122000751	Piese forjate	kg	958,518	15,30	14 665,325
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,195	3 448,00	11 016,705
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	227,914	327,99	74 753,611
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	52,399	200,00	10 479,800
44	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-5	100m2	abr. -20,680	9 353,39 2 106,00	-193 427,65 -43 552,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	-837,540	52,00	-43 552,080
	266310210000b 20	Beton B20	m3	-108,632	1 189,00	-129 163,448
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-1,065	3 448,00	-3 672,120
	2320322600040 1	Bitum	t	-2,130	8 000,00	-17 040,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>466 461,78 72 764,55</b>
		<b>1.2. Consolidarea santurilor cu insamintare. (PC240+50-245+00; PC 240+50-244+50)</b>				
1	TsE02A	Finisarea manuala a fundului (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2	3,400	151,16 151,16	513,94 513,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,883	52,00	513,942



1	2	3	4	5	6	7
2	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (Окончательная ручная доработка откосов, легкий грунт)	100m2	18,360 ✓	400,45 400,45	7 352,26 7 352,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	141,390	52,00	7 352,259
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>7 866,20 7 866,20</b>
		<b>1.3. Reparatia podetului PC 246+19 D-1,0m</b>				
454	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную )	m3	2,000 ✓	78,52 78,52	157,04 157,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	52,00	157,040
455	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	10,000 ✓	210,60 210,60	2 106,00 2 106,00
	7129020012800	Pavator	h-om	40,500	52,00	2 106,000
456	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,220 ✓	701,95 0,00	154,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,495	311,97	154,425
457	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	25,000 ✓	23,75 0,00	593,85 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,900	312,55	593,845
458	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы	100 m3	0,220 ✓	135,05 18,72	29,71 4,12

1	2	3	4	5	6	7
		по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,079	52,00	4,118
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	327,99	0,295
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,088	287,35	25,287
459	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) К=4	100 m3	0,220 ✓	176,73 0,00	38,88 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,011	327,99	3,477
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,123	287,35	35,401
460	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3	2,200 ✓	536,35 46,80	1 179,96 102,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,980	52,00	102,960
	1421102200525 balast	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Balast)	m3	2,420 ✓	364,83	882,889
	4100126202818	Apa	m3	0,220	15,00	3,300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,462	223,00	103,026
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,924	95,00	87,780
461	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	0,150 <sup>abz</sup>	516,87 51,48	77,53 7,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,148	52,00	7,722
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,172	327,99	56,578
	4100126202818	Apa	m3	0,015	15,00	0,225
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,032	223,00	7,024
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,063	95,00	5,985
462	DI119	Fundatie din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,920 <sup>abz</sup>	1 704,54 165,88	3 272,72 318,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,125	52,00	318,490
	2663102100000 b20	Beton B20	m3	1,958	1 189,00	2 328,538
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,071	3 448,00	244,808
	2922140007000	Macara	h-ut	0,846	450,00	380,880
463	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5	m2	12,400 ✓	110,22 93,60	1 366,75 1 160,64



1	2	3	4	5	6	7
		h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,879	52,00	981,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,441	52,00	178,932
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	89,001	1,35	120,151
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,251	308,10	77,364
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,065	15,00	0,977
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,074	60,00	4,464
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037	85,00	3,162
464	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 cm на щебне h=10 cm)	100m2	0,103	34 746,41 8 502,00	3 578,88 875,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,840	52,00	875,706
	266310210000b 20	Beton B20	m3	1,623	1 189,00	1 929,985
	2320322600040 1	Bitum	t	0,028	8 000,00	220,800
	2873122000751	Piese forjate	kg	4,774	15,30	73,042
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016	3 448,00	54,823
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,135	327,99	372,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,261	200,00	52,200
465	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,103	13 097,86 2 948,45	-1 349,08 -303,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	-5,840	52,00	-303,685
	266310210000b 20	Beton B20	m3	-0,757	1 189,00	-900,668
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,007	3 448,00	-25,515
	2320322600040 1	Bitum	t	-0,015	8 000,00	-119,200
466	DI130	Consolidarea la iesire cu	100m2	0,094	34 746,38	3 266,16

1	2	3	4	5	6	7
		beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 cm на щебне h=10 cm)			8 502,00	799,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,369	52,00	799,188
	266310210000b 20	Beton B20	m3	1,481	1 189,00	1 761,266
	2320322600040 1	Bitum	t	0,025	8 000,00	201,600
	2873122000751	Piese forjate	kg	4,357	15,30	66,661
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,015	3 448,00	49,996
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,036	327,99	339,798
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,238	200,00	47,640
467	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (Ha каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	abr -0,094 ✓	5 611,49 1 263,60	-527,48 -118,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	-2,284	52,00	-118,778
	266310210000b 20	Beton B20	m3	-0,296	1 189,00	-352,301
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,003	3 448,00	-9,999
	2320322600040 1	Bitum	t	-0,006	8 000,00	-46,400
468	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 cm на щебне h=10 cm)	100m2	abr 0,220 ✓	34 744,82 8 502,00	7 643,86 1 870,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,970	52,00	1 870,440
	266310210000b 20	Beton B20	m3	3,467	1 189,00	4 122,263
	2320322600040 1	Bitum	t	0,059	8 000,00	471,200
	2873122000751	Piese forjate	kg	10,197	15,30	156,014
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,034	3 448,00	117,232
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,425	327,99	795,245
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,557	200,00	111,480
469	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (Ha	100m2	abr -0,220 ✓	13 094,32 2 948,40	-2 880,75 -648,65



1	2	3	4	5	6	7
		каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7				
	9310060019930	Muncitor	h-om	-12,474	52,00	-648,648
	266310210000b 20	Beton B20	m3	-1,618	1 189,00	-1 923,683
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,016	3 448,00	-54,823
	2320322600040 1	Bitum	t	-0,032	8 000,00	-253,600
470	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	abs. 0,066 ✓	15 268,79 1 268,80	1 007,74 83,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,610	52,00	83,741
	2710703517201	Armatura	t	0,066	14 000,00	924,000
471	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	abs. 1,400 ✓	1 704,62 165,88	2 386,42 232,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,466	52,00	232,232
	2663102100000 b20	Beton B20	m3	1,428	1 189,00	1 697,892
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,052	3 448,00	178,606
	2922140007000	Macara	h-ut	0,617	450,00	277,740
472	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	abs. 2,800 ✓	498,06 144,56	1 394,57 404,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,784	52,00	404,768
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	2,828	350,00	989,800
473	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,070 ✓	313,14 0,00	21,92 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,076	287,35	21,925
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>23 519,16 7 051,93</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>497 847,15 87 682,68</b>
		<b>2. 6.19. Amenajarea podetelor la drumuri laterale. PC238+74 d.=0.6m</b>				
474	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	1,950 ✓	78,52 78,52	153,11 153,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,945	52,00	153,114
475	TsC03F1	Incarcarea beton in a/basculanta cu excavatorul supra 0,40m3. K=0,8I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3	0,180 ✓	561,54 0,00	101,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,324	311,97	101,078
476	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	36,320 ✓	7,54 0,00	273,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,843	325,00	273,845
477	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,180 ✓	134,98 18,72	24,29 3,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,065	52,00	3,370
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	327,99	0,230
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,072	287,35	20,689
478	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	5,000 ✓	516,90 51,48	2 584,49 257,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,950	52,00	257,400
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,750 ✓	327,99	1 885,943
	4100126202818	Apa	m3	0,500	15,00	7,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686	h-ut	1,050	223,00	234,150



1	2	3	4	5	6	7
		kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,100	95,00	199,500
479	CP21B	Mortar de ciment B12.5 (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: связка и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3	0,600 ✓	1 712,28 468,00	1 027,37 280,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,860	52,00	252,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,540	52,00	28,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	237,000 ✓	1,35	319,950
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,813 ✓	308,10	250,485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,222	15,00	3,330
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,360	450,00	162,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,180	60,00	10,800
480	DI122	Amplasarea burlanelor TS 60.25.3 (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	2,040 ✓	9 507,00 416,00	19 394,28 848,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,320	52,00	848,640
	2666122800561 TS 60.2	Burlane TS 60.25.3	m3	2,040 ✓	8 200,00	16 728,000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,039	450,00	1 817,640
481	DI125	Portal prefabricat CT9 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	2,500 ✓	4 856,95 169,00	12 142,32 422,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,125	52,00	422,500
	266310210000b 20	Beton B20	m3	0,541 ✓	1 189,00	642,892
	2666122800564 CT9	Portal prefabricat CT9	m3	2,575 ✓	4 013,37	10 334,428
	2922140007000	Macara	h-ut	1,650	450,00	742,500
482	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных)	m2	34,800 ✓	88,85 29,33	3 092,38 1 020,61

1	2	3	4	5	6	7
		сооружениях автомобильных дорог)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,627	52,00	1 020,614
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,161 ✓	8 000,00	1 290,400
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,269 ✓	985,00	264,768
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,057	9 000,00	516,600
483	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях - автомобильных дорог)	m2	6,900 ✓	190,07 60,32	1 311,28 416,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,004	52,00	416,208
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,048 ✓	8 000,00	386,400
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,053 ✓	985,00	52,501
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	16,630 ✓	27,43	456,172
484	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu cilti (Волокнистые изоляционные материалы, наклеиваемые при уплотнении - минераловата, стекловата, волокнутого асбеста)	t	0,001 ✓	2 024.50 1 346,00	2,63 1,75
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,034	52,00	1,747
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,038 ✓	23,20	0,882
485	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	3,200 ✓	313,22 0,00	1 002,28 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,488	287,35	1 002,277
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>41 109,35 3 404,39</b>

	Total	lei	538 956,50
	Fondul social si medical	24,00 %	21 860,90
	Total	100,00 +	560 817,40
	Cheltuieli de regie	7,00 %	39 257,22
	Total	100,00 +	600 074,62



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3,00 %			18 002,24
		Total	100,00 +			618 076,86
		TVA	20,00 %			123 615,37
		<b>TOTAL proces-verbal:</b>				<b>741 692,23</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>91 087,07</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
 "Lincons" SRL cf.1002600018615  
 (denumirea)

Investitor  
 "Irinda Prim" SRL cf.1006600048096  
 (denumirea)

Diriginte de santier-Borta A.  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director SC "Irinda Prim" SRL- Galeamov I.  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "Lincons" SRL cf.1002600018615  
 (denumirea)

Investitor "Irinda Prim" SRL cf.1006600048096  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului  
 G125 Cimisia - Iargara - Sarata Noua,  
 sector km 2+700 - 24+500 Contract  
 nr.06 din 30ianuarie 2020**

Valoarea lucrarilor executate 986 641,30 lei

**Proces - verbal № 3**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe **Octombrie** an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari de reabilitarea drumului.</b>					
		<b>1.1. Lucrari de consolidare.</b>					
		<b>1.1.1. Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit (1:1.5 , b=0.4m, h=0.6m) (PC 193+30-PC195+00dr;PC194+00-PC195+50st;PC200+50-PC202+50st;:PC201+50-PC202+70dr;PC230+03-PC231+00st;PC228+00-PC229+77dr)</b>					
40	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,650 ✓	639,54	1 055,24	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,382	311,97	1 055,238	
41	TsE02A	Finisarea manuala a fundului (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2	4,740 ✓	177,84	842,96	



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,211	52,00	842,962
42	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (Окончательная ручная доработка откосов, легкий грунт)	100m2	26,340 ✓	471,12	12 409,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	238,640	52,00	12 409,301
43	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	2029,9 - абзуч 25,330 ✓	31 344,46	793 955,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	2 484,873	52,00	129 213,396
	266310210000b 20	Beton B20	m3	399,175	1 189,00	474 619,670
	2320322600040 1	Bitum	t	6,783	8 000,00	54 267,200
	2873122000751	Piese forjate	kg	1 174,045	15,30	17 962,896
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,913	3 448,00	13 493,748
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	279,162	327,99	91 562,312
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	64,181	200,00	12 836,240
44	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-5	100m2	-25,330 ✓	9 353,39	-236 921,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	-1 025,865	52,00	-53 344,980
	266310210000b 20	Beton B20	m3	-133,058	1 189,00	-158 206,557
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-1,304	3 448,00	-4 497,916
	2320322600040 1	Bitum	t	-2,609	8 000,00	-20 872,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>571 341,51 89 120,68</b>
		<b>1.1.2. Consolidarea santurilor cu insamintare. (PC195+00-PC201+50dr;PC195+50-PC200+50;PC228+00-PC225+90;PC228+00-PC223+00)</b>				
1	TsE02A	Finisarea manuala a fundului (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2	7,440 ✓	151,16	1 124,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,627	52,00	1 124,620
2	TsE03A	Finisarea (politura)	100m2	40,180 ✓	400,45	16 090,07

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a taluzurilor, in teren usor (Окончательная ручная доработка откосов, легкий грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	309,425	52,00	16 090,074
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>17 214,69 17 214,69</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>588 556,20 106 335,37</b>
		<b>1.2. Reparatia podetului PC 231+93 2x D-1,2m</b>				
436	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную )	m3	7,000	78,52	549,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,570	52,00	549,640
437	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,590	701,93	414,14
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,327	311,97	414,140
438	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	111,000	33,13	3 677,46
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,766	312,55	3 677,463
439	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,590	134,98	79,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,212	52,00	11,045
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	327,99	0,787
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,236	287,35	67,815
12	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	0,590	176,65	104,22



1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4				
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,028 ✓	327,99	9,282
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	287,35	94,940
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	4,000	516,90	2 067,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,960 ✓	52,00	205,920
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,600 ✓	327,99	1 508,754
	4100126202818	Apa	m3	0,400	15,00	6,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,840	223,00	187,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,680	95,00	159,600
14	DI119	Fundatie din beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	6,000	1 704,61	10 227,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,140	52,00	995,280
	2663102100000 b20	Beton B20	m3	6,120 ✓	1 189,00	7 276,680
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,222 ✓	3 448,00	765,456
	2922140007000	Macara	h-ut	2,645	450,00	1 190,250
15	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	14,980	110,22	1 651,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,807	52,00	1 185,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,157	52,00	216,164
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	107,519 ✓	1,35	145,151
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,303 ✓	308,10	93,447
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,079	15,00	1,179
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,090	60,00	5,394
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045	85,00	3,817

1	2	3	4	5	6	7
16	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,216	34 743,75	7 504,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,316	52,00	1 836,432
	266310210000b 20	Beton B20	m3	3,404 ✓	1 189,00	4 047,237
	2320322600040 1	Bitum	t	0,058 ✓	8 000,00	462,400
	2873122000751	Piese forjate	kg	10,012 ✓	15,30	153,178
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,033 ✓	3 448,00	115,163
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,381 ✓	327,99	780,780
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,547	200,00	109,460
17	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,216	13 093,38	-2 828,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	-12,247	52,00	-636,854
	266310210000b 20	Beton B20	m3	-1,589 ✓	1 189,00	-1 888,726
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,016 ✓	3 448,00	-53,789
	2320322600040 1	Bitum	t	-0,031 ✓	8 000,00	-248,800
18	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,165	34 745,90	5 733,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,978	52,00	1 402,830
	266310210000b 20	Beton B20	m3	2,600 ✓	1 189,00	3 091,638
	2320322600040 1	Bitum	t	0,044 ✓	8 000,00	353,600
	2873122000751	Piese forjate	kg	7,648 ✓	15,30	117,011
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025 ✓	3 448,00	87,924
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,818 ✓	327,99	596,450
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,418	200,00	83,620
19	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения	100m2	-0,165	5 611,87	-925,96



1	2	3	4	5	6	7
		толщины слоя бетона добавлять или исключить к норме DI130) k=-3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	-4,010	52,00	-208,494
	266310210000b 20	Beton B20	m3	-0,520 ✓	1 189,00	-618,280
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,005 ✓	3 448,00	-17,585
	2320322600040 1	Bitum	t	-0,010 ✓	8 000,00	-81,600
20	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,300	34 743,59	10 423,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,050	52,00	2 550,000
	266310210000b 20	Beton B20	m3	4,728 ✓	1 189,00	5 621,235
	2320322600040 1	Bitum	t	0,080 ✓	8 000,00	642,400
	2873122000751	Piese forjate	kg	13,905 ✓	15,30	212,746
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,046 ✓	3 448,00	159,642
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,306 ✓	327,99	1 084,433
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,760	200,00	152,020
21	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,300	13 095,63	-3 928,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	-17,010	52,00	-884,520
	266310210000b 20	Beton B20	m3	-2,206 ✓	1 189,00	-2 623,291
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,022 ✓	3 448,00	-74,477
	2320322600040 1	Bitum	t	-0,043 ✓	8 000,00	-346,400
22	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,106 ✓	15 268,80	1 618,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,586	52,00	134,493
	2710703517201	Armatura	t	0,106 ✓	14 000,00	1 484,000
23	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственный)	m3	2,300	1 704,61	3 920,60

1	2	3	4	5	6	7
		сооружений)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,337	52,00	381,524
	2663102100000 b20	Beton B20	m3	2,346 ✓	1 189,00	2 789,394
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,085 ✓	3 448,00	293,425
	2922140007000	Macara	h-ut	1,014	450,00	456,255
24	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	14,800	498,06	7 371,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	41,144 ✓	52,00	2 139,488
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	14,948 ✓	350,00	5 231,800
25	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,162	313,25	50,75
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,177	287,35	50,746
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>47 710,60 9 879,51</b>
		<b>1.3. 6.19. Amenajarea podetelor la drumuri laterale. PC196+80st+PC196+84dr d.=0.6m</b>				
434	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную )	m3	3,900 ✓	78,52	306,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,889	52,00	306,228
435	TsC03F1	Incarcarea beton in a/basculanta cu excavatorul supra 0,40m3. K=0,8I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3	0,365 ✓	561,55	204,96
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,657	311,97	204,964
436	TsI51A1	Transportarea pamintului	t	72,640 ✓	7,54	547,69



1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,685	325,00	547,690
288	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,365	135,01	49,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,131	52,00	6,833
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	327,99	0,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,146	287,35	41,9
288	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	10,000	516,90	5 168,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,900	52,00	514,800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,500	327,99	3 771,885
	4100126202818	Apa	m3	1,000	15,00	15,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,100	223,00	468,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,200	95,00	399,000
289	CP21B	Mortar de ciment B12.5 (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: связка и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3	1,200	1 712,28	2 054,73
	7123010010200	Betonist	h-om	9,720	52,00	505,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080	52,00	56,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	474,000	1,35	639,900
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,626	308,10	500,971
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,444	15,00	6,660
	3410520006728	Masara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,720	450,00	324,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,360	60,00	21,600
280	DI122	Amplasarea burlanelor TS 60.25.3 (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных	m3	4,080	9 507,00	38 788,56

1	2	3	4	5	6	7
		автомобильных дорог)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,640	52,00	1 697,280
	2666122800561 TS 60.2	Burlane TS 60.25.3 <i>6 uct</i>	m3	4,080 ✓	8 200,00	33 456,000
	2922140007000	Macara	h-ut	8,078	450,00	3 635,280
<i>281</i>	DI125	Portal prefabricat CT9 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	5,000	4 856,95	24 284,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,250	52,00	845,000
	266310210000b 20	Beton B20	m3	1,081 ✓	1 189,00	1 285,903
	2666122800564 CT9	Portal prefabricat CT9 <i>4 uct</i>	m3	5,150 ✓	4 013,37	20 668,856
	2922140007000	Macara	h-ut	3,300	450,00	1 485,000
<i>282</i>	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	69,600	88,85	6 183,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,254	52,00	2 041,229
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,323 ✓	8 000,00	2 580,800
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,538 ✓	985,00	529,635
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,115	9 000,00	1 032,300
<i>283</i>	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	13,800	190,10	2 623,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,008	52,00	832,416
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,097 ✓	8 000,00	773,600
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,107 ✓	985,00	105,001
	2682132601800	Impisltura din fibre sticla bitumata	m2	33,261 ✓	27,43	912,344
<i>284</i>	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu cilti (Волокнистые изоляционные материалы, наклеиваемые при уплотнении - минераловата, стекловата, волокнистого асбеста)	t	0,003	2 024,07	6,07
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,078	52,00	4,035



1	2	3	4	5	6	7
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,088	23,20	2,037
385	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,064	313,39	20,06
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,070	287,35	20,057
		<b>Total capitol: Inklusiv salariu</b>				<b>80 238,65 6 809,42</b>
		<b>Total capitol: Inklusiv salariu</b>				<b>716 505,45 123 024,30</b>

	Total	lei	716 505,45
	Fondul social si medical	24,00 %	29 525,83
	Total	100,00 +	746 031,28
	Cheltuieli de regie	7,00 %	52 222,19
	Total	100,00 +	798 253,47
	Beneficiu de deviz	3,00 %	23 947,60
	Total	100,00 +	822 201,08
	TVA	20,00 %	164 440,22
	<b>TOTAL proces-verbal: Inklusiv salariu</b>		<b>986 641,30</b>

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
"Lincons" SRL cf.1002600018615  
(denumirea)

Investitor  
"Irinda Prim" SRL cf.1006600048096  
(denumirea)

Diriginte de santier-Borta A.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director SC "Irinda Prim" SRL - Galeamov L.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Semnat electronic*

Antreprenor FCP"Lincons"-1002600018615  
(denumirea)

Investitor "Irinda Prim"SRL cf.1006600048096  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului G125  
Cimisia - Iargara - Sarata Noua, sector  
km 2+700 - 24+500**

Valoarea lucrarilor executate **13 002,78 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe 27decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolarea parapetului metalic.</b>				
1	DF59A	DeMontarea parapetului metalic la drum ( Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах) k=0.6	m	570,000	13,65	7 778,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	75,240	52,00	3 912,480
	2952270003722	Instalalaia GAYK TYP 250	h-ut	11,970	100,00	1 197,000
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	11,970	223,00	2 669,310
2	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется 0-0,5 т)	t	13,122	50,56	663,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,674	52,00	191,058
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,181	400,00	472,400
3	TsI51B10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	13,122	30,84	404,72



1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 20 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,245	325,00	404,723
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 846,97 4 103,54</b>

		Total	lei	8 846,97
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	984,85
		Total	100,00 +	9 831,82
		Cheltuieli de regie	7,00 %	688,23
		Total	100,00 +	10 520,05
		Beneficiu	3,00 %	315,60
		Total	100,00 +	10 835,65
		TVA	20,00 %	2 167,13
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>13 002,78</b>

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
FCP"Lincons"-1002600018615

Investitor  
"Irinda Prim"SRL cf.1006600048096

(denumirea)

(denumirea)

Diriginte de santier-Borta A.   
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director SC"Irinda Prim"SRL- Galeamov I.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor "Lincons" SRL cf.1002600018615  
(denumirea )

Investitor "Irinda Prim" SRL cf.1006600048096  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de reabilitare a drumului  
G125 Cimisia - Iargara - Sarata  
Noua, sector km 2+700 - 24+500  
Contract nr.06 din 30 ianuarie  
a.2020**

Valoarea lucrarilor executate **3 325 485.68 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe Decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari de reabilitarea drumului.</b>					
		<b>1.1. Lucrari de terasamente (cariera s.Cenac)</b>					
33	TsG04A	Taierea arbustilor de densitate medie (Корчевание корчевателем на тракторе S-1500 поверхностей с кустами или деревьями)	ha	1.800	1 503.13 0.00	2 705.63 0.00	
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	3.546	449.01	1 592.189	
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3.546	314.00	1 113.444	
34	TsC19A1	Decaparea stratului vegetal cu deplasarea la 30m cu buldozer (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	93.000	347.69 0.00	32 335.50 0.00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	112.530	287.35	32 335.496	
35	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren	100 m3	93.000	385.05 0.00	35 809.56 0.00	



1	2	3	4	5	6	7
		catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	124.620	287.35	35 809.557
36	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )	100m2	200.000	21.26 0.00	4 252.78 0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	14.800	287.35	4 252.780
37	TsC19A1	Distribuirea stratului vegetal cu buldozerul, folosind pamintul vegetal adus de la 30m (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	93.000	347.69 0.00	32 335.50 0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	112.530	287.35	32 335.4
38	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	93.000	385.05 0.00	35 809.56 0.00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	124.620	287.35	35 809.557
39	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer	100m2	200.000	21.26 0.00	4 252.78 0.00

1	2	3	4	5	6	7	
		(Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )					
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	14.800	287.35	4 252.780	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>147 501.30</b>	
		<b>1.2. Lucrari de consolidare.</b>					
		<b>1.2.1. Consolidarea taluzului PC 25+93 -PC 26+13</b>					
68	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc terasamentului necalitativ (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	184.000	639.54 0.00	117 675.08 0.00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	377.200	311.97	117 675.084	
69	TsC22D1	Impingerea pamintului cu buldozer la 30m. K=3 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=3	100 m3	184.000	689.64 0.00	126 893.76 0.00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	441.600	287.35	126 893.760	
70	TsJ05A	Material geosentetic pentru consolidarea terasamentelor/umplutrel or cu rezistenta la fractiune 50/50 KN/m si dimensiunea celulei 25x25cm, alungirea/elangatia la rupere (transversal ori longitudinala) pina la 12% (Защита склонов нетканым полотном	m2	20 702.000 ✓	25.72 2.08	532 362.28 43 060.16	



1	2	3	4	5	6	7
		NETESIN, против вредителей)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	621.060	52.00	32 295.120
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	207.020	52.00	10 765.040
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3 664.254	14.00	51 299.556
	1711217329883 gs	Material geosintetic 50/50 KN/m	m	16 044.050	27.30	438 002.565
71	TsC03F1	Excavarea pamintului in groapa de imprumut exc. 0,4 m.c., gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	241.500	701.93 0.00	169 516.70 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	543.375	311.97	169 516.699
72	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 11 км)	t	45 885.000	19.79 0.00	908 178.86 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2 794.397	325.00	908 178.863
73	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	241.500	88.33 0.00	21 331.64 0.00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5.796	327.99	1 901.030
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	67.620	287.35	19 430.607
74	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	241.500	134.97 18.72	32 595.73 4 520.88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86.940	52.00	4 520.880
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.966	327.99	316.838
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	96.600	287.35	27 758.010
75	TsE05B	Finisarea platformei	100m2	220.000	94.50	20 790.00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamentului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0.00	0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	41.580	500.00	20 790.000
76	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) numai compactor	100 m3	241.500	390.98 0.00	94 420.70 0.00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	287.868	328.00	94 420.704
77	TsE05B	Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	65.000	94.50 0.00	6 142.50 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12.285	500.00	6 142.500
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 029 907.26 47 581.04</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 029 907.26 47 581.04</b>
		<b>1.3. Amenajarea podetului 2.0x2.0 m PC 26+21</b>				
103	TsA20A	Saratura manuala de pamint (Доработка грунта вручную )	m3	43.000	78.52 78.52	3 376.36 3 376.36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64.930	52.00	3 376.360
104	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем	100 m3	3.440	701.93 0.00	2 414.65 0.00



1	2	3	4	5	6	7
		внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7.740	311.97	2 414.648
105	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	935.000	33.13 0.00	30 976.83 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	99.110	312.55	30 976.8 <sup>21</sup>
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	3.440 ✓	134.98 18.72	464.32 64.40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.238	52.00	64.397
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.014 ✓	327.99	4.526
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.376	287.35	395.394
107	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=4	100 m3	3.440 ✓	176.66 0.00	607.70 0.00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.165 ✓	327.99	54.151
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.926	287.35	553.551
108	TsC03F1	Incarcarea beton in a/basculanta cu excavatorul supra 0,40m3. K=0,8I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3	0.035	561.55 0.00	19.65 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.063	311.97	19.654
109	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 8 км) (Drumuri Cimisia)	t	8.600	16.12 0.00	138.65 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.427	325.00	138.645
110	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0.035	134.60 18.72	4.71 0.66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.013	52.00	0.655
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.000	327.99	0.033
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.014	287.35	4.023
111	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	17.700	516.90 51.48	9 149.10 911.20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17.523	52.00	911.196
	1411122201752	Piatra sparta	m3	20.355	327.99	6 676.236
	4100126202818	Apa	m3	1.770	15.00	26.550
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3.717	223.00	828.891
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7.434	95.00	706.230
112	DI119	Fundatie din beton monolit, F 20; W 6; B 20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	32.900	1 704.61 165.88	56 081.78 5 457.45
	9310060019930	Muncitor	h-om	104.951	52.00	5 457.452
	2663102100000 b20F200	Beton B20 F200 W6	m3	33.558	1 189.00	39 900.462
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1.217	3 448.00	4 197.250
	2922140007000	Macara	h-ut	14.504	450.00	6 526.620
113	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3	21.000	536.34 46.80	11 263.20 982.80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18.900	52.00	982.800
	1421102200525 balast	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Balast)	m3	23.100	364.83	8 427.573
	4100126202818	Apa	m3	2.100	15.00	31.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4.410	223.00	983.430
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8.820	95.00	837.900
114	DI119	Beton monolit B20 la	m3	13.900	1 704.61	23 694.15



1	2	3	4	5	6	7
		rigola podetului (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)			165.88	2 305.73
	9310060019930	Muncitor	h-om	44.341	52.00	2 305.732
	2663102100000 b20	Beton В20	m3	14.178 ✓	1 189.00	16 857.642
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.514 ✓	3 448.00	1 773.306
	2922140007000	Macara	h-ut	6.128	450.00	2 757.465
115	PВ02А	Umplerea locului de imbinare dintre tuburi (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	1.820	1 338.44 111.80	2 435.96 203.48
	71230110200	Betonist	h-om	1.729	52.00	89.908
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.184	52.00	113.552
	266310210100b 20	Beton В20	m3	1.835 ✓	1 189.00	2 181.11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.182	15.00	2.730
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0.692	70.00	48.412
116	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment В12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid- portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	52.600	110.22 93.60	5 797.71 4 923.36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	80.084	52.00	4 164.342
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14.597	52.00	759.018
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	377.537 ✓	1.35	509.674
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.065 ✓	308.10	328.188
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.276	15.00	4.143
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.316	60.00	18.936
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.158	85.00	13.413
117	DI122	Reamplasarea tuburilor (existente) prefabricat din beton armat В20, (ЗП25.100) (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях)	m3	4.620	1 307.00 416.00	6 038.34 1 921.92

1	2	3	4	5	6	7
		автомобильных дорог)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	36.960	52.00	1 921.920
	2666122800561 ЗП25.10	Tuburi din beton armat ЗП25.100 EXISTENTE	m3	4.620	0.00	0.000
	2922140007000	Macara	h-ut	9.148	450.00	4 116.420
118	DI125	Montarea carpetelor ЗП35.100 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1.750 ✓	6 969.38 169.00	12 196.42 295.75
	9310060019930	Muncitor	h-om	5.688	52.00	295.750
	266310210000b 20	Beton B20	m3	0.379 ✓	1 189.00	450.036
	2666122800564 ЗП35.10	Capatul podetului-tubular D 1,0 m ЗП35.100	m3	1.802 ✓	6 064.29	10 930.883
	2922140007000	Macara	h-ut	1.155	450.00	519.750
119	DI125	Montarea carpetelor ЗП30.200 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1.880 ✓	7 319.95 169.00	13 761.51 317.72
	9310060019930	Muncitor	h-om	6.110	52.00	317.720
	266310210000b 20	Beton B20	m3	0.407 ✓	1 189.00	483.447
	2666122800564 ЗП30.20	Capatul podetului tubular D 1,0 m ЗП30	m3	1.936 ✓	6 404.66	12 401.984
	2922140007000	Macara	h-ut	1.241	450.00	558.360
120	DI125	Aripi prefabricate bloc CT1 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	3.040	4 959.11 169.00	15 075.68 513.76
	9310060019930	Muncitor	h-om	9.880	52.00	513.760
	266310210000b 20	Beton B20	m3	0.658 ✓	1 189.00	781.886
	2666122800564 CT1	Capatul podetului tubular D 1,0 m bloc CT1	m3	3.131 ✓	4 112.53	12 877.154
	2922140007000	Macara	h-ut	2.006	450.00	902.880
121	DI125	Aripi prefabricate bloc CT2 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	5.180	5 375.34 169.00	27 844.28 875.42
	9310060019930	Muncitor	h-om	16.835	52.00	875.420
	266310210000b 20	Beton B20	m3	1.120 ✓	1 189.00	1 332.156
	2666122800564 CT2	Capatul podetului tubular D 1,0 m bloc CT2	m3	5.335 ✓	4 516.67	24 098.241
	2922140007000	Macara	h-ut	3.419	450.00	1 538.460



1	2	3	4	5	6	7
122	DI125	Aripi prefabricate bloc CT3 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	4.520	4 813.61 169.00	21 757.50 763.88
	9310060019930	Muncitor	h-om	14.690	52.00	763.880
	266310210000b 20	Beton B20	m3	0.978 ✓	1 189.00	1 162.485
	2666122800564 CT3	Capatul podetului tubular D 1,0 m bloc CT3	m3	4.656 ✓	3 971.28	18 488.691
	2922140007000	Macara	h-ut	2.983	450.00	1 342.440
123	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	289.600	88.85 29.33	25 731.13 8 493.39
	9310060019930	Muncitor	h-om	163.334	52.00	8 493.389
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	1.342 ✓	8 000.00	10 738.400
	4029050	Mortar de ciment	m3	2.237 ✓	985.00	2 203.642
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0.477 ✓	9 000.00	4 295.700
124	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	17.500 ✓	190.09 60.32	3 326.53 1 055.60
	9310060019930	Muncitor	h-om	20.300	52.00	1 055.600
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0.123 ✓	8 000.00	980.800
	4029050	Mortar de ciment	m3	0.135 ✓	985.00	133.172
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	42.178 ✓	27.43	1 156.956
125	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu cilti (Волокнистые изоляционные материалы, наклеиваемые при уплотнении - минераловата, стекловата, волокнистого асбеста)	t	0.221 ✓	2 024.36 1 345.76	447.38 297.41
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	5.719	52.00	297.414
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	6.464 ✓	23.20	149.969
126	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta	100m2	0.319 ✓	34 744.65 8 502.00	11 083.54 2 712.14

1	2	3	4	5	6	7
		h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 cm на щебне h=10 cm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	52.157	52.00	2 712.138
	266310210000b 20	Beton B20	m3	5.027 ✓	1 189.00	5 977.222
	2320322600040 1	Bitum	t	0.085 ✓	8 000.00	683.200
	2873122000751	Piese forjate	kg	14.786 ✓	15.30	226.221
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.049 ✓	3 448.00	169.986
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3.516 ✓	327.99	1 153.114
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.808	200.00	161.660
127	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0.319	13 094.79 2 948.40	-4 177.24 -940.54
	9310060019930	Muncitor	h-om	-18.087 ✓	52.00	-940.540
	266310210000b 20	Beton B20	m3	-2.346 ✓	1 189.00	-2 789.394
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0.023 ✓	3 448.00	-79.304
	2320322600040 1	Bitum	t	-0.046 ✓	8 000.00	-368.000
128	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 cm на щебне h=10 cm)	100m2	0.338 ✓	34 744.50 8 502.00	11 743.64 2 873.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	55.263 ✓	52.00	2 873.676
	266310210000b 20	Beton B20	m3	5.327 ✓	1 189.00	6 333.208
	2320322600040 1	Bitum	t	0.091 ✓	8 000.00	724.000
	2873122000751	Piese forjate	kg	15.666 ✓	15.30	239.694
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.052 ✓	3 448.00	179.986
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3.725 ✓	327.99	1 221.795
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.856	200.00	171.280
128	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0.338	5 611.83 1 263.60	-1 896.80 -427.10



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	-8.213	52.00	-42
	266310210000b 20	Beton B20	m3	-1.065 ✓	1 189.00	-1 266.8
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0.010 ✓	3 448.00	-35.85
	2320322600040 1	Bitum	t	-0.021 ✓	8 000.00	-167.200
130	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0.349	34 745.93 8 502.00	12 126.33 2 967.20
	9310060019930	Muncitor	h-om	57.061	52.00	2 967.198
	266310210000b 20	Beton B20	m3	5.500 ✓	1 189.00	6 539.381
	2320322600040 1	Bitum	t	0.093 ✓	8 000.00	748.000
	2873122000751	Piese forjate	kg	16.176 ✓	15.30	247
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.054 ✓	3 448.00	185
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3.846 ✓	327.99	1 261.548
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.884	200.00	176.860
131	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0.349	13 094.47 2 948.40	-4 569.97 -1 028.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	-19.788	52.00	-1 028.992
	266310210000b 20	Beton B20	m3	-2.567 ✓	1 189.00	-3 051.687
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0.025 ✓	3 448.00	-86.
	2320322600040 1	Bitum	t	-0.050 ✓	8 000.00	-402.400
132	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0.222	15 268.80 1 268.80	3 389.67 281.67
	9310060019930	Muncitor	h-om	5.417	52.00	281.674
	2710703517201	Armatura	t	0.222 ✓	14 000.00	3 108.000
133	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2.200 ✓	1 704.60 165.88	3 750.13 364.94
	9310060019930	Muncitor	h-om	7.018	52.00	364.936
	2663102100000 b20	Beton B20	m3	2.244 ✓	1 189.00	2 668.116

	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.081 ✓	3 448.00	280.667
	2922140007000	Macara	h-ut	0.970	450.00	436.410
134	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	21.900 ✓	498.06 144.56	10 907.51 3 165.86
	9310060019930	Muncitor	h-om	60.882	52.00	3 165.864
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	22.119 ✓	350.00	7 741.650
135	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	1.480	313.21 0.00	463.55 0.00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.613	287.35	463.553
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>315 423.92 42 729.14</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 492 832.47 90 310.18</b>

	Total	lei	2 492 832.47
	Fondul social si medical	24.00 %	21 674.44
	Total	100.00 +	2 514 506.91
	Cheltuieli de regie	7.00 %	176 015.48
	Total	100.00 +	2 690 522.40
	Beneficiu de deviz	3.00 %	80 715.67
	Total	100.00 +	2 771 238.07
	TVA	20.00 %	554 247.61
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>3 325 485.68 90 310.18</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
"Lincons" SRL cf.1002600018615

(denumirea)

Diriginte de santier-Borta A.  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor  
"Irinda Prim" SRL cf.1006600048096

(denumirea)

Director SC "Irinda Prim" SRL - Galeamov  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

