

Obiectivul: s.Scoreni r-nul.Straseni

Obiectul: Lucrari de extindere a iluminatului stradal in s.Scoreni r-nul.Straseni

Devizul local de resurse Nr. 12.1

Valoarea de deviz 236 112 (Lei)

Deviz: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h- om	571,5	27,85	15916
2	1	Muncitor	h- om	70,6	56,79	4010
3	7137010011510	Electromontor	h- om	13,6	56,79	772
Total manopera					20698	
Materiale						
1	Material	Banda F2007	m	390	7,78	3035
2	Material	Cablu СИП 4 2x25mm2	m	4500	9,31	41886
3	Material	Cirlig de sustinere KG (CS 1500)	buc	80	20,21	1616
4	Material	Cleam A200	buc	390	2,22	864
5	Material	Clema de KZ-2	buc	18	21,42	386
6	Material	Clema de strapungere ermetica PC 4-70 (KZ-1)	buc	118	12,36	1459
7	Material	Clema de suport RA-25 (ES 1500)	buc	80	33,49	2679
8	Material	Clema PS-1-1	buc	57	21,67	1235
9	Material	Cleme ZAB 2x26-35 mm2 (PA1000)	buc	45	14,61	657
10	Material	Consola de ancora CA 1500	buc	45	20,21	909
Total materiale					54726	
Utilaj						
1	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	12,2	350	4270
2	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4	350	840
Total utilaj					5110	
Total					80534	
Asigurari sociale si medicale			22,50%		4657	
Total					85192	
Cheltuieli de transport			7,00%		3831	
Total					89022	
Cheltuieli pentru depozitare			2,00%		1095	
Total					90117	
Cheltuieli de regie			76,00%		15731	
Total					105848	
Beneficiu de deviz			6,00%		6351	

TOTAL Deviz faraTVA	112199
----------------------------	---------------


Deviz: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h- om	340,15	60,89	20713
Total manopera					20713	
Materiale						
1	Material	Cablu ABBF- 3x4mm2	m	100	5,24	524
2	Material	Consola metalica cu un brat	m	57	83,6	4765
Total materiale					5289	
Utilaj						
Total utilaj					0	
Total					26002	
Asigurari sociale si medicale			22,50%		4660	
Total					30662	
Cheltuieli de transport			7,00%		370	
Total					31032	
Cheltuieli de regie			14,50%		4500	
Total					35532	
Beneficiu de deviz			6,00%		2132	
TOTAL Deviz faraTVA					37664	

Deviz: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Material	Corpuri de iluminat LED 50W	buc	57	416	23712
2	Material	Pilon din beton armat SV 105-5	buc	2	2083,33	4167
3	Material	Pilon din beton armat SV 95-2	buc	8	1300	10400
Total materiale					38279	
Utilaj						
Total utilaj					0	

Total		38279
Cheltuieli de transport	7,00%	2680
Total		40958
Cheltuieli de regie	14,50%	5939
TOTAL Deviz faraTVA		46897
Total		196760
TVA	20%	39352
TOTAL Deviz		236112

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 12.1

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior (Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных).	buc			200
						46
1.1.1	1	Muncitor	h-om	0,81	56,79	46
1.1.2	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,44	350	154
1.2	RpEL05A	Demontarea conductorului aerian cu legare dubla.	1km			1136
						1136
1.2.1	7137010011510	Electromontor	h-om	20	56,79	1136
1.3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc			109
						25
1.3.1	1	Muncitor	h-om	0,44	56,79	25
1.3.2	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	350	84
1.4	33-04-003-7	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri simple: cu un singur picior.	buc			603
						330
1.4.1	1	Muncitor	h-om	5,81	56,79	330
1.4.2	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	350	273
1.5	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): без использования автогидроподъемника. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту).	1000 m			15698
						3537
1.5.1	Material	Cablu СИП 4 2x25mm2	m	1000	9,31	9308
1.5.2	Material	Clema de strapungere ermetica PC 4-70 (KZ-1)	buc	26,22	12,36	324
1.5.3	Material	Clema de KZ-2	buc	4	21,42	86
1.5.4	Material	Banda F2007	m	86,67	7,78	674
1.5.5	Material	Cleam A200	buc	86,67	2,22	192

1.5.6	Material	Cirlig de sustinere KG (CS 1500)	buc	17,78	20,21	359
1.5.7	Material	Clema de suport RA-25 (ES 1500)	buc	17,78	33,49	595
1.5.8	Material	Consola de ancora CA 1500	buc	10	20,21	202
1.5.9	Material	Cleme ZAB 2x26-35 mm2 (PA1000)	buc	10	14,61	146
1.5.10	Material	Clema PS-1-1	buc	12,67	21,67	274
1.5.11	1	Muncitor	h-om	127	27,85	3537

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc			291
						208
2.1.1	Material	Consola metalica cu un brat	m	1	83,6	84
2.1.2	1	Muncitor	h-om	3,41	60,89	208
2.2	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta.	buc			142
						142
2.2.1	1	Muncitor	h-om	2,34	60,89	142
2.3	08-02-148-1	Cablul pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m			1279
						755
2.3.1	1	Muncitor	h-om	12,4	60,89	755
2.3.2	Material	Cablul ABBF- 3x4mm2	m	100	5,24	524

Devizul: Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Material	Corpuri de iluminat LED 50W	buc			416
						0
3.2	Material	Pilon din beton armat SV 95-2	buc			1300
						0
3.3	Material	Pilon din beton armat SV 105-5	buc			2083
						0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: s.Scoreni r-nul.Straseni

Obiectul: Lucrari de extindere a iluminatului stradal in s.Scoreni r-nul.Straseni

Deviz local Nr. 12.1

Valoarea de deviz 236 112 (Lei)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior (Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных).	buc	10	200	2000
					46	460
1.1.1	1	Muncitor	h-om	8,1	56,79	460
1.1.2	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	4,4	350	1540
1.2	RpEL05A	Demontarea conductorului aerian cu legare dubla.	1km	0,68	1135,86	772
					1135,86	772
1.2.1	7137010011510	Electromontor	h-om	13,6	56,79	772
1.3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc	10	108,99	1090
					24,99	250
1.3.1	1	Muncitor	h-om	4,4	56,79	250
1.3.2	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4	350	840
1.4	33-04-003-7	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri simple: cu un singur picior.	buc	10	602,97	6030
					329,97	3300
1.4.1	1	Muncitor	h-om	58,1	56,79	3300
1.4.2	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,8	350	2730
1.5	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): без использования автогидроподъемника. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту).	1000 m	4,5	15698,34	70643
					3536,97	15916

1.5.1	Material	Cablu СИП 4 2x25mm2	m	4500	9,31	41886
1.5.2	Material	Clema de strapungere ermetica PC 4-70 (KZ-1)	buc	118	12,36	1459
1.5.3	Material	Clema de KZ-2	buc	18	21,42	386
1.5.4	Material	Banda F2007	m	390	7,78	3035
1.5.5	Material	Cleam A200	buc	390	2,22	864
1.5.6	Material	Cirlig de sustinere KG (CS 1500)	buc	80	20,21	1616
1.5.7	Material	Clema de suport RA-25 (ES 1500)	buc	80	33,49	2679
1.5.8	Material	Consola de ancora CA 1500	buc	45	20,21	909
1.5.9	Material	Cleme ZAB 2x26-35 mm2 (PA1000)	buc	45	14,61	657
1.5.10	Material	Clema PS-1-1	buc	57	21,67	1235
1.5.11	1	Muncitor	h-om	571,5	27,85	15916

Total ore manopera (ore)	655,7
Total greutate materiale (tone)	0

Total		80534
Asigurari sociale si medicale	22,50%	4657
Total		85192
Cheltuieli de transport	7,00%	3831
Total		89022
Cheltuieli pentru depozitare	2,00%	1095
Total		90117
Cheltuieli de regie	76,00%	15731
Total		105848
Beneficiu de deviz	6,00%	6351

Total Deviz fara TVA	112199
-----------------------------	---------------

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc	57	291,25	16601
					207,65	11836
2.1.1	Material	Consola metalica cu un brat	m	57	83,6	4765
2.1.2	1	Muncitor	h-om	194,37	60,89	11836
2.2	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta.	buc	57	142,49	8122
					142,49	8122
2.2.1	1	Muncitor	h-om	133,38	60,89	8122
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1	1278,69	1279
					755,08	755
2.3.1	1	Muncitor	h-om	12,4	60,89	755

2.3.2	Material	Cablu ABBF- 3x4mm2	m	100	5,24	524
-------	----------	--------------------	---	-----	------	-----

Total ore manopera (ore)	340,15
Total greutate materiale (tone)	0

Total		26002
Asigurari sociale si medicale	22,50%	4660
Total		30662
Cheltuieli de transport	7,00%	370
Total		31032
Cheltuieli de regie	14,50%	4500
Total		35532
Beneficiu de deviz	6,00%	2132
Total Deviz fara TVA		37664

Devizul: Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Material	Corpuri de iluminat LED 50W	buc	57	416	23712
					0	0
3.2	Material	Pilon din beton armat SV 95-2	buc	8	1300	10400
					0	0
3.3	Material	Pilon din beton armat SV 105-5	buc	2	2083,33	4167
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total		38279
Cheltuieli de transport	7,00%	2680
Total		40958
Cheltuieli de regie	14,50%	5939

Total Deviz fara TVA	46897
-----------------------------	--------------

Total General fara TVA	196760
TVA (20%)	39352
TOTAL GENERAL	236112
Inclusiv salariul	41411

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

