

# Gradinita de copii "Ghiocel" din s. Moscovei RM

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 754 532,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Группа №1</b>				
		<b>1.1.1. Потолки</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	50,90	366,70 187,00	18 665,01 9 518,30
		<i>Total</i>	Lei			18 665,01
		<b>Total Потолки</b>				<b>18 665,01</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>9 518,30</b>
		<b>1.1.2. Стены и перегородки</b>				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка) с выносом строительных отходов	m2	83,00	24,70 22,95	2 050,10 1 904,85
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки)	m2	83,00	306,44 195,50	25 434,52 16 226,50

1	2	3	4	5	6	7
		и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) -толщ.5см				
4	CF17Bк=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) допнамет к=4	m2	83,00	92,36 44,20	7 665,88 3 668,60
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-"Супратен"	m2	83,00	8,25 2,55	684,75 211,65
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-стартовая	m2	83,00	137,37 103,70	11 401,54 8 607,10
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	83,00	33,21 17,00	2 756,35 1 411,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-"Супратен"	m2	83,00	8,25 2,55	684,75 211,65
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	83,00	54,73 46,75	4 542,74 3 880,25
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-перед покраской "Супратен"	m2	83,00	8,25 2,55	684,75 211,65
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	83,00	70,55 46,75	5 855,65 3 880,25

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,00	138,55 5,95	138,55 5,95
13	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией-минвата т.5см)-ВГЛК т.12,5мм стеновой	m2	1,55	428,50 192,92	664,18 299,03
14	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников из пластмассы на окнах с демонтажом) шириной 350мм	m	7,50	366,53 10,20	2 749,00 76,50
		<i>Total</i>	Lei			65 312,76
		<b>Total Стены и перегородки Inclusiv salariu</b>				<b>65 312,76 40 594,98</b>
		<b>1.1.3. Полы</b>				
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) с выносом строительных отходов	m2	50,90	41,41 39,10	2 107,76 1 990,19
16	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)-с грунтовкой в комплексе	m2	50,90	256,02 39,78	13 031,50 2 024,79
17	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: на 1 мм толщины) добавлять до общей толщины 40мм к=20	m2	50,90	261,08 39,10	13 288,79 1 990,19
18	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов	m2	50,90	746,67 271,15	38 005,68 13 801,53

1	2	3	4	5	6	7
		(медицинский линолеум))- в том числе:Плинтус медицинский=3.2m2				
19	СК26Дпри м	Prag (Порожек)	m	3,60	100,70 8,50	362,52 30,60
		<i>Total</i>	Lei			66 796,25
		<b>Total Полю Inclusiv salariu</b>				<b>66 796,25 19 837,30</b>
		<i>Total</i>	Lei			150 774,02
		<b>Total Группа №1 Inclusiv salariu</b>				<b>150 774,02 69 950,58</b>
		<b>1.2. Коридор 1, коридор 2, кухня 1, кухня 2 1.2.1. Потолки</b>				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Бетоноконтант)	m2	35,00	9,60 2,55	336,00 89,25
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- стартовая	m2	35,00	163,81 130,05	5 733,18 4 551,75
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	35,00	33,21 17,00	1 162,30 595,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен")	m2	35,00	8,25 2,55	288,75 89,25
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	35,00	54,73 46,75	1 915,61 1 636,25
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	35,00	8,25	288,75

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") -перед покраской			2,55	89,25
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	35,00	70,55 46,75	2 469,25 1 636,25
		<i>Total</i>	Lei			12 193,84
		<b>Total Потолки Inclusiv salariu</b>				<b>12 193,84 8 687,00</b>
		<b>1.2.2. Стены и перегородки</b>				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) с выносом строительных отходов	m2	121,50	24,70 22,95	3 001,06 2 788,43
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) -толщ.5см	m2	121,50	306,44 195,50	37 232,25 23 753,25
29	CF17Bк=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) допнамет к=4	m2	121,50	92,36 44,20	11 221,74 5 370,30
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка	m2	121,50	8,25 2,55	1 002,37 309,82

1	2	3	4	5	6	7
		внутренних поверхностей стен и потолков)-"Супратен"				
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-стартовая	m2	121,50	137,37 103,70	16 690,19 12 599,55
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	121,50	33,21 17,00	4 034,88 2 065,50
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-"Супратен"	m2	121,50	8,25 2,55	1 002,37 309,82
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	138,00	54,73 46,75	7 552,98 6 451,50
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-перед покраской "Супратен"	m2	138,00	8,25 2,55	1 138,50 351,90
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	138,00	70,55 46,75	9 735,90 6 451,50
37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,40	138,55 5,95	193,97 8,33
38	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea	m2	16,50	272,53 155,97	4 496,69 2 573,55

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)-толщ.12,5 стеновой				
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-фартук	m2	1,92	385,69 140,25	740,52 269,28
		<i>Total</i>	Lei			98 043,42
		<b>Total Стены и перегородки Inclusiv salariu</b>				<b>98 043,42 63 302,73</b>
		<b>1.2.3. Полы</b>				
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) с выносом строительных отходов	m2	35,00	41,41 39,10	1 449,35 1 368,50
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	35,00	28,00 25,50	980,00 892,50
42	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР ячейками 100*100*3мм) 3кг/м2	kg	105,00	27,92 3,06	2 931,59 321,30
43	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами) толщ.4см	m3	1,40	2 838,02 382,50	3 973,23 535,50
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli (Грунтовка внутренних	m2	35,00	9,60 2,55	336,00 89,25

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей полов Бетоноконтракт)				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	35,00	118,36 59,50	4 142,60 2 082,50
46	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум) с грунтовкой- в том числе:Плинтус медицинский=2,2m2	m2	21,50	758,59 271,15	16 309,67 5 829,73
47	СК26Дпри м	Prag (Порожек) -5шт	m	4,50	100,70 8,50	453,15 38,25
48	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	13,50	353,26 100,30	4 769,03 1 354,05
49	СИ14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плиток на клею)-плинтуса	m	18,00	89,04 42,50	1 602,72 765,00
		<i>Total</i>	Lei			36 947,34
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>36 947,34 13 276,58</b>
		<i>Total</i>	Lei			147 184,60
		<b>Total Коридор 1, коридор 2, кухня 1, кухня 2 Inclusiv salariu</b>				<b>147 184,60 85 266,31</b>
		<b>1.3. Группа 3 1.3.1. Полы</b>				
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) с выносом строительных отходов	m2	62,35	41,41 39,10	2 582,03 2 437,97
51	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	62,35	20,35	1 268,93

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка полов из плит ОСБ)			18,70	1 166,03
52	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов из плит ДВП)	m2	62,35	20,35	1 268,93
					18,70	1 166,03
53	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	6,24	101,16	631,21
					101,16	631,21
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)-толщиной 5см с уплотнением	m3	3,12	832,11	2 596,18
					84,15	262,56
55	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР ячейками 100*100*3мм) 3кг/м2	kg	187,10	27,92	5 223,77
					3,06	572,48
56	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизолирующий слой полов из пенобетона толщиной 7см)	m3	4,40	2 223,85	9 784,94
					136,85	602,14
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	62,35	118,36	7 379,85
					59,50	3 709,82
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум) с грунтовкой- в том числе:Плинтус медицинский=6,4м2	m2	62,35	758,59	47 297,82
					271,15	16 906,24
59	СК26Дпри м	Prag (Порожек) -4шт	m	3,60	100,70	362,52
					8,50	30,60
		<i>Total</i>	Lei			78 396,18

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Палы Inclusiv salariu</b>				<b>78 396,18 27 485,08</b>
		<b>1.3.2. Двери</b>				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	8,53	35,69 35,69	304,47 304,47
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру (замки, засовы, петли и т.д.)	m2	7,38	2 638,46 68,84	19 471,87 508,05
		<i>Total</i>		Lei		19 776,34
		<b>Total Двери Inclusiv salariu</b>				<b>19 776,34 812,52</b>
		<i>Total</i>		Lei		98 172,52
		<b>Total Группа 3 Inclusiv salariu</b>				<b>98 172,52 28 297,60</b>
		<b>1.4. Отопление</b>				
62	RpIB11B	Demontari radiator (Снятие радиатора)	buc	4,00	10,20 10,20	40,80 40,80
63	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 1500*300 мм)-обратно на место без стоимости	buc	4,00	90,75 68,00	363,00 272,00
64	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")-кран подачи и обратки	buc	8,00	245,55 19,55	1 964,40 156,40
65	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального	m	20,00	52,28 29,75	1 045,70 595,00

1	2	3	4	5	6	7
		отопления, на сварке, в промышленных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")				
66	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)-без стоимости обратно	m	20,00	38,25 38,25	765,00 765,00
67	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)-новые	m	5,00	69,15 38,25	345,75 191,25
68	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc	6,00	35,87 17,85	215,22 107,10
69	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor	m	4,00	52,41 29,75	209,64 119,00

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)-новые				
70	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	4,00	30,09 12,75	120,36 51,00
71	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	4,00	63,75 63,75	255,00 255,00
72	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 1 1/4"-2")	buc	20,00	33,55 23,80	671,00 476,00
73	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта) и заполнение системы	m2	100,00	1,70 1,70	170,00 170,00
74	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	20,00	8,85 7,65	177,00 153,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1" )				
		<i>Total</i>	Lei			6 342,87
		<b>Total Отопление Inclusiv salariu</b>				<b>6 342,87 3 351,55</b>
		<b>1.5. Сантехника</b>				
75	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	5,00	50,12 21,25	250,58 106,25
76	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 75 мм)	m	28,00	61,12 23,80	1 711,22 666,40
77	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 75 мм)	buc	8,00	51,12 23,80	408,98 190,40
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий,	m	20,00	102,57 53,55	2 051,36 1 071,00

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 25 мм )				
79	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной Ф28/6мм)	m	10,00	35,16 29,75	351,58 297,50
80	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	2,00	1 393,99 161,50	2 787,98 323,00
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,00	730,25 140,25	1 460,50 280,50
		<i>Total</i>	Lei			9 022,20
		<b>Total Сантехника Inclusiv salariu</b>				<b>9 022,20 2 935,05</b>
		<b>1.6. Прочие работы</b>				
82	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)- вынос строительных отходов	t	19,00	158,95 158,95	3 020,05 3 020,05
83	TsH92B	Incarcarea deseurilor de constructii in auto (Погрузка строительных отходов в автотранспорт)	t	19,00	94,35 94,35	1 792,65 1 792,65
84	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	19,00	34,98 0,00	664,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 477,32

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Прочие работы Inclusiv salariu</b>				<b>5 477,32 4 812,70</b>
		<i>Total</i>	Lei			416 973,53
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			46 707,31
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			21 764,76
		<i>Costurile de achizitie si depozitare</i>	2 %			4 352,95
		<i>Cheltuieli directe</i>				489 798,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			71 020,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			33 649,17
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>594 468,51 194 613,79</b>
		<b>2. Lucrari de instalatii electrice</b>				
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	12,00	18,70 18,70	224,40 224,40
86	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, pentru 12module (Щиток пластиковый внутренний на 12групп)	buc	1,00	227,20 197,20	227,20 197,20
87	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-600*600мм, установленных в подвесных потолках )-под армстронг	buc	6,00	450,02 93,50	2 700,12 561,00
88	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт)	buc	8,00	266,42 79,90	2 131,36 639,20
89	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie (Замена розеток с защитой и заземлением)	buc	16,00	109,35 45,90	1 749,60 734,40
90	RpEE16A	Inlocuirea comutatoarelor unipolare, montate ingropat - comutator capat de culoar- simbol 0144 (Замена выключателей одноклавишных)	buc	8,00	94,25 40,80	754,00 326,40
91	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра	m	140,00	43,61 39,10	6 105,51 5 474,00

1	2	3	4	5	6	7
92	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	70,00	24,63 5,95	1 723,96 416,50
93	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	70,00	30,29 5,95	2 120,51 416,50
94	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - автомат В10	buc	5,00	68,62 22,95	343,10 114,75
95	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых	buc	2,00	68,62 22,95	137,24 45,90

1	2	3	4	5	6	7
		или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - автомат В20				
96	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - выключатель нагрузки ВН-25	buc	1,00	76,70 22,95	76,70 22,95
97	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - автомат УЗО на 25А	buc	1,00	278,70 22,95	278,70 22,95
98	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50л montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 50л)	buc	1,00	397,68 243,95	397,68 243,95
		<i>Total</i>	Lei			18 970,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			2 265,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			950,00
		<i>Costurile de achizitie si depozitare</i>	2 %			190,00
		<i>Cheltuieli directe</i>				22 375,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7 174,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 773,01
		<b>Total Lucrari de instalatii electrice Inclusiv salariu</b>				<b>31 323,19 9 440,10</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
99	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 12module	buc	1,00	450,00	450,00
					0,00	0,00
100	Pret de piata	Электроводонагреватель, объемом 50 л	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 950,00
		<i>Costurile de achizitie si depozitare</i>	1,2 %			35,40
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>2 985,40</b>

		Total	Lei			628 777,10
		TVA	20 %			125 755,42
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>754 532,52 204 053,89</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Gradinita de copii "Ghiocel" din s. Moscovei RM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 754 532,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	2,320	85,00	197,200
2.	7122050013400	Zidar	h-om	492,233	85,00	41 839,805
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	115,200	85,00	9 792,000
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	303,040	85,00	25 758,400
5.	7123010010200	Betonist	h-om	5,390	85,00	458,150
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	80,630	85,00	6 853,550
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	274,887	85,00	23 365,395
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	7,200	85,00	612,000
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	121,575	85,00	10 333,875
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	53,066	85,00	4 510,610
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,084	85,00	602,140
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	31,430	85,00	2 671,550
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,950	85,00	2 290,750
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,980	85,00	1 103,300
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	107,330	85,00	9 123,050
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,900	85,00	13 931,500
17.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	85,00	79,050
18.	7422010060100	Timplar	h-om	107,939	85,00	9 174,815
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,135	85,00	5 706,475
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	220,078	85,00	18 706,630
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	162,374	85,00	13 801,790
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,963	85,00	3 141,855
<b>Total manopera</b>						<b>204 053,89</b>

### Materiale:

1.	111100010002-3	Intrerupator manual -выключатель нагрузки ВН-25	buc	1,010	50,00	50,500
2.	111100010002-4	Intrerupator manual B20	buc	2,020	42,00	84,840
3.	111100010002-5	Intrerupator manual B10	buc	5,050	42,00	212,100
4.	111100010002-6	Intrerupator manual -УЗО на 25А	buc	1,010	250,00	252,500
5.	111100010003-1	Comutator unipolar-выключатели одноклав	buc	8,000	50,00	400,000
6.	1132659872	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 12module	buc	1,000	450,00	450,000
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,588	520,00	1 865,760
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,655	380,00	4 428,900
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	380,00	0,760
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,448	130,00	318,240
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,965	10,00	129,650

12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,764	250,00	191,000
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	424,884	0,50	212,442
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,380	2 500,00	18 450,000
15.	2051142950700	Dibluri	buc	28,000	2,00	56,000
16.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,337	2,00	4,674
17.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,361	2,00	54,722
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,232	77,00	94,864
19.	2320166200729	Parchetin	l	4,448	22,00	97,856
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,400	72,00	100,800
21.	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,700	10,00	77,000
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,180	55,00	174,900
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,690	98,00	361,620
24.	241658610530-0	Amorsa-grund-Бетоноконтакт	kg	10,500	42,00	441,000
25.	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	10,500	33,00	346,500
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	94,500	33,00	3 118,500
27.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	48,00	0,240
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	102,400	45,00	4 608,000
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,360	25,00	9,000
30.	24302261000001	Fuga	kg	7,183	27,00	193,941
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,195	42,00	260,190
32.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	20,313	42,00	853,146
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,890	44,00	83,160
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,291	55,00	71,005
35.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,254	8,00	42,032
36.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,564	33,00	18,612
37.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	47,399	50,00	2 369,950
38.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	20,313	56,00	1 137,528
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,925	20,00	718,500
40.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,615	4,00	26,460
41.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	710,974	6,80	4 834,623
42.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040	110,00	4,400
43.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	7,600	1,00	7,600
44.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	14,921	2,00	29,842
45.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	120,00	480,000
46.	252110671838-6	Плинтус медицинский	m2	11,848	300,00	3 554,400
47.	252110671839-3	Подоконник din mase plastice pentru ferestre шириной 350мм	m	7,575	350,00	2 651,250
48.	25212167042-35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм	m	149,940	2,30	344,862
49.	252121671000-0	Teava din polietilena sau polipropilena-Ф32мм	m	5,150	30,00	154,500
50.	252121671000-2	Teava din polietilena sau polipropilena Ф20мм	m	4,120	22,00	90,640
51.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena-без стоимости	m	20,600	0,00	0,000
52.	252121671705-0	Teava din material plastic Ф25мм	m	20,400	24,00	489,600
53.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	32,00	19,584
54.	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	5,150	27,00	139,050
55.	252121672016-1	Teava din material plastic pentru canalizare Ф75мм	m	28,840	35,00	1 009,400
56.	252130260290-0	Placi termoizolante-минвата т,5см	m2	1,604	52,00	83,408
57.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	142,195	350,00	49 768,250

58.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	22,050	3,00	66,150
59.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	43,815	1,50	65,723
60.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	14,000	3,00	42,000
61.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	9,000	5,00	45,000
62.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,000	18,00	36,000
63.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,000	11,00	220,000
64.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	42,630	1,50	63,946
65.	252315672101-5	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Ф75мм	buc	8,000	24,00	192,000
66.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,000	2,00	40,000
67.	2589331176	Электроводонагреватель, объемом 50 л	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
68.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	263,450	12,00	3 161,400
69.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	750,00	1 545,000
70.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	140,00	288,400
71.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 310,550	3,00	9 931,650
72.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	3,00	3,000
73.	2652102100737	Var hidratat	kg	368,100	8,00	2 944,800
74.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 202,769	6,80	21 778,829
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,130	4,00	72,520
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 710,030	4,20	7 182,126
77.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	270,054	7,50	2 025,405
78.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,022	200,00	3 204,400
79.	266210270100-0	Placi ghips-carton-БГЛК 12,5мм	m2	3,271	51,00	166,821
80.	266210270100-1	Placi ghips-carton-ГЛК 12,5мм	m2	17,412	46,00	800,952
81.	266310210000-0	Beton M150	m3	1,442	2 200,00	3 172,400
82.	266410210000-0	Mortar M100	m3	4,908	2 000,00	9 816,000
83.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	1,023	0,00	0,000
84.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)-справочно	m3	2,045	0,00	0,000
85.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)--справочно	m3	6,690	0,00	0,000
86.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	71,260	4,20	299,292
87.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	132,428	10,00	1 324,280
88.	2710503808004	Fir de sudare	m	138,133	13,00	1 795,729
89.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	482,035	16,00	7 712,560
90.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	16,00	4,800
91.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	16,384	12,50	204,800
92.	2710703520285	Profil de suport	m	39,908	17,00	678,436
93.	272210310700-1	Conductor de aluminiu sau cupru-*BBГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	79,310	16,00	1 268,960
94.	272210310700-2	Conductor de aluminiu sau cupru-*BBГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	79,310	21,00	1 665,510
95.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	28,00	16,800
96.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	53,445	166,00	8 871,870
97.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	2,921	30,00	87,630
98.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,135	33,00	202,455
99.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,225	33,00	337,425
	274312354902-7	Prag (Порожек)	m	11,700	90,00	1 053,000

100.						
101.	274616733510-1	Priza bipolară-розетка с заземл.	buc	16,000	60,00	960,000
102.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	33,000	3,00	99,000
103.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	22,050	6,00	132,300
104.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,200	35,00	42,000
105.	2822115700000	Radiator без стоимости	buc	4,000	0,00	0,000
106.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	295,021	24,00	7 080,504
107.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	77,710	29,00	2 253,590
108.	287312200540-0	Пенобетон	m3	4,576	2 000,00	9 152,000
109.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	99,720	0,30	29,916
110.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	45,450	0,22	9,999
111.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	277,506	0,20	55,501
112.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	20,111	0,55	11,061
113.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	28,000	1,00	28,000
114.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	20,000	1,50	30,000
115.	287411631250-0	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta-плитыса	m	19,278	25,00	481,950
116.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,000	1,00	20,000
117.	2874136313300	Diblu din metal	buc	203,600	1,20	244,320
118.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	140,00	285,600
119.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	160,00	326,400
120.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	29,400	3,00	88,200
121.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	10,000	14,00	140,000
122.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	110,00	110,000
123.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,000	5,00	30,000
124.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,000	220,00	1 760,000
125.	2875274204000	Bratară fixare	buc	20,000	1,00	20,000
126.	287527440050-2	Corp de iluminat -светильник 60*60	buc	6,000	350,00	2 100,000
127.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	8,000	180,00	1 440,000
128.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000	2,00	48,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"-	buc	2,000	350,00	700,000

129.		смеситель				
130.	3220137315778	Descarant	kg	0,192	100,00	19,200
131.	33205173522-3	Termoizolatie conducte $\Phi$ 28/6mm	m	10,815	5,00	54,075
132.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,080	3,00	39,240
133.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,926	30,00	447,780
134.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	30,00	0,030
135.	4100126202818	Apa	m3	12,169	30,00	365,070
136.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,500	15,00	577,500
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>230 097,58</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,310	200,00	262,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,655	300,00	196,500
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,788	25,00	244,700
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,677	25,00	116,925
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,350	650,00	227,500
6.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,375	25,00	9,375
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,838	120,00	100,560
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,186	80,00	14,880
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,725	40,00	1 069,000
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,320	25,00	308,000
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,468	30,00	74,040
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,560	60,00	33,600
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,900	60,00	54,000
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,800	30,00	24,000
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,986	200,00	397,200
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,188	25,00	4,700
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,400	25,00	135,000
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,022	25,00	775,550
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,014	330,00	664,620
20.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,100	300,00	30,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 742,14</b>

Total	Lei	628 777,10
TVA	20 %	125 755,42

**Total deviz:**

**754 532,52**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Gradinita de copii "Ghiocel" din s.  
Moscovei RM

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Група №1</b>				
		<b>1.1.1. Потолки</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			366,70 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	166,00	174,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		<b>1.1.2. Стены и перегородки</b>				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) с выносом строительных отходов	m2			24,70 22,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	85,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) - толщ.5см	m2			306,44 195,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	85,00	140,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	85,00	29,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	85,00	25,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)--справочно	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	33,00	0,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,00	30,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	8,00	14,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	380,00	14,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	29,00	11,02
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	200,00	0,80
4	CF17Bκ=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) допнамет κ=4	m2			92,36 44,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	85,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	10,20
	266410210000-0	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,16
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-"Супратен"	m2			8,25 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-стартовая	m2			137,37 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			33,21 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-"Супратен"	m2			8,25 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			54,73 46,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-перед покраской "Супратен"	m2			8,25 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			70,55 46,75

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			138,55 5,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	85,00	5,95
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
13	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией-минвата т.5см)-ВГЛК т.12,5мм стеновой	m2			428,50 192,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	85,00	192,92
	266210270100-0	Placi ghips-carton-ВГЛК 12,5мм	m2	2,1000	51,00	107,63
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,50	9,23
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,59
	252130260290-0	Placi termoizolante-минвата т,5см	m2	1,0300	52,00	53,81
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,55	7,14
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,00	3,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,00	3,69
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	40,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,42
14	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников из пластмассы на окнах с демонтажом) шириной 350мм	m			366,53 10,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	85,00	8,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	85,00	1,70
	252110671839-3	Подоконник din mase plastice pentru ferestre шириной 350мм	m	1,0000	350,00	353,50
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,22	1,33
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<b>1.1.3. Пoлы</b>				
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) с выносом строительных отходов	m2			41,41 39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
16	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)-с грунтовкой в комплексе	m2			256,02 39,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	85,00	39,78
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,80	209,33
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	42,00	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
17	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: на 1 мм толщины) добавлять до общей толщины 40мм к=20	m2			261,08 39,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	85,00	39,10
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	6,80	218,55

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,80
18	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))- в том числе:Плинтус медицинский=3.2m2	m2			746,67 271,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	85,00	170,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	85,00	101,15
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,80	35,88
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	13,00	13,33
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	56,00	8,44
	252110671838-6	Плинтус медицинский	m2	0,0629	300,00	18,97
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
19	CK26Dприм	Prag (Порожек)	m			100,70 8,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	85,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	274312354902-7	Prag (Порожек)	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.2. Коридор 1, коридор 2, кухня 1, кухня 2</b>				
		<b>1.2.1. Потолки</b>				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Бетоноконтат)	m2			9,60 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530-0	Amorsa-grund-Бетоноконтат	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-стартовая	m2			163,81 130,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	85,00	130,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			33,21 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен")	m2			8,25 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,73 46,75

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") - перед покраской	m2			8,25 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			70,55 ----- 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<b>1.2.2. Стены и перегородки</b>				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) с выносом строительных отходов	m2			24,70 ----- 22,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	85,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) - толщ.5см	m2			306,44 ----- 195,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	85,00	140,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	85,00	29,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	85,00	25,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)--справочно	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	33,00	0,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,00	30,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	8,00	14,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	380,00	14,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	29,00	11,02
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	200,00	0,80
29	CF17Bк=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) допнамет к=4	m2			92,36 44,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	85,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	10,20
	266410210000-0	Mortar M100	m3	0,0060	2 000,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,16
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-"Супратен"	m2			8,25 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-стартовая	m2			137,37 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолкна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			33,21 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-"Супратен"	m2			8,25 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			54,73 46,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-перед покраской "Супратен"	m2			8,25 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			70,55 46,75

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			138,55 5,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	85,00	5,95
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
38	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)-толщ.12,5 стеновой	m2			272,53 155,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	85,00	155,97
	266210270100-1	Placi ghips-carton-ГЛК 12,5мм	m2	1,0500	46,00	48,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,00	3,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-фаргук	m2			385,69 140,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	85,00	140,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.3. Полы</b>				
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) с выносом строительных отходов	m2			41,41 39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
42	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР ячейками 100*100*3мм) 3кг/м2	kg			27,92 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	85,00	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,42
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2523156719079	Distancier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,01
43	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами) толщ.4см	m3			2 838,02 382,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	85,00	327,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,25
	266310210000-0	Beton M150	m3	1,0200	2 200,00	2 266,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli (Грунтовка внутренних поверхностей полов Бетоноконтант)	m2			9,60 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530-0	Amorsa-grund-Бетоноконтант	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			118,36 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)--справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
46	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум) с грунтовкой- в том числе:Плинтус медицинский=2,2m2	m2			758,59 271,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	85,00	170,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	85,00	101,15
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,80	35,88
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	13,00	13,33
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	56,00	8,44
	252110671838-6	Плинтус медицинский	m2	0,1024	300,00	30,88
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
47	СК26Дприм	Prag (Порожек) -5шт	m			100,70 8,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	85,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	274312354902-7	Prag (Порожек)	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
48	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300	m2			353,26 100,30

1	2	3	4	5	6	7
		мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	85,00	100,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,20	19,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	27,00	12,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	40,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	30,00	1,89
49	СП14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плиток на клею)-плитуса	m			89,04
						42,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	85,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	287411631250-0	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta-плитуса	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	44,00	4,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<b>1.3. Група 3</b>				
		<b>1.3.1. Полы</b>				
50	РрСК41С	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) с выносом строительных отходов	m2			41,41
						39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
51	РрСК41А	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов из плит ОСБ)	m2			20,35
						18,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	85,00	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	85,00	9,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
52	РрСК41А	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов из плит ДВП)	m2			20,35
						18,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	85,00	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	85,00	9,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
53	ТsА02В	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			101,16
						101,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	85,00	101,16
54	ТsС54С	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)-толщиной 5см с уплотнением	m3			832,11
						84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,16
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	62,98

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,97
55	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР ячейками 100*100*3мм) 3кг/м2	kg			27,92 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	85,00	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,42
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,01
56	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизолирующий слой полов из пенобетона толщиной 7см)	m3			2 223,85 136,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	85,00	136,85
	287312200540-0	Пенобетон	m3	1,0400	2 000,00	2 080,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			118,36 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)--справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум) с грунтовкой- в том числе:Плинтус медицинский=6,4m2	m2			758,59 271,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	85,00	170,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	85,00	101,15
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,80	35,88
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	13,00	13,33
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	56,00	8,44
	252110671838-6	Плинтус медицинский	m2	0,1024	300,00	30,88
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
59	СК26Дприм	Prag (Порожек) -4штг	m			100,70 8,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	85,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	274312354902-7	Prag (Порожек)	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>1.3.2. Двери</b>				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
61	СК25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка	m2			2 638,46 68,84

1	2	3	4	5	6	7
		одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру (замки, засовы, петли и т.д.)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	98,00	49,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<b>1.4. Отопление</b>				
62	RpIB11B	Demontari radiator (Снятие радиатора)	buc			10,20
						10,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	85,00	10,20
63	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 1500*300 мм)-обратно на место без стоимости	buc			90,75
						68,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	85,00	68,00
	2822115700000	Radiator без стоимости	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	250,00	1,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
64	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")-кран подачи и обратки	buc			245,55
						19,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	250,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
65	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в промышленных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д, диаметром 1"-11/4")	m			52,28
						29,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	85,00	29,75
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	72,00	5,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	55,00	8,74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	250,00	7,25
66	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)-без стоимости обратно	m			38,25
						38,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	85,00	38,25
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena-без стоимости	m	1,0300	0,00	0,00
67	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta	m			69,15

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)-новые				38,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	85,00	38,25
	252121671000-0	Teava din polietilena sau polipropilena- Ф32мм	m	1,0300	30,00	30,90
68	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc			35,87 17,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	85,00	17,85
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	77,00	1,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	100,00	0,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	80,00	1,68
69	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)-новые	m			52,41 29,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	85,00	29,75
	252121671000-2	Teava din polietilena sau polipropilena Ф20мм	m	1,0300	22,00	22,66
70	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc			30,09 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	85,00	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	77,00	1,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	80,00	1,20
71	RpCU05II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			63,75 63,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	85,00	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,25
72	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа)	buc			33,55 23,80

1	2	3	4	5	6	7
		на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 1 1/4"-2")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	85,00	23,80
	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	1,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
73	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта) и заполнение системы	m2			1,70 1,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	85,00	1,70
74	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводющих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1" )	m			8,85 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	85,00	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		<b>1.5. Сантехника</b>				
75	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			50,12 21,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	1,0300	27,00	27,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	33,00	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	77,00	0,92
76	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 75 мм)	m			61,12 23,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	252121672016-1	Teava din material plastic pentru canalizare Ф75мм	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	33,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	77,00	1,00
77	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 75 мм)	buc			51,12 23,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	252315672101-5	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Ф75мм	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400	33,00	1,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0260	77,00	2,00
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах,	m			102,57 53,55

1	2	3	4	5	6	7
		соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм )				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	85,00	53,55
	252121671705-0	Teava din material plastic Ф25мм	m	1,0200	24,00	24,48
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	18,00	1,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	11,00	11,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	77,00	1,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	110,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	120,00	5,03
79	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной Ф28/6мм)	m			35,16 29,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	85,00	29,75
	33205173522-3	Termoizolatia conducte Ф28/6мм	m	1,0300	5,00	5,41
80	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 393,99 161,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	85,00	161,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	140,00	142,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	160,00	163,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	32,00	9,79
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	140,00	144,20
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			730,25 140,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	85,00	140,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"-смеситель	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	120,00	240,00
		<b>1.6. Прочие работы</b>				
82	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)-вынос строительных отходов	t			158,95 158,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	85,00	158,95
83	TsH92B	Incarcarea deseurilor de constructii in auto (Погрузка строительных отходов в автотранспорт)	t			94,35 94,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	85,00	94,35
84	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			34,98 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	330,00	34,98
		<b>2. Lucrari de instalatii electrice</b>				
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,70 18,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	85,00	18,70

1	2	3	4	5	6	7
86	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, pentru 12module (Щиток пластиковый внутренний на 12групп)	buc			227,20 197,20
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	85,00	197,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	300,00	30,00
87	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-600*600мм, установленных в подвесных потолках )-под армстронг	buc			450,02 93,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	85,00	93,50
	287527440050-2	Corp de iluminat -светильник 60*60	buc	1,0000	350,00	350,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
88	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт)	buc			266,42 79,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	85,00	79,90
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	180,00	180,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
89	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie (Замена розеток с защитой и заземлением)	buc			109,35 45,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	85,00	45,90
	274616733510-1	Priza bipolară-розетка с заземл.	buc	1,0000	60,00	60,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
90	RpEE16A	Inlocuirea comutatoarelor unipolare, montate ingropat - comutator capat de culoar- simbol 0144 (Замена выключателей одноклавишных)	buc			94,25 40,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	85,00	40,80
	111100010003-1	Comutator unipolar-выключатели одноклава	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
91	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра	m			43,61 39,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	85,00	39,10
	25212167042-35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм	m	1,0200	2,30	2,46
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,00	0,63
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	3,00	0,47
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	6,00	0,94
92	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m			24,63 5,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	85,00	5,95
	272210310700-1	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,0300	16,00	18,13
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	10,00	0,55
93	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu	m			30,29

1	2	3	4	5	6	7
		sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )*BBГ нг-FR-LS- 3 x2,5				5,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	85,00	5,95
	272210310700-2	Conductor de aluminiu sau cupru-*BBГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	1,0300	21,00	23,79
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	10,00	0,55
94	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат В10	buc			68,62 22,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,95
	111100010002-5	Intrerupator manual В10	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip А	kg	0,0500	4,00	0,20
95	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат В20	buc			68,62 22,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,95
	111100010002-4	Intrerupator manual В20	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip А	kg	0,0500	4,00	0,20
96	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -выключатель нагрузки ВН-25	buc			76,70 22,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,95
	111100010002-3	Intrerupator manual -выключатель нагрузки ВН-25	buc	1,0100	50,00	50,50

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
97	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дубелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат УЗО на 25А	buc			278,70 22,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,95
	111100010002-6	Intreupator manual -УЗО на 25А	buc	1,0100	250,00	252,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
98	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50л montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 50л)	buc			397,68 243,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	85,00	124,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	85,00	34,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	85,00	79,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	110,00	110,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	3,00	17,10
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	16,00	4,80
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	28,00	16,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	3,00	3,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	380,00	0,76
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	250,00	1,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	48,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
		<b>3. Utilaj</b>				
99	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 12module	buc			450,00 0,00
	1132659872	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 12module	buc	1,0000	450,00	450,00
100	Pret de piata	Электроводонагреватель, объемом 50 л	buc			2 500,00 0,00
	2589331176	Электроводонагреватель, объемом 50 л	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.