

Lucrari de reparatie a cladirilor si incaperilor cu destinatie de producere a SRL Floresti-gaz

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 172 685,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii curente interioare in sala de sedinte al sucursalei Floresti-gaz din or. Floresti str. Stefan cel Mare, 75				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	160,8000	26,54 25,54	4 267,95 4 107,15
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	252,0000	5,46 2,84	1 376,68 715,18
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,8000	26,60 18,92	1 537,45 1 093,58
4	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,5000	110,36 80,41	4 028,23 2 934,97
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	160,8000	138,40 115,41	22 254,31 18 558,25

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	252,0000	5,46 2,84	1 376,68 715,18
7	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	67,5000	34,51 29,33	2 329,30 1 979,50
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	160,8000	27,30 22,70	4 390,05 3 650,80
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	252,7000	61,90 52,03	15 642,13 13 147,98
		<i>Total</i>	lei			57 202,78
		Total Lucrari de reparatii curente interioare in sala de sedinte al sucursalei Floresti-gaz din or. Floresti str. Stefan cel Mare, 75 Inklusiv salariu				57 202,78 46 902,59
		2. Lucrari de reparatii curente in biroul maistrului sectorului de exploatare nr. 2 sucursala Floresti-gaz din or. Floresti str. Stefan cel Mare 75				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,9000	26,54 25,54	1 696,03 1 632,13
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,9000	5,46 2,84	349,09 181,35
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,3000	26,60 18,92	859,17 611,12

1	2	3	4	5	6	7
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,2000	110,36 80,41	2 560,40 1 865,51
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,9000	138,40 115,41	8 843,60 7 374,83
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,7000	5,46 2,84	533,73 277,27
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	63,9000	27,30 22,70	1 744,56 1 450,79
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,7000	332,54 208,12	3 558,19 2 226,88
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,7000	76,75 65,27	7 498,66 6 377,27
		<i>Total</i>	lei			27 643,43
		Total Lucrari de reparatii curente in biroul maistrului sectorului de exploatare nr. 2 sucursala Floresti-gaz din or. Floresti str. Stefan cel Mare 75 Inclusiv salariu				27 643,43 21 997,15
		3. Lucrari de reparatii curente a coridorului salii de sedinte sucursala Floresti-gaz din or. Floresti str. Stefan cel Mare, 75				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,5000	26,54 25,54	862,62 830,12
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,5000	5,46	177,55

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,84	92,24
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,6000	26,60 18,92	521,35 370,83
22	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,4000	110,36 80,41	1 920,30 1 399,13
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,5000	138,40 115,41	4 497,92 3 750,89
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,5000	5,46 2,84	177,55 92,24
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,5000	27,30 22,70	887,30 737,88
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,5000	76,75 65,27	2 494,43 2 121,40
		<i>Total</i>	lei			11 539,02
		Total Lucrari de reparatii curente a coridorului salii de sedinte sucursala Floresti-gaz din or. Floresti str. Stefan cel Mare, 75 Inklusiv salariu				11 539,02 9 394,73
		4. Lucrari de reparatii curente a incaperii auxiliare sucursala Floresti-gaz din or. Floresti str. Stefan cel Mare, 75				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	2,8000	26,54	74,32

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			25,54	71,52
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9000	5,46 2,84	125,10 64,99
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,3000	26,60 18,92	167,58 119,20
30	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,2000	110,36 80,41	1 567,15 1 141,82
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,9000	138,40 115,41	3 169,29 2 642,93
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9000	5,46 2,84	125,10 64,99
33	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	22,9000	27,30 22,70	625,19 519,92
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,9000	76,75 65,27	1 757,61 1 494,77
		<i>Total</i>	lei			7 611,34
		Total Lucrari de reparatii curente a incaperii auxiliare sucursala Floresti-gaz din or. Floresti str. Stefan cel Mare, 75 Inclusiv salariu				7 611,34 6 120,14

		Total	lei	103 996,57
--	--	-------	-----	------------

