

Lucrari de asfaltare a aleilor din parcul "Dendrariu", din str.G.Enescu 5, mun.Chisinau

WinCmera2000
Formular Nr.7


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valorea de deviz 416 417,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aleia 1 S=548.70 m.p.				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,487	78,47 0,00	430,56 0,00
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere h=10 cm	m3	54,90	395,65 17,30	21 720,97 949,66
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	8 317,50 0,00	2 495,25 0,00
4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	548,70	110,75 2,88	60 768,56 1 581,90
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	8 317,53 0,00	1 247,63 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	548,70	128,61 2,88	70 568,34 1 581,90
Total Aleia 1 S=548.70 m.p.					157 231,31	



1	2	3	4	5	6	7
		2. Aleia 2 S=496.0 m.p.				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,96	78,47 0,00	389,21 0,00
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere h=10 cm	m3	49,60	395,65 17,30	19 624,03 857,98
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	8 317,50 0,00	2 495,25 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25	m2	496,00	160,76 3,60	79 738,25 1 787,46


**Total Aleia 2
S=496.0 m.p.**

102 246,74

		3. Aleia 4 S=260.4 m.p.				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,604	78,48 0,00	204,36 0,00
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere h=10 cm	m3	26,04	395,65 17,30	10 302,62 450,44
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	8 317,53 0,00	1 247,63 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25	m2	260,40	160,76 3,60	41 862,50 938,42

**Total Aleia 4
S=260.4 m.p.**

53 617,11



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		4. Plombarea gropilor				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	70,00	258,31 33,62	18 081,40 2 353,10
Total Plombarea gropilor						18 081,40
Total			Lei		331 176,56	
Inclusiv salariul			100,00 %		10 500,86	
Fondul social si asigurarea medicala			22,50 %		2 362,69	
Total			100,00 +		333 539,25	
Cheltueli de regie			2,00 %		6 670,78	
Total			100,00 +		340 210,03	
Beneficiu de deviz			2,00 %		6 804,20	
Total			100,00 +		347 014,23	
TVA			20,00 %		69 402,85	

Total deviz:

416 417,08

Intocmit


(functia, semnatura)

Verificat


(functia, semnatura)