

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария к. Конгазчик
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария к. Конгазчик
3. Obiectul achizițiilor: «Замена основания и устройство дренажной системы мини-футбольного поля с. Конгазчик»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонтные работы»
5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Дренажи 3 трассы поперёк по отношению к длине поля				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) Трасса	100 m3	0,690
1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,29
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	76,530
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,83
3	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм) Труба дренажная гофрированная с геотекстилем д. 110 мм Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	115,000
1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,50
1.	2521216700500,1	Труба дренажная гофрированная с геотекстилем д. 110 мм	m	120,20
2.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	13,29
1.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,12
4	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка мелким гравием траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) 20/40 40/70 Щебень	m3	69,000
1.	9312040019600	Sapator	h-om	58,65
1.	1421102200226,1	щебень фр 20/40 40/70	m3	70,73
5	RCsB29K к=6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм) Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	buc	3,000
1.	7123011000200	Betonist	h-om	6,55
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,81
1.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,13
2.	4100126202818	Apa	m3	0,68
1.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,50
2. Смотровые колодцы- 4 шт.				
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	0,042

1	2	3	4	5
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)		
1.	2952260003521	<i>Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex</i>	h-ut	0,20
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	5,520
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	0,28
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) *С учетом бетонного лотка Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	2,340
1.	7136050012000	<i>Instalator alimentari apa</i>	h-om	22,72
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	9,73
1.	2663102100957	<i>Beton de ciment clasa B15/M200</i>	m3	0,97
2.	2010102915572	<i>Cofraje din scindura 40 mm grosime</i>	m2	0,31
3.	2664102101196	<i>Mortar -ciment M 50</i>	m3	0,18
4.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	0,38
5.	26511221004022	<i>Ciment M-400</i>	kg	1,89
1.	3410520001373	<i>Automacara 5 tf</i>	h-ut	4,42
9	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, *КЦД-10	buc	4,000
1.	666411320251212	<i>Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)</i>	buc	4,00
10	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)	buc	4,000
1.	666411325251521 2	<i>Placi prefabricate pt. camine КЦ10-9 (0,24 m3)</i>	buc	4,00
11	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)	buc	4,000
1.	666433120121512 1	<i>Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2</i>	buc	4,00
12	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	buc	4,000
1.	266112643115611	<i>Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1 (0,02 m3)</i>	buc	4,00
13	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	4,000
1.	666411320251111	<i>Costul capacelor din fonta tip "T"</i>	buc	4,00
3. Новое основание				
14	DA12C прим	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) fr.31.5-63 h-10 см	m3	64,600
1.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	19,38
1.	1411122201672	<i>Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1</i>	m3	82,04
2.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	3,23
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	2,71
2.	2952240004010	<i>Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	14,08
3.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	0,32
15	DA12C прим	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) fr 5-40 h-5 cm	m3	32,300
1.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	9,69
1.	1411122201672,1	<i>Piatra sparta 5-40</i>	m3	41,02

1	2	3	4	5
2.	4100116202806	<i>Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.</i>	m3	1,62
1.	2952220003546	<i>Autogreder pînă la 175 cp</i>	h-ut	1,36
2.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu ruloare vîrturi R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	7,04
3.	3410540005603	<i>Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	0,16
16	DA12C прим	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) гранитный отсев	m3	19,380
1.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	5,81
1.	1411122201672,2	<i>гранитный отсев</i>	m3	24,61
2.	4100116202806	<i>Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.</i>	m3	0,97
1.	2952220003546	<i>Autogreder pînă la 175 cp</i>	h-ut	0,81
2.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu ruloare vîrturi R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	4,22
3.	3410540005603	<i>Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	0,10

Примар коммуны Конгазчикул де Сус

Евгений Тукан