

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor la LT "G.Meniuc",
str. Albisoara 84**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 787 103,68 lei

Intocmit in prețuri curente 13.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala a coridorului et III-IV				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	654,000	9,04 7,99	5 909,94 5 223,24
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	654,000	14,89 5,70	9 740,38 3 728,32
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	654,000	49,43 36,09	32 327,61 23 601,29
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	654,000	29,33 21,30	19 180,91 13 928,63
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	654,000	17,42 5,92	11 393,98 3 869,06

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	654,000	4,14 0,89	2 705,53 580,36
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	654,000	20,30 16,27	13 279,22 10 639,92
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	654,000	4,14 0,89	2 705,53 580,36
9	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" Inklusiv si deschisuri la usi	m2	358,400	65,77 20,11	23 572,04 7 209,00
10	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti -Inklusiv si deschisuri la usi	m2	358,400	87,25 36,09	31 269,54 12 933,80
		Total Pereti Inklusiv salariu				152 084,68 82 293,98
		1.2. Tavan				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	607,000	194,35 65,08	117 971,06 39 501,13
12	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,(la tavane armstrong)	buc	60,000	50,23 6,51	3 013,66 390,46
		Total Tavan Inklusiv salariu				120 984,72 39 891,59
		1.3. Tavan-Grinda				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	960,000	9,04 7,99	8 675,14 7 667,14
14	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20mm din aluminiu	m	1 600,000	12,29 7,69	19 669,28 12 305,28
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	960,000	4,14 0,89	3 971,42 851,90
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	960,000	58,60 45,26	56 259,74 43 447,10

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
17	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	960,000	23,60 18,34	22 655,62 17 606,02
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	960,000	17,42 5,92	16 725,12 5 679,36
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor	m2	960,000	20,30 16,27	19 492,44 15 618,24
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	960,000	30,37 16,27	29 152,32 15 618,24
		Total Tavan-Grinda Inclusiv salariu				176 601,08 118 793,28
		1.4. Deschisuri la usi si ferestre				
21	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20mm din aluminiu	m	335,000	12,29 7,69	4 118,25 2 576,42
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	134,000	232,34 100,44	31 133,88 13 459,60
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	134,000	17,42 5,92	2 334,54 792,74
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	134,000	4,14 0,89	554,34 118,91
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	134,000	20,30 16,27	2 720,82 2 180,04

1	2	3	4	5	6	7
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	134,000	4,14 0,89	554,34 118,91
27	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -Deschisuri la Geamuri	m2	71,200	34,98 20,41	2 490,45 1 453,21
		Total Deschisuri la usi si ferestre Inklusiv salariu				43 906,62 20 699,83
		1.5. Sistemul de incalzire				
28	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	25,000	6,52 6,52	162,88 162,88
29	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda- Se exclude resurs- Radiatoare din fonta	m2	25,000	51,67 41,53	1 291,81 1 038,36
30	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	16,000	42,52 12,22	680,26 195,46
		Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu				2 134,95 1 396,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495 712,05
		<i>Asigurarae sociala si medicala</i>	22,50 %			59 191,96
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			4 628,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			11 190,66
		<i>Total</i>	100,00 +			570 723,57
		<i>Benificiul de diviz</i>	2,00 %			11 414,47
		<i>Total</i>	100,00 +			582 138,04
		Total Lucrari de reparatie generala a coridorului et III-IV Inklusiv salariu				582 138,04 263 075,38
		2. Lucrari electrice				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	82,000	6,51 6,51	533,62 533,62
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	2,000	1,77	3,55

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			1,77	3,55
33	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric ,gata echipat se include in cap.3-Utilaj)	buc	4,000	313,76 289,00	1 255,05 1 155,99
34	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	15,000	48,02 13,02	720,37 195,23
35	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" OPL/S ECO LED 32W	buc	82,000	296,38 32,54	24 303,33 2 668,12
36	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	570,000	24,42 19,82	13 917,46 11 296,60
37	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	630,000	23,19 10,06	14 609,51 6 336,04
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	96,79 63,52	967,92 635,23
39	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	16,000	28,64 7,39	458,32 118,32
40	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	82,000	31,79 18,34	2 606,75 1 503,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 375,88
		<i>Asigurarea sociala medicala</i>	22,50 %			5 500,47
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			691,38
		<i>Cheltueli de regie</i>	22,00 %			5 378,24
		<i>Total</i>	100,00 +			70 945,97
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			1 418,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			72 364,89
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				72 364,89 24 446,55
		3. Utilaj				
41	Pret de piata	Tablou electric ,gata echipat	buc	4,000	350,00 0,00	1 400,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 400,00
		<i>Colectarea materialilor</i>	1,20 %			16,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 416,80

		Cheltuieli directe	lei			655 919,73
		TVA	20,00 %			131 183,95
		Total deviz: Inclusiv salariu				787 103,68 287 521,93

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Educatie ,Tineret si Sport
sectorul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)