

Устройство щебеночной дороги в с. Джолтай

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05

ул. Котовского (от дома №48 до стадиона). L=270м; b=3.5м

Valoarea de deviz 145 320,55 lei

Intocmit in prețuri curente 05.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное полотно				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,8900	541,500 0,000	1 023,435 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	9,4500	61,800 61,800	584,010 584,010
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое	m3	94,5000	314,400 11,100	29 710,800 1 048,950

1	2	3	4	5	6	7
		укладывание)				
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	9,4500	8 252,850 148,200	77 989,433 1 400,490
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,0800	87,000 0,000	93,960 0,000
		Total	лей			109 401,638
		Total Дорожное полотно Inclusiv salariu				109 401,638 3 033,450
		2. Водопрпускное сооружение ж/б трубы d80см 1шт. возле стадиона				
6	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) 10,0x1,0x1,0(h)м. - траншея под ж/б трубу	100 m3	0,0600	406,000 0,000	24,360 0,000
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б трубу t=10см.)	m3	0,6000	359,250 27,000	215,550 16,200
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка t=5см. с укаткой	m3	0,6000	487,950 29,700	292,770 17,820
9	38-01-007-2	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм (ж/б труба d 800 с раструбом)	100 m	0,0500	106 563,100 2 993,100	5 328,155 149,655

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Засыпка щебнем фр.7-15 с уплотнением "пазух"	m3	3,5000	487,950 29,700	1 707,825 103,950
11	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Приготовление и укладка бетона БГТ-200 на устройство подводящего и отводящего канала (открылки)	m3	1,2000	944,401 154,500	1 133,281 185,400
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под бетонирование подпорных стен (раструба) Коэффициент к трудозатратам=0,70	m2	4,0000	49,480 25,200	197,920 100,800
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,7000	487,950 29,700	341,565 20,790
		Total	лей			9 241,426
		Total Водопронусное сооружение ж/б трубы d80см 1шт. возле стадиона Inclusiv salariu				9 241,426 594,615

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	лей	118 643,07
		Соц. и мед.страхование	22,5 %	816,32
		Транспорт	5 %	5 172,30
		Итого		124 631,69
		Накладные расходы	10 %	12 463,17
		Итого		137 094,86
		Сметная прибыль	6 %	8 225,69
				145 320,55
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		3 628,07

Intocmit

SRL "APS SERVICE GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)