

**Lucrări de Renovarea pardoselilor din sala
de sport la Gimnaziul din s.Crocmaz, r-nul
Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 327 284,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	276,400	102,04 54,60	28 203,93 15 091,44
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	276,400	175,26 18,25	48 441,74 5 044,88
3	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC gr.8 mm lipit cu prenadez p/u sali sportive	m2	276,400	644,33 85,80	178 093,38 23 715,12

	Total	lei	254 739,05
	CNAM	24 %	10 524,35
	Cheltuieli de trasnport	1 %	2 099,75
	Cheltuieli de regie	1 %	2 673,63
	Beneficiu de deviz	1 %	2 700,37
	Total		272 737,15
	TVA	20 %	54 547,43
	Total deviz:		327 284,58
	Inclusiv salariu		43 851,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)