

**Lucrari de reparatie a Sectorului  
de politie nr.5 a IP Buiucani a  
DP mun. Chisinau, situat in  
comuna Truseni, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5  
Semnalizare de paza automata (04/03-2017-1-SPA)**

Valoarea de deviz 72 239 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1832)	buc	1,000	346,584 342,400	346,584 342,400
2	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	1,000	218,184 214,000	218,184 214,000
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: 7A*h, 12V	buc	1,000	88,168 88,168	88,168 88,168
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	555,036 101,436	555,036 101,436
5	10-08-001-03	Aparate receptoare: tastatura PK5500E1	10 buc	1,000	788,584 770,400	788,584 770,400
6	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)	buc	1,000	217,024 214,000	217,024 214,000
7	10-08-003-05	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca	buc	42,000	346,105 342,400	14 536,396 14 380,800
8	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313	buc	44,000	47,579 42,800	2 093,490 1 883,200

1	2	3	4	5	6	7
9	10-01-039-06	Avertizor manual de tip SRP-8L cu pregatire loc de montare	buc	1,000	85,600 85,600	85,600 85,600
10	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (LD-95)	100 buc	0,010	4 203,000 4 203,000	42,030 42,030
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu CORЭ-6x0.22	100 m	1,200	406,665 240,108	487,998 288,130
12		Cablu CORЭ-6x0.22	m	120,000	12,000 0,000	1 440,000 0,000
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,190	351,174 288,563	66,723 54,827
14	Pretul firmei	Cablu ВВГнг(А)-FRHF 3x1.5 mm2	m	8,000	11,000 0,000	88,000 0,000
15	Pretul firmei	Cablu UTP5e 4x2x0.5	m	11,000	6,300 0,000	69,300 0,000
16	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500	1 007,213 817,480	1 510,820 1 226,220
17	Pretul firmei	Teava PE p/u electromontaj d=16 mm	m	50,000	3,500 0,000	175,000 0,000
18	Pretul firmei	Труба гофрированная ПВХ 16 мм	m	100,000	3,500 0,000	350,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			23 158,937
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			4 430,522
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			99,787
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			27 689,246
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15,00 %			2 953,682
		<i>Total</i>	100,00 +			30 642,928
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			919,288
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>31 562,216</b>
		<b>2. Valoarea utilajului</b>				<b>19 691,211</b>
19		Panou de control PC-1832, producator "DSC" Canada	buc	1,000	2 350,000 0,000	2 350,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
20		Bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
21		Acumulator 12V, 7A*h	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
22		Dulap montat pe perete ИМПІ-1- 0 YXJ3, IP31	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000
23		Claviatura PK-5500 E1, producator "DSC" Canada	buc	1,000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
24		Radioemitorator de tip ATS-100	buc	1,000	2 300,000 0,000	2 300,000 0,000
25		Senzor combinat: infrarosu+deteriorare LC 102 PI	buc	42,000	450,000 0,000	18 900,000 0,000
26		Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313	buc	44,000	50,000 0,000	2 200,000 0,000
27		Avertizor de incendiu manual de tip SRP-8L	buc	1,000	144,000 0,000	144,000 0,000
28		Sirena LD-95, 12V, 150mA	buc	1,000	154,000 0,000	154,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			28 298,000
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			339,576
		<b>Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>28 637,576</b>

		Total	lei			60 199
		TVA	20,00 %			12 040
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>72 239</b> <b>19 690</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)