

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Amenajarea terenului sportiv
multifunctional din str.
Chimistilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Amenajarea terenului sportiv multifunctional din str. Chimistilor

Valoarea de deviz 584 822,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	217,00	57,66	12 512,22
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	151,20	57,66	8 718,19
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,00	57,66	807,24
4.	7129020012800	Pavator	h-om	43,00	57,66	2 479,38
5.	7129020012800	Pavator	h-om.	11,52	57,66	664,24
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,32	57,66	998,67
7.	7212030022700	Sudor	h-om	5,81	57,66	335,00
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,62	57,66	93,41
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,96	57,66	747,27
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,00	57,66	922,56
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,00	57,66	345,96
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	258,4904	57,66	14 904,56
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,00	57,66	3 344,28
14.	9310060019930	Muncitor	h-om.	475,568	57,66	27 421,25
Total manopera						74 294,24

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	139,15	235,00	32 700,25
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,40	180,00	72,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,70	180,00	1 386,00
4.	1421102200800y	Nisip	kg	11 531,52	0,30	3 459,46
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase 50x150x6000	m3	4,704	4 210,00	19 803,84
6.	2030112930100p	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate	buc	2,00	4 950,00	9 900,00
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,434	65,00	93,21
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,959	25,00	23,98
9.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemne	kg	86,80	113,00	9 808,40
10.	2430126103529r	Vopsea alba	kg	1,782	100,00	178,20
11.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	1,005	0,50	0,50
12.	2523116716168s	Shock Pad	m2	599,04	42,00	25 159,68
13.	2524217304417	Banda adeziva de plastic 38 mm	m	432,00	1,60	691,20
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	150,00	1,60	240,00
15.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru	buc	20,40	7,00	142,80

		marcarea cablurilor				
16.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	100,50	85,00	8 542,50
17.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	3,60	21,00	75,60
18.	2746133809263s	Sirma d=5,5 mm	m	1 848,00	2,10	3 880,80
19.	2774413590401g	Acoperire din gazon artificial de tip Fibrillated 26mm	m2	593,8733	190,00	112 835,93
20.	2774413590402b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	476,771	38,00	18 117,30
21.	2774413590402 m	Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm)	m	294,00	49,00	14 406,00
22.	2774413590403c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	62,3855 137,20	75,00 79,00	4 678,91 10 838,80
23.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,15	17,00	53,55
24.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	900,00	12,30	11 070,00
25.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	51,00	12,00	612,00
26.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,50	15,00	382,50
27.	2873132004270	Plasa rabbit zincata	m	420,00	50,00	21 000,00
28.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,855	46,00	39,33
29.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	67,20	40,00	2 688,00
30.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,05	0,70	2,83
31.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	204,00	3,00	612,00
32.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	204,00	0,80	163,20
33.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,05	0,44	1,78
34.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,05	0,30	1,22
35.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	408,00	0,80	326,40
36.	2875274400501f a	Corp de iluminat tip LED	buc	4,02	2 100,00	8 442,00
37.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	20,40	12,00	244,80
38.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	28,80	0,30	8,64
39.	3130134817404	Cablu de energie	m	106,08	5,50	583,44
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,90	20,00	38,00
41.	4100126202818	Apa	m3	12,10	20,00	242,00
42.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,28	57,66	2 899,14
43.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	169,16	57,66	9 753,77
Total materiale de constructii						336 199,95

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,40	58,00	23,20
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	50,82	92,00	4 675,44
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	25,41	49,00	1 245,09
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,25	238,00	1 249,50
5.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,0896	27,00	110,42
6.	2952270003648e	Instalatie pentru incadrarea liniilor de tip SMG	h-ut	0,112	20,00	2,24
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,864	190,00	164,16
8.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	21,888	43,00	941,18
9.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1728	44,00	7,60
10.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,855	235,00	200,93
11.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	4,896	290,00	1 419,84
12.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,72	255,00	183,60
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,448	405,00	5 851,44
Total utilaje de constructii						16 074,64

Total:	lei	426 568,84
Cheltuieli directe		
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	16 716,20
Transportarea materialelor	4,00 %	13 448,00
Cheltuieli de regie	4,00 %	18 269,32
Total	100,00 +	475 002,36
Beneficiu de deviz	2,60 %	12 350,06
Total	100,00 +	487 352,42
TVA	20,00 %	97 470,48
		584 822,9

1


Total deviz:

Intocmit

_____ ()

Verificat

_____ ()



(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectDirectia generala locativ-comunala si amenajare
**Amenajarea terenului sportiv multifunctional din str.
Chimistilor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Amenajarea terenului sportiv multifunctional din str. Chimistilor
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			546,39 357,49
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	57,66	357,49
	410011620 2818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	57,66	152,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	238,00	35,70
2	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,73 0,66
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	25,00	0,01
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	0,0006	65,00	0,04
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	58,00	0,01
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00 64,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om.	1,1100	57,66	64,00
4	RpCU09	Transporturi cu mijloace manuale	t			72,08

1	2	3	4	5	6	7
	C	prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				72,08
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
5	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			104,49 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	405,00	104,49
6	TsE01B	Nivelarea terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,19 483,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om.	8,3800	57,66	483,19
7	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m			138,39 35,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om.	0,1900	57,66	10,96
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4300	57,66	24,79
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,60	2,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	180,00	0,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,00	0,24
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0770	180,00	13,86
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	85,00	85,42
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiunea 20-40 mm (grosimea 18cm)	m3			378,26 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om.	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	235,00	270,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	49,00	10,29
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	92,00	38,64

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiunea 5-20 mm (grosimea 3 cm)	m3			378,26 <hr/> 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om.	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	235,00	270,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	49,00	10,29
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	92,00	38,64
10	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi H-8mm (Shock Pad)	m2			47,40 <hr/> 2,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	0,0235	57,66	1,36
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,0200	57,66	1,15
	252421730 4417	Banda adeziva de plastic 38 mm	m	0,7500	1,60	1,20
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	0,0500	0,30	0,01
	252311671 6168s	Shock Pad	m2	1,0400	42,00	43,68
11	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri : acoperire tip DuoGrass (conform descrierii anexa nr.1.2), acoperita cu nisip,panta de inclinatie 0,8%	m2			233,28 <hr/> 7,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	0,1370	57,66	7,90
	277441359 0401g	Acoperire din gazon artificial de tip Fibrillated 26mm	m2	1,0300	190,00	195,90
	277441359 0402b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	0,2830	38,00	10,76
	277441359 0403c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	0,1082	75,00	8,12
	142110220 0800y	Nisip	kg	20,0000	0,30	6,01
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	27,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	190,00	0,28
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	43,00	1,63
	341044000 5607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	290,00	2,46
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje	h-ut	0,0003	44,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		suspendat				
12	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj conform normelor	m			135,84 3,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	0,0540	57,66	3,11
	277441359 0402m	Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm)	m	1,0000	49,00	51,45
	277441359 0402b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	1,0700	38,00	42,56
	277441359 0403c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	0,3200	79,00	38,71
	295227000 3648e	Instalatie pentru incastrarea liniilor de tip SMG	h-ut	0,0004	20,00	0,01
13	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimea de la sol 1,0m, pasul de 3m (teava profilata patrata 50x50 -32m)	t			13 976,86 985,99
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	57,66	830,30
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	57,66	103,79
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,89
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	12,30	12 300,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	46,00	43,70
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,44	1,98
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,70	3,15
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,75
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	65,00	14,30
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	21,00	84,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	17,00	59,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	235,00	223,25
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	255,00	204,00
14	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimea de la sol 5m, cu pasul de 6m (teava profilata patrata 80x80 -96m)	t			13 976,86 985,99

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	57,66	830,30
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	57,66	103,79
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,89
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	12,30	12 300,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	46,00	43,70
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,44	1,98
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,70	3,15
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,75
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	65,00	14,30
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	21,00	84,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	17,00	59,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	235,00	223,25
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	255,00	204,00
15	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din teava profilata , cu scinduri de rasinoase prelucrate, tratate si vopsite de 50x150mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m			409,65 <hr/> 106,67
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,3500	57,66	77,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om.	0,5000	57,66	28,83
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase 50x150x6000	m3	0,0420	4 210,00	176,82
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287411580 0750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6000	40,00	24,00
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,7000	113,00	79,10
16	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate dupa porti , montate pe stilpi din teava profilata cu scinduri de rasinoase prelucrate, tratate si	m			488,75 <hr/> 106,67

1	2	3	4	5	6	7
		vopsite de 50x150mm ,inaltimea gardului fiind de 2 m				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,3500	57,66	77,84
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase 50x150x6000	m3	0,0420	4 210,00	176,82
	287411580 0750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6000	40,00	24,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	57,66	23,06
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,4000	113,00	158,20
17	CE35A	Plasa de siguranta,metalica rabita inprejurul terenului	m2			126,15 ----- 53,05
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	0,9200	57,66	53,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,90
	287313200 4270	Plasa rabit zincata	m	1,0000	50,00	52,50
	274613380 9263s	Sirma d=5,5 mm	m	4,4000	2,10	9,70
18	TsH38A asem	Montare porti si stilpi la terenurile de sport-porti de fotbal(3x2m) cu plase (conform descrierii din anexa nr1.3)	buc			5 274,35 ----- 77,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om.	1,3400	57,66	77,26
	203011293 0100p	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate	buc	1,0000	4 950,00	4 950,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	243012610 3529r	Vopsea alba	kg	0,8910	100,00	89,10
19	RpEF19 A	Montarea corpului cu led 120W , model PL-SLD120W	buc			2 154,45 ----- 43,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	57,66	43,82
	287527440 0501fa	Corp de iluminat tip LED	buc	1,0000	2 100,00	2 110,50
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,50	0,13
20	RpED02 A	Montarea cablurilor de energie electrica, (conform normelor)	m			38,14 ----- 8,07
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	313013481 7404	Cablu de energie	m	1,0400	5,50	5,72

1	2	3	4	5	6	7
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,75
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,00
	287527630 5097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	12,00	2,40
	287411582 6526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	3,00	6,00
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	7,00	1,40
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,80	3,20

Intocmit



(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)

Amenajarea terenului sportiv multifunctional din str. Chimistilor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Amenajarea terenului sportiv multifunctional din str. Chimistilor

Valoarea de deviz 584 822,91 lei

Intocmit in prețuri curente 18.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	35,00	546,39 357,49	19 123,69 12 512,22
	7123010010200	Betonist	h-om	217,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,75		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,25		
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	2 000,00	0,73 0,66	1 450,32 1 326,18
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	5,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,00		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,824		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,236		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,40		
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	56,00	64,00 64,00	3 584,15 3 584,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	62,16		
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	56,00	72,08 72,08	4 036,20 4 036,20
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,00		

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	56,00	104,49 0,00	5 851,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,448		
6	TsE01B	Nivelarea terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,58	483,19 483,19	280,25 280,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	4,8604		
7	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	100,00	138,39 35,75	13 839,42 3 574,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	19,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	43,00		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	150,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,40		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,20		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,70		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	100,50		
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiunea 20-40 mm (grosimea 18cm)	m3	103,70	378,26 57,08	39 225,91 5 919,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	102,663		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	119,255		
	4100126202818	Apa	m3	10,37		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,777		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	43,554		
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiunea 5-20 mm (grosimea 3 cm)	m3	17,30	378,26 57,08	6 543,96 987,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	17,127		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,895		
	4100126202818	Apa	m3	1,73		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,633		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,266		
10	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi H-8mm (Shock Pad)	m2	576,00	47,40 2,51	27 304,25 1 444,73
	9310060019930	Muncitor	h-om.	13,536		
	7129020012800	Pavator	h-om.	11,52		
	2524217304417	Banda adeziva de plastic 38 mm	m	432,00		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	28,80		
	2523116716168 s	Shock Pad	m2	599,04		

1	2	3	4	5	6	7
11	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri : acoperire tip DuoGrass (conform descrierii anexa nr.1.2), acoperita cu nisip,panta de inclinatie 0,8%	m2	576,00	233,28 7,90	134 368,07 4 550,07
	9310060019930	Muncitor	h-om.	78,912		
	2774413590401 g	Acoperire din gazon artificial de tip Fibrillated 26mm	m2	593,8733		
	2774413590402 b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	163,171		
	2774413590403 c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	62,3855		
	1421102200800 y	Nisip	kg	11 531,52		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,0896		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,864		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	21,888		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	4,896		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1728		
12	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj conform normelor	m	280,00	135,84 3,11	38 035,66 871,82
	9310060019930	Muncitor	h-om.	15,12		
	2774413590402 m	Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm)	m	294,00		
	2774413590402 b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	313,60		
	2774413590403 c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	137,20		
	2952270003648 e	Instalatie pentru incastrarea liniilor de tip SMG	h-ut	0,112		
13	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimea de la sol 1,0m, pasul de 3m (teava profilata patrata 50x50 -32m)	t	0,17	13 976,86 985,99	2 376,07 167,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,448		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,306		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,153		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	170,00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1615		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,765		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,765		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,765		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0255		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0374		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,68		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,595		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,153		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1615		


1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,136		
14	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimea de la sol 5m, cu pasul de 6m (teava profilata patrata 80x80 -96m)	t	0,73	13 976,86 985,99	10 203,11 719,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,512		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,314		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,657		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	730,00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,6935		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,285		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,285		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,285		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1095		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1606		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	2,92		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,555		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,657		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6935		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,584		
15	CO04B	Imprejmuiiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din teava profilata , cu scinduri de rasinoase prelucrate, tratate si vopsite de 50x150mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	100,00	409,65 106,67	40 965,50 10 667,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	135,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	50,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 50x150x6000	m3	4,20		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,00		
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	60,00		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	70,00		
16	CO04A	Imprejmuiiri din lemn executate dupa porti , montate pe stilpi din teava profilata cu scinduri de rasinoase prelucrate, tratate si vopsite de 50x150mm ,inaltimea gardului fiind de 2 m	m	12,00	488,75 106,67	5 865,06 1 280,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,00		
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,20		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 50x150x6000	m3	0,504		
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,20		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,80		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	16,80		
17	CE35A	Plasa de siguranta,metalica rabita inprejurul terenului	m2	400,00	126,15 53,05	50 458,78 21 218,88
	9310060019930	Muncitor	h-om.	368,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,60		

1	2	3	4	5	6	7
	2873132004270	Plasa rabit zincata	m	420,00		
	2746133809263 s	Sirma d=5,5 mm	m	1 848,00		
18	TsH38Aas em	Montare porti si stilpi la terenurile de sport-porti de fotbal(3x2m) cu plase (conform descrierii din anexa nr1.3)	buc	2,00	5 274,35 77,26	10 548,71 154,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	2,68		
	2030112930100 p	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate	buc	2,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,48		
	2430126103529 r	Vopsea alba	kg	1,782		
19	RpEF19A	Montarea corpului cu led 120W , model PL-SLD120W	buc	4,00	2 154,45 43,82	8 617,79 175,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,04		
	2875274400501 fa	Corp de iluminat tip LED	buc	4,02		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,005		
20	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, (conform normelor)	m	102,00	38,14 8,07	3 890,52 823,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,28		
	3130134817404	Cablu de energie	m	106,08		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,50		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	51,00		
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	20,40		
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	204,00		
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	20,40		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	204,00		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	408,00		
Cheltuieli directe			lei			426 568,84
Asigurarea sociala si medicala				22,50 %		16 716,20
Transportarea materialelor				4,00 %		13 448,00
Cheltuieli de regie				4,00 %		18 269,32
Total				100,00 +		475 002,36
Beneficiu de deviz				2,60 %		12 350,06
Total				100,00 +		487 352,42
TVA				20,00 %		97 470,48

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**584 822,91
74 294,24**

Intocmit



()
funcția, semnătura)