

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Fundatie gard		
1	RpCF10C	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	5,20
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,10
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,072
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,10
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,00
6	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,00
7	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	10,50
8	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,20
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	45,00
		Capitolul 1.2. Inprejmuire metalica EUROGARD (32 m)		
10	CO06B modific	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard bordurata (n=1,8) fixata pe stilpi din metal 50x50 h =2,0 m (n=0,43) montati la 2,5 m distanta interax prin , cu inaltimea la coama de 1,8 m(se exclude piatra)	m	32,00
11		Clema de fixare cu surub,piulita	buc	56,00

1	2	3	4	5
12		Capac pvc 50x50	buc	14,00
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata(stilp pentru porti)	kg	95,00
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel profilata gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, 4,5x2 Bordurat (inclusiv yala,lacat,minere)se vac coordona schita cu beneficiarul	m2	18,00
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	22,00
		Capitolul 1.3. Amenajare exterioare		
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	8,86
17	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	45,00
18	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,80
19	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	36,25
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,60
21	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaje vibropresate gr. 40mm)	m2	8,00
22	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	4,50
23	CI24A	Placarea treptelor intrarea centrala in institutie cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (strat anti derapant)	m2	23,00
24	CK18C	Montarea coltarelor la trepte din aluminiu(se exclud surub)	m	29,00
25	RpCB17B	Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe santier cu betoniera (B-330)	m3	0,36
26	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare(lacat, yala,minere,cilindru) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,90

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(calitatea superiara se va coordona cu beneficiarul)		
28	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,06
29	CH06A	Mina curenta metalica din inox pentru persoane cu dizabilitati cu h- 900 mm cu suport aditional h=700mm , asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" t, dreapta cu stlp inox d=40 mm cu trei bare d=16mm inclusiv forarea gauri montarea elemente fixare)	m	14,00
30	CH06A	Mina curenta metalica din inox pentru i cu h- 900 mm , asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" t, dreapta cu stlp inox d=40 mm cu trei bare d=16mm inclusiv forarea gauri montarea elemente fixare)	m	21,60
		Capitolul 1.4. Lucrari interioare Capitolul 1.4.1. Tavan		
31	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2	172,60
32	CK29F k sala =0,7	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	190,00
		Capitolul 1.4.2. Pereti		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betogrund)	m2	120,00
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,00
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,00
36	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,50
37	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,20
38	CF57A K materil 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	120,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	435,00

1	2	3	4	5
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex lucios)	m2	435,00
41	CK26C	Pervazuri montate la pereti din PAL melaminat latimea 20 cm grosimea 18 mm cant ABS 2 mm	m	42,00
		Capitolul 1.4.3. Timplarie		
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	16,00
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(calitatea superiara se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,00
		Capitolul 1.4.4. Diverse		
44	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	2,00
45	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	2,00
46	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,00
		Capitolul 2. Lucrari electrice		
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	12,00
48	RpEE24A	Demontarea / Montarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (existente)	buc	10,00
49	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp VVg ng 3x1,5 mm2	m	55,00
50	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 60x60 40-48V cu banda led	buc	12,00
51	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	5,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.