

Reparatia capitala unei portiuni de drum in s. Saratica Noua r-nul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Valoarea de deviz 350 037,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	3,750	949,44 0,00	3 560,40 0,00
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	6,800	513,50 86,00	3 491,80 584,80
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения	100 m3	1,120	1 146,88 150,98	1 284,50 169,10

1	2	3	4	5	6	7
		выполняются связным грунтом)				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием)	m3	225,000	895,10 40,00	201 397,50 9 000,00
5	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura (Ремонт щебеночного покрытия дорог, выполненные битым камнем или каменной мелочью)	m2	1 250,000	22,25 1,50	27 812,50 1 875,00

	Total	Lei	237 546,70
	Asigurarea sociale si medicale	24 %	2 790,94
	Total		240 337,64
	Cheltuieli de regie	14,5 %	34 848,96
	Total		275 186,60
	Beneficiu de deviz	6 %	16 511,20
	Total		291 697,80
	TVA	20 %	58 339,56
	Total deviz: Inclusiv salariu		350 037,36 11 628,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala unei portiuni de drum in s. Saratica Noua r- nul Leova

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Valoarea de deviz 350 037,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	198,750	50,00	9 937,50
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,078	50,00	753,90
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,750	50,00	937,50
Total manopera						11 628,90

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	37,500	10,00	375,00
2.	1411122201646-s	Savura pentru pt.drumuri -25 mm	m3	41,700	500,00	20 850,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	285,750	480,00	137 160,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	57,825	350,00	20 238,75
5.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	46,250	350,00	16 187,50
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	56,250	10,00	562,50
Total materiale de construcții						195 373,75

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,822	450,00	10 719,90
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,718	300,00	1 115,40
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	58,050	300,00	17 415,00
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,625	230,00	1 293,75
Total utilaje de construcții						30 544,05

Total	Lei	237 546,70
Asigurarea sociale si medicale	24 %	2 790,94
Total		240 337,64
Cheltuieli de regie	14,5 %	34 848,96
Total		275 186,60
Beneficiu de deviz	6 %	16 511,20
Total		291 697,80
TVA	20 %	58 339,56

Total deviz:

350 037,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala unei portiuni de drum Investitor
in s. Saratica Noua r-nul Leova
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			949,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	450,00	949,44
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			513,50 86,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	450,00	427,50
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu ramint coeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом)	100 m3			1 146,88 150,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	50,00	150,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	300,00	995,89
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием)	m3			895,10 40,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	50,00	40,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	350,00	89,95
	1411122201646-s	Savura pentru pt.drumuri -25 mm	m3	0,1020	500,00	51,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,00	2,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	230,00	5,75
5	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura (Ремонт щебеночного покрытия дорог, выполненные битым камнем или каменной мелочью)	m2			22,25 1,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0150	50,00	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0150	50,00	0,75
	1411122201646-s	Savura pentru pt.drumuri -25 mm	m3	0,0150	500,00	7,50
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	350,00	12,95
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.