

**Replanificarea izolatorului de
detentie provizorie a
Inspectoratului de Politie
Comrat, or. Comrat, str.
Tretiacova, nr.20**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9

Система контроля доступа

Valoarea de deviz 32 933 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	152,30	35,00	5 330,50
2.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,80	35,00	133,00
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	35,00	4,20
		Total manopera				5 467

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	0,00	0,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,41	0,00	0,00
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,67	41,00	27,47
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	116,08	6,50	754,52
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,63	0,00	0,00
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,63	6,50	36,60
7.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,02	28,00	0,56
8.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,10	0,00	0,00
9.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,06	0,00	0,00
10.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	0,00	0,00
11.	5009030	Flanse	10 buc	0,42	0,00	0,00
12.	5009031	Scoabe	10 buc	2,82	0,00	0,00
13.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,00	2,70	2,70
14.	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,56	0,00	0,00
15.	5009070	Racordari	10 buc	0,75	0,00	0,00
16.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,04	27,00	1,08
17.	56012019016	Трубка гибкая из ПНД ф25	m	34,00	4,50	153,00
18.	56012019414	Трубка гибкая из ПНД ф40	m	8,00	13,17	105,36
19.	57012019015	Коммутатор Level2 на 24 портов 100 Мбит/с., 2 порта 1 Гбит/с, STP, 19", 1U-230V Aruba 2530-24 J9779A "Hewlett-Packard"	buc	1,00	3 825,00	3 825,00
20.	61102017220	Кабель типа "витая пара" огнестойкий КМВСнг-FRLS 3x1.0	m	128,00	8,90	1 139,20

21.	61102019309	Кабель типа "витая пара" кат.6 экранированный S/FTP 5x2x0,57	m	24,00	11,25	270,00
22.	61102019310	Кабель типа "витая пара" кат.3 огнестойкий КМБВнг-FRLS 2x2x0.5	m	128,00	8,13	1 040,64
23.	64500973015	Кабель-канал пластиковый 10x22 mm	m	10,00	5,85	58,50
24.	64500973016	Гибкий переход	m	2,00	31,67	63,34
25.	65062017"05	Датчик магнито-контактный TANE-32	buc	2,00	76,00	152,00
26.	66062017024	Аккумуляторная батарея 12В, 7А	buc	2,00	450,00	900,00
27.	66102017002	Сетевой контроллер доступа на 2 точки прохода СЗ-200 ZKTeco	buc	2,00	2 475,00	4 950,00
28.	66102017004	Считыватель карт Em-Marine + Mafire, интерфейс Weigand 32 KR300 ZKTeco	buc	4,00	450,00	1 800,00
29.	66102017011	Электромагнитный замок-болт "YB-500A"	buc	2,00	1 020,00	2 040,00
30.	66102017016	Трансформатор 220/19 40 Вm	buc	2,00	410,00	820,00
Total materiale de construcții						18 140

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07	0,00	0,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,25	0,00	0,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,14	0,00	0,00
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,21	35,00	77,35
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						78

Прямые затраты	Lei	27 444
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	5 489

Total deviz:

32 933

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea izolatorului de detentie
provizorie a Inspectoratului de Politie Comrat,
or. Comrat, str. Tretiacova, nr.20**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-02-016-03	Коммутатор Level2 на 24 портов 100 Мбит/с., 2 порта 1 Гбит/с, STP, 19", 1U-230V Aruba 2530-24 J9779A "Hewlett-Packard"	buc			151,63 118,30
	1	Muncitor	h-om	3,3800	35,00	118,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6700	41,00	27,47
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	6,50	2,60
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	28,00	0,56
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	2,70	2,70
2	10-01-001-10	Сетевой контроллер доступа на 2 точки прохода C3-200 ZKTeco	buc			198,45 198,45
	1	Muncitor	h-om	5,6700	35,00	198,45
3	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, Трансформатор 220/19 40 Вm	buc			15,75 15,75
	1	Muncitor	h-om	0,4500	35,00	15,75
4	08-01-121-1	Акумулятор / Аккумуляторная батарея 12В, 7А	buc			72,10 72,10
	1	Muncitor	h-om	2,0600	35,00	72,10
5	10-04-067-23	Считыватель карт Em-Marine + Mafire, интерфейс Weigand 32 KR300 ZKTeco	buc			76,30 76,30
	1	Muncitor	h-om	2,1800	35,00	76,30
6	10-01-039-06	Piese diverse: Электромагнитный замок-болт "YB-500A"	buc			70,00 70,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	35,00	70,00
7	10-08-002-04	Авvertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor / Датчик магнито-контактный TANE-32	buc			111,00 35,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	35,00	35,00
	65062017*05	Датчик магнито-контактный TANE-32	buc	1,0000	76,00	76,00
8	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			68,60 68,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	35,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	35,00	2,10
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	0,00	0,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	0,00	0,00
9	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			1 538,35 1 298,50
	1	Muncitor	h-om	37,1000	35,00	1 298,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	6,50	239,85
10		Кабель типа "витая пара" кат.6 экранированный S/FTP 5x2x0,57	m			11,25 0,00
	61102019309	Кабель типа "витая пара" кат.6 экранированный S/FTP 5x2x0,57	m	1,0000	11,25	11,25

1	2	3	4	5	6	7
11		Кабель типа "витая пара" кат.3 огнестойкий КМБВнг-FRLS 2x2x0.5	m			8,13 0,00
	61102019310	Кабель типа "витая пара" кат.3 огнестойкий КМБВнг-FRLS 2x2x0.5	m	1,0000	8,13	8,13
12		Кабель силовой огнестойкий КМБСнг-FRLS 3x1.0	m			8,90 0,00
	61102017220	Кабель типа "витая пара" огнестойкий КМБСнг-FRLS 3x1.0	m	1,0000	8,90	8,90
13	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Кабель-канал пластиковый 10x22 mm	m			21,73 9,10
	1	Muncitor	h-om	0,2600	35,00	9,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	6,50	6,70
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	27,00	0,08
	64500973015	Кабель-канал пластиковый 10x22 mm	m	1,0000	5,85	5,85
14	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm / Трубка гибкая из ПНД ф40	100 m			2 852,12 1 203,12
	1	Muncitor	h-om	34,4000	35,00	1 203,13
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,50	87,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	0,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,00
	56012019414	Трубка гибкая из ПНД ф40	m	100,0000	13,17	1 317,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	245,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	0,00	0,00
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / Трубка гибкая из ПНД ф25	100 m			1 539,82 832,79
	1	Muncitor	h-om	23,8000	35,00	832,79
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,50	87,18
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,00
	56012019016	Трубка гибкая из ПНД ф25	m	100,0000	4,50	450,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
16	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Гибкий переход ф16	m			47,60 9,10
	1	Muncitor	h-om	0,2600	35,00	9,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	6,50	6,70
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	27,00	0,14
	64500973016	Гибкий переход	m	1,0000	31,67	31,67
		2. Utilaj				
17		Коммутатор Level2 на 24 портов 100	buc			3 825,00

1	2	3	4	5	6	7
		Мбит/с., 2 порта 1 Гбит/с, STP, 19", 1U-230V Aruba 2530-24 J9779A "Hewlett-Packard"				0,00
	57012019015	Коммутатор Level2 на 24 портов 100 Мбит/с., 2 порта 1 Гбит/с, STP, 19", 1U-230V Aruba 2530-24 J9779A "Hewlett-Packard"	buc	1,0000	3 825,00	3 825,00
18		Сетевой контроллер доступа на 2 точки прохода C3-200 "ZKTeco" sau analog	buc			2 475,00
	66102017002	Сетевой контроллер доступа на 2 точки прохода C3-200 ZKTeco	buc	1,0000	2 475,00	2 475,00
19		Трансформатор 220/19 40 Вm	buc			410,00
	66102017016	Трансформатор 220/19 40 Вm	buc	1,0000	410,00	410,00
20		Аккумуляторная батарея 12В, 7А	buc			450,00
	66062017024	Аккумуляторная батарея 12В, 7А	buc	1,0000	450,00	450,00
21		Считыватель карт Em-Marine + Mafire, интерфейс Weigand 32 KR300 "ZKTeco" sau analog	buc			450,00
	66102017004	Считыватель карт Em-Marine + Mafire, интерфейс Weigand 32 KR300 ZKTeco	buc	1,0000	450,00	450,00
22		Электромагнитный замок-болт "YB-500A" "ZKTeco" sau analog	buc			1 020,00
	66102017011	Электромагнитный замок-болт "YB-500A"	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Replanificarea izolatorului de
detentie provizorie a
Inspectoratului de Politie
Comrat, or. Comrat, str.
Tretiacova, nr.20**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Система контроля доступа

Valoarea de deviz 32 933 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-02-016-03	Коммутатор Level2 на 24 портов 100 Мбит/с., 2 порта 1 Гбит/с, STP, 19", 1U-230V Aruba 2530-24 J9779A "Hewlett-Packard"	buc	1,000	151,63 118,30	151,63 118,30
2	10-01-001-10	Сетевой контроллер доступа на 2 точки прохода C3-200 ZKTeco	buc	2,000	198,45 198,45	396,90 396,90
3	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, Трансформатор 220/19 40 Вm	buc	2,000	15,75 15,75	31,50 31,50
4	08-01-121-1	Акумулятор / Аккумуляторная батарея 12В, 7А	buc	2,000	72,10 72,10	144,20 144,20
5	10-04-067-23	Считыватель карт Em-Marine + Mafire, интерфейс Weigand 32 KR300 ZKTeco	buc	4,000	76,30 76,30	305,20 305,20
6	10-01-039-06	Piese diverse: Электромагнитный замок-болт "YB-500A"	buc	2,000	70,00 70,00	140,00 140,00
7	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la	buc	2,000	111,00 35,00	222,00 70,00


1	2	3	4	5	6	7
		deschiderea ferestrelor, usilor / Датчик магнито-контактный TANE-32				
8	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	68,60 68,60	137,20 137,20
9	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	2,800	1 538,35 1 298,50	4 307,38 3 635,80
10		Кабель типа "витая пара" кат.6 экранированный S/FTP 5x2x0,57	m	24,000	11,25 0,00	270,00 0,00
11		Кабель типа "витая пара" кат.3 огнестойкий КМБВнг-FRLS 2x2x0.5	m	128,000	8,13 0,00	1 040,64 0,00
12		Кабель силовой огнестойкий КМБСнг-FRLS 3x1.0	m	128,000	8,90 0,00	1 139,20 0,00
13	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Кабель-канал пластиковый 10x22 mm	m	10,000	21,73 9,10	217,26 91,00
14	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm / Трубка гибкая из ПНД ф40	100 m	0,080	2 852,12 1 203,12	228,17 96,25
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / Трубка гибкая из ПНД ф25	100 m	0,340	1 539,82 832,79	523,54 283,15
16	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Гибкий переход ф16	m	2,000	47,60 9,10	95,20 18,20
		Прямые затраты	Lei			9 350,02
		Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			1 230,23
		Transportul materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %			190,25
		Total ПЗ+Asigur+Transp	100,00 +			10 770,50
		Cheltuieli de regie (ПЗ) * 35 %	35,00 %			1 913,69
		Total Total+Cheltu	100,00 +			12 684,19

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz (Total) * 2 %	2,00 %			253,68
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 937,87
		2. Utilaj				5 467,70
17		Коммутатор Level2 на 24 портов 100 Мбит/с., 2 порта 1 Гбит/с, STP, 19", 1U-230V Aruba 2530-24 J9779A "Hewlett-Packard"	buc	1,000	3 825,00 0,00	3 825,00 0,00
18		Сетевой контроллер доступа на 2 точки прохода C3-200 "ZKTeco" sau analog	buc	2,000	2 475,00 0,00	4 950,00 0,00
19		Трансформатор 220/19 40 Вm	buc	2,000	410,00 0,00	820,00 0,00
20		Аккумуляторная батарея 12В, 7А	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
21		Считыватель карт Em-Marine + Mafire, интерфейс Weigand 32 KR300 "ZKTeco" sau analog	buc	4,000	450,00 0,00	1 800,00 0,00
22		Электромагнитный замок-болт "YB-500A" "ZKTeco" sau analog	buc	2,000	1 020,00 0,00	2 040,00 0,00
		Прямые затраты	Lei			14 335,00
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %			172,02
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 507,02

		Прямые затраты	Lei	27 444
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	5 489
		Total deviz: Inclusiv salariu		32 933
				5 467

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)