

**Constructia fundatiei drumului
varianta alba s. Andrusul de Sus, r-
nul Cahul, str. Vasile Schitanu**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Drum varianta alba**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme | |
|--|-----------------------------|--|--------|--|------------------|
| | | | | Pe unitate de masura | Pe volumul total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Constructia fundatiei drumului L=325 m; B=4.0m, str. Vasile Schitanu | | | | | |
| 1 | TsC21C1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III / executarea casetei de incadrare | 100 m3 | | 2,600 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,810 | 12,5060 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | 2,600 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 | 5,8500 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 442,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 25,2382 |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei casetei de incadrare, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | 13,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 | 2,4570 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | 3,900 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 | 4,6488 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 | 6,2010 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 | 4,6488 |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore gr.200 mm | m3 | | 260,000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 | 156,0000 |
| | 1411122201646* | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,203 | 52,7800 |
| | 1411122201672* | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 1,219 | 316,9400 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 | 39,0000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 10,9200 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 | 67,0800 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 | 3,9000 |
| | | Total | | | |
| | | Total Constructia fundatiei drumului L=325 m; B=4.0m, str. Vasile Schitanu | | | |
| | | Total | | | |
| | | Asigurari sociale | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--------------------------|---|---|---|
| | | Cheltuieli directe | | | |
| | | Cheltuieli de regie | | | |
| | | Total cu CR | | | |
| | | Beneficiu de deviz | | | |
| | | Total cu BD | | | |
| | | Taxa pe valoare adaugata | | | |
| | | Total deviz: | | | |

Elaborat



(numele, prenumele, funcția, semnătura.)