

## DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbare a timplariei (USI) la IP Gimnaziul Tibirica.

Valoarea de deviz 95 372,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,7985	60,00	467,910
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	46,3876	60,00	2 783,256
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,7100	60,00	1 182,600
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,0514	60,00	603,084
5.	7422010060100	Timplar	h-om	18,5400	60,00	1 112,400
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,2280	60,00	1 213,680
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6700	60,00	340,200
<b>Total manopera</b>						<b>7 703,13</b>

### Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0500	380,00	19,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4257	380,00	161,766
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8665	1,00	0,867
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	27,0000	2 126,00	57 402,000
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,5000	85,00	1 147,500
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5995	36,00	93,582
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,9320	48,00	332,736
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,7250	140,00	661,500
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	65,0930	3,00	195,279
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0693	6 000,00	415,800
11.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0398	4,50	4,679
12.	2653102100831	Amestec uscat	kg	123,7362	4,50	556,813
13.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,2814	5,50	100,548
14.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	24,8650	21,00	522,165
15.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	51,9750	12,00	623,700
16.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	405,0000	0,50	202,500
17.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,0000	5,00	135,000
18.	4100116202818	Apa	m3	0,2129	20,00	4,258
19.	4100126202818	Apa	m3	0,0173	20,00	0,346
20.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8665	21,00	18,197
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>62 598,23</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0742	45,00	3,339
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9263	45,00	86,683
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2770	45,00	12,465
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0742	45,00	3,339
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>105,83</b>

### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	70 407,19
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	1 848,75
Transport (II3+Asigur) * 2 %	2,00 %	1 251,96
<b>Total II3+Asigur+Transp</b>	<b>100,00 +</b>	<b>73 507,90</b>

Celtueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	4 410,47
Total Π3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	77 918,37
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Celtue) * 2 %	2,00 %	1 558,37
Total Π3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	79 476,74
TVA (Π3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	15 895,34

**Total deviz:**

**95 372,08**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectConsiliul Raional Calarasi, or. Calarasi, str. Biruinta, nr.1.  
Lucrari de schimbare a timplariei (USI) la IP Gimnaziul Tibirica.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Lucrari de schimbare a timplariei (USI) la IP Gimnaziul Tibirica.**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,200
						25,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,600
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 262,100
						48,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 126,00	2 126,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	21,00	12,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			66,117
						50,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,870
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	6 000,00	8,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	380,00	3,268
	4100116202818	Apa	m3	0,0022	20,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,067
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,067
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,684
						73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,130
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078995	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,015983	45,00	0,719
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,250
						1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	21,00	1,050
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,867

1	2	3	4	5	6	7
						33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,802
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,060
						33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,270
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	21,00	10,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,040
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,412
						8,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1430	60,00	8,580
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	0,5775	12,00	6,930
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,013756	3,00	0,041
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,000555	380,00	0,211
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,3000	0,50	1,650

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de schimbare a timplariei (USI) la  
IP Gimnaziul Tibirica.**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de schimbare a timplariei (USI) la IP Gimnaziul Tibirica.**

**Valoarea de deviz 95 372,08 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	27,000	25,200	680,400
					25,200	680,400
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	27,000	2 262,100	61 076,700
					48,600	1 312,200
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	49,500	66,117	3 272,787
					50,400	2 494,800
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,330	109,684	1 900,825
					73,200	1 268,556
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,330	8,250	142,973
					1,800	31,194
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,330	38,867	673,562
					33,000	571,890
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,330	63,060	1 092,831
					33,000	571,890
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	90,000	17,412	1 567,114
					8,580	772,200

Cheltuieli directe	lei	70 407,19
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	1 848,75
Transport (II3+Asigur) * 2 %	2,00 %	1 251,96
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	73 507,90
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	4 410,47
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	77 918,37
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 2 %	2,00 %	1 558,37
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	79 476,74
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	15 895,34

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**95 372,08  
7 703,13**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)