

**Обустройство территории и
инженерные сети зоны
свободной торговли (система
наруж.пожаротушения в
мун.Комрат, АТО Гагаузия 1
пусковой комплекс (система
нар.пожаротушения)
№5100/1-НВ**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Наружные сети водопровод

Valoarea de deviz 1 619 146 Lei

составлена в текущих ценах 31.10.2018

| № п/п | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед.изм | К-во единиц по проектны м данным | Сметная стоимость, lei | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|--------|--|------------------------|------------------|
| | | | | | На един. измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1.1. В2.1 | | | | | | |
| 1.1.1. Фланцы | | | | | | |
| 1 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Фланец ст,свободный Дн200 | buc | 35,0000 | 609,67 | 21 338,61 |
| Total | | | | | Lei | 21 338,61 |
| Всего Фланцы | | | | | | 21 338,61 |
| в том числе зарплата | | | | | | 1 876,75 |
| 1.1.2. Трубы, фасонные части | | | | | | |
| 2 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, pe100 sdr 26 Pn6 Dn200x7.7 | m | 1 162,5000 | 298,87 | 347 441,63 |
| 3 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, pe100 sdr 26 Pn6 Dn180x76.9 | m | 800,0000 | 242,57 | 194 058,17 |
| 4 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 1 962,0000 | 1,15 | 2 259,83 |
| 5 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1 962,0000 | 13,05 | 25 613,71 |
| 6 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, | buc | 7,0000 | 3 463,25 | 24 242,73 |

| | | | | | | |
|--|--------|---|-----|------------|------------|---------------------------------------|
| | | la conducte de presiune, Пожарная подставка чугунная фланцевая Дн200 | | | | |
| 7 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ Дн200 | buc | 3,0000 | 4 349,11 | 13 047,34 |
| 8 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, Втулка под фланец Дн200 | buc | 27,0000 | 526,90 | 14 226,28 |
| 9 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, Втулка под фланец Дн180 | buc | 8,0000 | 392,54 | 3 140,28 |
| 10 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 90* | buc | 4,0000 | 4 854,11 | 19 416,45 |
| 11 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 60* | buc | 1,0000 | 4 806,94 | 4 806,94 |
| 12 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 30* | buc | 3,0000 | 5 020,76 | 15 062,29 |
| 13 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 15* | buc | 2,0000 | 5 091,46 | 10 182,92 |
| 14 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D180 30* | buc | 3,0000 | 2 430,11 | 7 290,34 |
| 15 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D180 15* | buc | 4,0000 | 2 677,56 | 10 710,25 |
| 16 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M150 бетон на опоры | m3 | 0,8500 | 1 078,85 | 917,02 |
| 17 | AcA52D | Сигнальная лента | m | 1 962,5000 | 1,62 | 3 179,25 |
| 18 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Указатель трассы водовода | buc | 7,0000 | 388,90 | 2 722,28 |
| Total | | | | | Lei | 698 317,71 |
| Всего Трубы, фасонные части в том числе зарплата | | | | | | 698 317,71 |
| Total | | | | | Lei | 30 221,04 719 656,32 |
| Всего В2.1 в том числе зарплата | | | | | | 719 656,32 32 097,79 |
| 1.2. В1 | | | | | | |
| 1.2.1. Трубопроводы и арматура | | | | | | |


| | | | | | | |
|---|---------|---|--------|----------|------------------|-----------|
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Тройник чугунный фланцевый с пож.подставкой D100 | buc | 1,0000 | 2 906,79 | 2 906,79 |
| Total | | | Lei | | 2 906,79 | |
| Всего Трубопроводы и арматура | | | | | 2 906,79 | |
| в том числе зарплата | | | | | 46,79 | |
| 1.2.2. Фланцы | | | | | | |
| 20 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Фланец ст,свободный Дн100 | buc | 1,0000 | 260,49 | 260,49 |
| 21 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Фланец глухой Дн100 | buc | 2,0000 | 335,49 | 670,98 |
| Total | | | Lei | | 931,47 | |
| Всего Фланцы | | | | | 931,47 | |
| в том числе зарплата | | | | | 91,47 | |
| 1.2.3. Трубы, фасонные части | | | | | | |
| 22 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, pe100 sdr 17 Pn101 Dn110x6.6 | m | 263,5000 | 151,65 | 39 959,47 |
| 23 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 263,5000 | 1,15 | 303,50 |
| 24 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 263,5000 | 13,05 | 3 439,96 |
| 25 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка под фланец Дн110 | buc | 1,0000 | 320,08 | 320,08 |
| 26 | AcA52D | Сигнальная лента | m | 263,5000 | 1,62 | 426,87 |
| 27 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M150 бетон на упоры | m3 | 0,3000 | 1 078,87 | 323,66 |
| Total | | | Lei | | 44 773,54 | |
| Всего Трубы, фасонные части | | | | | 44 773,54 | |
| в том числе зарплата | | | | | 5 059,25 | |
| Total | | | Lei | | 48 611,80 | |
| Всего В1 | | | | | 48 611,80 | |
| в том числе зарплата | | | | | 5 197,51 | |
| 1.3. Земляные работы | | | | | | |
| 1.3.1. Земляные работы под трубопровод | | | | | | |
| 28 | Fsc03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in | 100 m3 | 18,1300 | 809,75 | 14 680,77 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|--------|----------|--------|------------------|
| | | pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | | | |
| 29 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 56,0800 | 108,29 | 6 073,14 |
| 30 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 14,2500 | 272,50 | 3 883,12 |
| 31 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 14,2500 | 723,42 | 10 308,70 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 356,2500 | 16,30 | 5 805,70 |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Погрузка лишнего грунта K=0.85 | 100 m3 | 0,8800 | 755,43 | 664,78 |
| 34 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 149,8900 | 17,54 | 2 629,51 |
| 35 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 1km k=2 | 100 m3 | 0,8800 | 80,80 | 71,10 |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,8800 | 126,01 | 110,89 |
| Total | | | | | | Lei 44 227,71 |
| Всего Земляные работы под трубопровод | | | | | | 44 227,71 |
| в том числе зарплата | | | | | | 18 502,75 |
| 1.3.2. Земляные работы для устройства колодцев | | | | | | |
| 37 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,2700 | 809,75 | 1 838,13 |
| 38 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,6300 | 108,29 | 501,40 |
| 39 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,9990 | 272,50 | 272,23 |
| 40 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de | 100 m3 | 0,9900 | 723,41 | 716,18 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|------------|----------|------------------|-----------|
| | | 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | | | | |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 25,0000 | 16,30 | 407,42 |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Погрузка лишнего грунта К=0.85 | 100 m3 | 1,0600 | 755,42 | 800,74 |
| 43 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 134,0000 | 17,54 | 2 350,76 |
| 44 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 1km k=2 | 100 m3 | 1,0600 | 80,78 | 85,63 |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,0600 | 126,02 | 133,58 |
| Total | | | Lei | | 7 106,07 | |
| Всего Земляные работы для устройства колодцев | | | | | 7 106,07 | |
| в том числе зарплата | | | | | 1 387,91 | |
| Total | | | Lei | | 51 333,78 | |
| Всего Земляные работы | | | | | 51 333,78 | |
| в том числе зарплата | | | | | 19 890,66 | |
| 1.4. Сборные ж/бетонные конструкции колодцев | | | | | | |
| 46 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 10buc | m3 | 13,6000 | 1 155,68 | 15 717,20 |
| 47 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 | buc | 10,0000 | 886,67 | 8 866,70 |
| 48 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 | buc | 10,0000 | 695,00 | 6 950,00 |
| 49 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9a | buc | 10,0000 | 700,00 | 7 000,00 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-----|----------|----------|-----------|
| 50 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-2 | buc | 2,0000 | 865,00 | 1 730,00 |
| 51 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП2-15-2 | buc | 7,0000 | 912,50 | 6 387,50 |
| 52 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 9,0000 | 92,50 | 832,50 |
| 53 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк тип Т | buc | 10,0000 | 1 375,00 | 13 750,00 |
| 54 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Стремянки С2 | kg | 170,8000 | 14,38 | 2 456,10 |
| 55 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 8,9000 | 70,24 | 625,12 |
| 56 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kgManson D200 L=200mm -8buc | kg | 5,6000 | 24,43 | 136,78 |
| 57 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kgManson D180 L=200mm -12buc | kg | 3,4100 | 24,43 | 83,30 |
| 58 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kgManson D100 L=200mm -3buc | kg | 0,9300 | 24,42 | 22,71 |
| 59 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale Кирпичная кладка 1ряд | m3 | 0,0200 | 1 769,50 | 35,39 |
| 60 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kgСоединительные элементы МС-3-60buc, МС-5-40buc, МС-7-60buc | kg | 64,0000 | 32,89 | 2 104,86 |
| 61 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare | m2 | 3,4000 | 70,24 | 238,80 |

| | | | | | | |
|----|--------|---|-----|---------|----------|-----------|
| | | aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | | | | |
| 62 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка щебень 10см | m3 | 1,9000 | 394,75 | 750,03 |
| 63 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala | m2 | 19,0000 | 76,71 | 1 457,58 |
| 64 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 10,8200 | 1 268,36 | 13 723,63 |
| 65 | | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 3,0000 | 825,00 | 2 475,00 |
| 66 | | . Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 9,0000 | 1 121,00 | 10 089,00 |
| 67 | | . Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) | buc | 3,0000 | 1 125,00 | 3 375,00 |
| 68 | | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) placa acoperire | buc | 3,0000 | 1 315,00 | 3 945,00 |
| 69 | | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 8,0000 | 92,50 | 740,00 |
| 70 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк тип Т | buc | 3,0000 | 1 375,00 | 4 125,00 |
| 71 | | Стремянки С2 | kg | 53,4000 | 14,38 | 767,89 |
| 72 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,8000 | 70,24 | 196,67 |
| 73 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kgManson D200 L=200mm -8buc | kg | 5,6000 | 24,43 | 136,78 |
| 74 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kgСоединительные элементы МС-4-36buc, МС-8-18buc, МС-5-12buc | kg | 25,2000 | 32,89 | 828,78 |
| 75 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,4000 | 70,24 | 98,34 |
| 76 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка щебень 10см | m3 | 0,5700 | 394,75 | 225,01 |
| 77 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, | m2 | 5,7000 | 76,71 | 437,26 |



| | | | | | | |
|--|--------|--|--------|---------|---------------------|----------|
| | | in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | | | | |
| Total | | | Lei | | 110 307,93 | |
| Всего Сборные ж/бетонные конструкции колодцев | | | | | 110 307,93 | |
| в том числе зарплата | | | | | 14 217,97 | |
| Total | | | Lei | | 929 909,83 | |
| Fondul social si medical | | | 22,5 % | | 16 065,88 | |
| Transportarea | | | 10 % | | 79 327,00 | |
| Total | | | | | 1 025 302,71 | |
| Total | | | 14,5 % | | 148 668,89 | |
| Total | | | | | 1 173 971,60 | |
| Total | | | 6 % | | 70 438,29 | |
| Всего Lucrari de constructie | | | | | 1 244 409,89 | |
| в том числе зарплата | | | | | 71 403,93 | |
| 2. Lucrari de montare | | | | | | |
| 2.1. B2 | | | | | | |
| 78 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm suprateranDn=100 mm H=0.75 | buc | 7,0000 | 410,32 | 2 872,27 |
| 79 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa Задвижка чугунная с обрeзиненным клином Дн200 | buc | 11,0000 | 122,27 | 1 344,97 |
| Total | | | Lei | | 4 217,24 | |
| Всего B2 | | | | | 4 217,24 | |
| в том числе зарплата | | | | | 1 579,20 | |
| 2.2. B1 | | | | | | |
| 80 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica , la conductele de alimentare cu apa Задвижка чугунная с обрeзиненным клином Дн100 | buc | 3,0000 | 28,91 | 86,74 |
| 81 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm suprateranDn=100 mm H=0.75 | buc | 1,0000 | 410,32 | 410,32 |
| Total | | | Lei | | 497,06 | |
| Всего B1 | | | | | 497,06 | |
| в том числе зарплата | | | | | 229,73 | |
| Total | | | Lei | | 4 714,30 | |
| Fondul social si medical | | | 22,5 % | | 407,01 | |
| Transportarea | | | 10 % | | 213,87 | |
| Total | | | | | 5 335,18 | |
| Total | | | 14,5 % | | 773,60 | |
| Total | | | | | 6 108,78 | |
| Total | | | 6 % | | 366,53 | |
| Всего Lucrari de montare | | | | | 6 475,31 | |
| в том числе зарплата | | | | | 1 808,93 | |
| 3. Valoarea utilajului | | | | | | |

| 3.1. B2.1 | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------|---------|-----------|------------------|
| 82 | | Пожарный гидрант Н=0,75 D125 | buc | 7,0000 | 4 750,00 | 33 250,00 |
| 83 | | Задвижка чугунная с обрезиненным клином Дн200 | buc | 11,0000 | 4 918,60 | 54 104,60 |
| Total | | | Lei | | 87 354,60 | |
| Всего B2.1 | | | | | | 87 354,60 |
| в том числе зарплата | | | | | | 0,00 |
| 3.2. B1 | | | | | | |
| 84 | | Задвижка чугунная с обрезиненным клином Дн100 | buc | 3,0000 | 1 712,70 | 5 138,10 |
| 85 | | Пожарный гидрант Н=0,75 D125 | buc | 1,0000 | 4 750,00 | 4 750,00 |
| Total | | | Lei | | 9 888,10 | |
| Всего B1 | | | | | | 9 888,10 |
| в том числе зарплата | | | | | | 0,00 |
| Total | | | Lei | | 97 242,70 | |
| Depozitarea | | | 1,2 % | | 1 166,91 | |
| Всего Valoarea utilajului | | | | | | 98 409,61 |
| в том числе зарплата | | | | | | 0,00 |
| Total | | | Lei | | 1 349 288 | |
| TVA | | | 20 % | | 269 858 | |

Всего по смете:
в том числе зарплата

1 619 146
73 211

Составил

Проверил



[Handwritten signature]

(должность, подпись)

(должность, подпись)

Обустройство территории и инженерные сети зоны свободной торговли (система наруж.пожаротушения в мун.Комрат, АТО Гагаузия 1 пусковой комплекс (система нар.пожаротушения) №5100/1-НВ

(наименование стройки)

WinCмета
Formular Nr.3

**Локальная смета №
Наружные сети водопровод**

Сметная стоимость 1 619 146 Lei

Составлена в текущих ценах

| № пп | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Един. измер. | К-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость, lei | |
|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | На ед. измерен. | Всего |

Затраты труда:

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1176 | 52,57 | 6,18 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,5425 | 52,57 | 238,80 |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,8405 | 52,57 | 149,33 |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,9760 | 52,57 | 103,88 |
| 5. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 766,9248 | 52,57 | 40 317,24 |
| 6. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 64,7782 | 52,57 | 3 405,39 |
| 7. | 7136080025001 | Montator | h-om | 18,7320 | 52,57 | 984,74 |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,1500 | 52,57 | 954,15 |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 52,57 | 63,08 |
| 10. | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 32,0000 | 52,57 | 1 682,25 |
| 11. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,2100 | 52,57 | 379,03 |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 378,3653 | 52,57 | 19 890,66 |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,7800 | 52,57 | 1 355,25 |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 70,0328 | 52,57 | 3 681,62 |
| 15. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0240 | 52,57 | 1,26 |
| Всего затраты труда | | | | | | 73 211 |

Материальные ресурсы:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|---------|----------|-----------|
| 1. | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 1,4573 | 1 175,00 | 1 712,32 |
| 2. | 12287527411001 | Пожарная подставка чугунная фланцевая Дн200 | buc | 7,3500 | 3 000,00 | 22 050,00 |
| 3. | 1228752741102 | Тройник чугунный фланцевый с пож.подставкой D100 | buc | 1,0000 | 2 765,00 | 2 765,00 |
| 4. | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | 15,3835 | 20,00 | 307,67 |
| 5. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 6,5565 | 275,00 | 1 803,03 |
| 6. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0741 | 450,00 | 33,35 |
| 7. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7898 | 240,00 | 189,55 |
| 8. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,4484 | 175,00 | 253,47 |
| 9. | 1421402200393 | Balast | m3 | 3,2382 | 220,00 | 712,41 |
| 10. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,8250 | 10,00 | 8,25 |
| 11. | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0652 | 75,00 | 4,88 |
| 12. | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0164 | 15,00 | 0,24 |
| 13. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 7,1710 | 15,00 | 107,57 |
| 14. | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0989 | 2 500,00 | 247,25 |
| 15. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 3,9514 | 150,00 | 592,72 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|------------|----------|------------|
| 16. | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,6500 | 15,00 | 24,75 |
| 17. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,8018 | 22,50 | 40,54 |
| 18. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 2,8050 | 25,00 | 70,12 |
| 19. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1,7160 | 24,50 | 42,04 |
| 20. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,8250 | 12,00 | 9,90 |
| 21. | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0652 | 10,50 | 0,69 |
| 22. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,8150 | 18,30 | 33,22 |
| 23. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 2 404,0800 | 1,50 | 3 606,12 |
| 24. | 25137301 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. .Manson D200 L=200mm -8buc | kg | 11,7600 | 15,00 | 176,40 |
| 25. | 25137302 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. .Manson D180 L=200mm -12buc | kg | 3,5805 | 15,00 | 53,71 |
| 26. | 25137303 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. .MManson D100 L=200mm -3buc | kg | 0,9765 | 15,00 | 14,65 |
| 27. | 251373660000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 47,4805 | 15,00 | 712,21 |
| 28. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,6527 | 15,00 | 9,80 |
| 29. | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 1,0989 | 47,33 | 52,01 |
| 30. | 25212167010001 | Teava din polietilena pe100 sdr 26 Pn6 dn200x7.7 | m | 1 197,6366 | 279,01 | 334 152,59 |
| 31. | 25212167010002 | Teava din polietilena pe100 sdr 26 Pn6 Dn180x76.9 | m | 824,1800 | 224,36 | 184 913,02 |
| 32. | 25212167010003 | Teava polietilena pe100 sdr 17 Pn101 Dn110x6.6 | m | 264,8175 | 130,88 | 34 659,31 |
| 33. | 25231567138032 | Втулка под фланец Дн180 | buc | 8,2400 | 351,50 | 2 896,36 |
| 34. | 252315671381 | Тройник ПЕ Дн200 | buc | 3,0300 | 4 000,00 | 12 120,00 |
| 35. | 25231567138200 | Втулка под фланец Дн110 | buc | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| 36. | 25231567138202 | Втулка под фланец Дн200 | buc | 27,8100 | 481,95 | 13 403,03 |
| 37. | 25231567138214 | Отвод РЕ D180 30* | buc | 3,0300 | 2 100,00 | 6 363,00 |
| 38. | 25231567138223 | Отвод РЕ D200 30* | buc | 3,0300 | 4 665,00 | 14 134,95 |
| 39. | 252315671383113 | Отвод РЕ D180 15* | buc | 4,0400 | 2 345,00 | 9 473,80 |
| 40. | 25231567138321 | Отвод РЕ D200 60* | buc | 1,0100 | 4 453,30 | 4 497,83 |
| 41. | 252315671383233 | Отвод РЕ D200 15* | buc | 2,0200 | 4 735,00 | 9 564,70 |
| 42. | 25231567138331 | Отвод РЕ D200 90* | buc | 4,0400 | 4 500,00 | 18 180,00 |
| 43. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 8,0000 | 3,00 | 24,00 |
| 44. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 329,8660 | 1,65 | 544,28 |
| 45. | 2661126421501 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 3,0000 | 825,00 | 2 475,00 |
| 46. | 2661126421502 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 9,0000 | 1 121,00 | 10 089,00 |
| 47. | 2661126421503 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) | buc | 3,0000 | 1 125,00 | 3 375,00 |
| 48. | 2661126421504 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3) | buc | 3,0000 | 1 315,00 | 3 945,00 |
| 49. | 26611264331505 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 17,0000 | 92,50 | 1 572,50 |
| 50. | 2661126433155 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 10,0000 | 886,67 | 8 866,70 |
| 51. | 2661126433156 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc | 10,0000 | 695,00 | 6 950,00 |
| 52. | 2661126433157 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3) | buc | 10,0000 | 700,00 | 7 000,00 |
| 53. | 2661126433158 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 2,0000 | 865,00 | 1 730,00 |
| 54. | 2661126433159 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2(0,27 m3) | buc | 7,0000 | 912,50 | 6 387,50 |
| 55. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 2,7470 | 1 095,33 | 3 008,87 |
| 56. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 3,1036 | 1 145,23 | 3 554,34 |
| 57. | 2664102101126 | Var | kg | 3,1248 | 6,30 | 19,69 |
| 58. | 2664102101196 | Mortaf -ciment M 50 | m3 | 1,0822 | 845,00 | 914,46 |
| 59. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,3000 | 5,00 | 16,50 |
| 60. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,1729 | 10,00 | 1,73 |
| 61. | 2811236309111 | Confectii metalice Соединительные элементы МС-4-36buc, МС-8-18buc, МС-5-12buc | kg | 26,4701 | 12,50 | 330,88 |
| 62. | 2811236309122 | Confectii metalice Соединительные элементы МС-3-60buc, МС-5-40buc, | kg | 67,2256 | 12,50 | 840,32 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|----------|----------|----------------|
| | | MC-7-60buc | | | | |
| 63. | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,1632 | 15,00 | 2,45 |
| 64. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,9009 | 44,30 | 39,91 |
| 65. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1632 | 44,30 | 7,22 |
| 66. | 287411000 | Указатель трассы водовода | buc | 7,2100 | 325,00 | 2 343,25 |
| 67. | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 317,6000 | 10,00 | 3 176,00 |
| 68. | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 64,6400 | 10,00 | 646,40 |
| 69. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 64,6400 | 2,00 | 129,28 |
| 70. | 2874117300001 | Пожарный гидрант Н=0,75 D125 | buc | 8,0000 | 4 750,00 | 38 000,00 |
| 71. | 2874117300002 | Armaturi cu actionarea manuala Задвижка чугунная с обрезиненным клином Дн200 | buc | 11,0000 | 4 918,60 | 54 104,60 |
| 72. | 2874117300003 | Armaturi cu actionarea manuala.Задвижка чугунная с обрезиненным клином Дн100 | buc | 3,0000 | 1 712,70 | 5 138,10 |
| 73. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 2,0878 | 15,00 | 31,31 |
| 74. | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant | buc | 8,0800 | 150,00 | 1 212,00 |
| 75. | 28752742000 | Стремянки C2 | kg | 224,2000 | 14,38 | 3 223,99 |
| 76. | 287527420531 | Люк тип Т | buc | 13,0000 | 1 375,00 | 17 875,00 |
| 77. | 287527442821 | Flansa rotunda libera D100 | buc | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
| 78. | 28752744282200 | Фланец ст,свободный Дн200 | buc | 35,7000 | 450,00 | 16 065,00 |
| 79. | 287527442823 | Фланец глухой D100 | buc | 2,0000 | 210,00 | 420,00 |
| 80. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3369 | 25,00 | 8,42 |
| 81. | 41001162028201 | Apa potabila | m3 | 333,8250 | 25,00 | 8 345,62 |
| 82. | 54100116202806 | Apa | m3 | 0,5822 | 25,00 | 14,56 |
| | | Итого по строительным материалам | | | | 892 650 |

Строительные машины:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|----------|--------|---------------|
| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 8,0118 | 211,30 | 1 692,89 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,8920 | 41,67 | 37,17 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2875 | 170,00 | 48,87 |
| 4. | 2940420002422 | Masina de sudura PE | h-ut | 25,6112 | 80,00 | 2 048,90 |
| 5. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 30,0000 | 80,00 | 2 400,00 |
| 6. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,5557 | 245,00 | 136,14 |
| 7. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 45,5302 | 395,00 | 17 984,42 |
| 8. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0207 | 265,00 | 5,48 |
| 9. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 16,6214 | 250,00 | 4 155,35 |
| 10. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,3192 | 265,00 | 349,59 |
| 11. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4600 | 25,00 | 11,50 |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 158,3436 | 25,00 | 3 958,59 |
| 13. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 85,2250 | 55,00 | 4 687,37 |
| 14. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 30,0000 | 70,00 | 2 100,00 |
| 15. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,1243 | 92,50 | 11,49 |
| 16. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 | 70,00 | 75,60 |
| 17. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 7,1360 | 92,50 | 660,08 |
| 18. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 47,8476 | 170,00 | 8 134,09 |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 30,0923 | 165,50 | 4 980,27 |
| 20. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 111,3318 | 112,50 | 12 524,83 |
| | | Итого по строительным машинам | | | | 66 002 |


| | | |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei | 1 349 288 |
| TVA | 20 % | 269 858 |

Всего по смете:

1 619 146

Составил

Проверил



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Инвестор

Объект

Обустройство территории и инженерные сети зоны свободной торговли (система наруж.пожаротушения в мун.Комрат, АТО Гагаузия 1 пусковой комплекс (система нар.пожаротушения) №5100/1-НВ

Каталог единичных расценок к объекту № Наружные сети водопровод

| № | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ, затрат и ресурсов | Единица измерения | Расход ресурсов на единицу измерения | Стоимость, lei | |
|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| | | | | | На единицу измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. В2.1 | | | | |
| | | 1.1.1. Фланцы | | | | |
| 1 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Фланец ст,свободный Дн200 | buc | | | 609,67 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0200 | 52,57 | 53,62 |
| | 28752744282200 | Фланец ст,свободный Дн200 | buc | 1,0000 | 450,00 | 459,00 |
| | 251373660000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 15,00 | 15,45 |
| | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 | 10,00 | 81,60 |
| | | 1.1.2. Трубы, фасонные части | | | | |
| 2 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, pe100 sdr 26 Pn6 Dn200x7.7 | m | | | 298,87 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 52,57 | 8,73 |
| | 25212167010001 | Teava din polietilena pe100 sdr 26 Pn6 dn200x7.7 | m | 1,0150 | 279,01 | 287,44 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 15,00 | 0,05 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE | h-ut | 0,0125 | 80,00 | 1,00 |
| 3 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, pe100 sdr 26 Pn6 Dn180x76.9 | m | | | 242,57 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 52,57 | 8,73 |
| | 25212167010002 | Teava din polietilena pe100 sdr 26 Pn6 Dn180x76.9 | m | 1,0150 | 224,36 | 231,14 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 15,00 | 0,05 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE | h-ut | 0,0125 | 80,00 | 1,00 |
| 4 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | | | 1,15 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,00744 | 52,57 | 0,39 |
| | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0036 | 211,30 | 0,76 |
| 5 | AcE11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | 13,05 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 | 52,57 | 3,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 41001162028201 | Apa potabila | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 112,50 | 5,62 |
| 6 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Пожарная подставка чугунная фланцевая Дн200 | buc | | | 3 463,25 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 | 52,57 | 253,39 |
| | 12287527411001 | Пожарная подставка чугунная фланцевая Дн200 | buc | 1,0000 | 3 000,00 | 3 150,00 |
| | 251373660000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 15,00 | 15,91 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | 2,0930 | 20,00 | 43,95 |
| 7 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ Дн200 | buc | | | 4 349,11 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 | 52,57 | 84,11 |
| | 252315671381 | Тройник ПЕ Дн200 | buc | 1,0100 | 4 000,00 | 4 040,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,5000 | 80,00 | 120,00 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5000 | 70,00 | 105,00 |
| 8 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, Втулка под фланец Дн200 | buc | | | 526,90 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 52,57 | 30,49 |
| | 25231567138202 | Втулка под фланец Дн200 | buc | 1,0300 | 481,95 | 496,41 |
| 9 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, Втулка под фланец Дн180 | buc | | | 392,54 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 52,57 | 30,49 |
| | 25231567138032 | Втулка под фланец Дн180 | buc | 1,0300 | 351,50 | 362,05 |
| 10 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 90* | buc | | | 4 854,11 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 | 52,57 | 84,11 |
| | 25231567138331 | Отвод PE D200 90* | buc | 1,0100 | 4 500,00 | 4 545,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,5000 | 80,00 | 120,00 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5000 | 70,00 | 105,00 |
| 11 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 60* | buc | | | 4 806,94 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 | 52,57 | 84,11 |
| | 25231567138321 | Отвод PE D200 60* | buc | 1,0100 | 4 453,30 | 4 497,83 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,5000 | 80,00 | 120,00 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5000 | 70,00 | 105,00 |
| 12 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 30* | buc | | | 5 020,76 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 | 52,57 | 84,11 |
| | 25231567138223 | Отвод PE D200 30* | buc | 1,0100 | 4 665,00 | 4 711,65 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,5000 | 80,00 | 120,00 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5000 | 70,00 | 105,00 |
| 13 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 15* | buc | | | 5 091,46 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 | 52,57 | 84,11 |
| | 252315671383233 | Отвод PE D200 15* | buc | 1,0100 | 4 735,00 | 4 782,35 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,5000 | 80,00 | 120,00 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5000 | 70,00 | 105,00 |
| 14 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D180 30* | buc | | | 2 430,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|----------|----------|----------|
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 | 52,57 | 84,11 |
| | 25231567138214 | Отвод PE D180 30* | buc | 1,0100 | 2 100,00 | 2 121,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,5000 | 80,00 | 120,00 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5000 | 70,00 | 105,00 |
| 15 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D180 15* | buc | | | 2 677,56 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 | 52,57 | 84,11 |
| | 252315671383113 | Отвод PE D180 15* | buc | 1,0100 | 2 345,00 | 2 368,45 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,5000 | 80,00 | 120,00 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5000 | 70,00 | 105,00 |
| 16 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M150 бетон на опоры | m3 | | | 1 078,85 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 52,57 | 207,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 52,57 | 34,16 |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 1,65 | 473,28 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 175,00 | 134,34 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 240,00 | 164,84 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 25,00 | 7,32 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 265,00 | 4,76 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 170,00 | 42,49 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| 17 | AcA52D | Сигнальная лента | m | | | 1,62 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,50 | 1,62 |
| 18 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Указатель трассы водовода | buc | | | 388,90 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 | 52,57 | 54,15 |
| | 287411000 | Указатель трассы водовода | buc | 1,0000 | 325,00 | 334,75 |
| | | 1.2. B1 | | | | |
| | | 1.2.1. Трубопроводы и арматура | | | | |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Тройник чугунный фланцевый с пож.подставкой D100 | buc | | | 2 906,79 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 52,57 | 46,79 |
| | 1228752741102 | Тройник чугунный фланцевый с пож.подставкой D100 | buc | 1,0000 | 2 765,00 | 2 765,00 |
| | 251373660000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 | 10,00 | 80,00 |
| | | 1.2.2. Фланцы | | | | |
| 20 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Фланец ст.свободный Дн100 | buc | | | 260,49 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 52,57 | 30,49 |
| | 287527442821 | Flansa rotunda libera D100 | buc | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
| | 251373660000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 | 10,00 | 80,00 |
| 21 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Фланец глухой Дн100 | buc | | | 335,49 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 52,57 | 30,49 |
| | 287527442823 | Фланец глухой D100 | buc | 1,0000 | 210,00 | 210,00 |
| | 251373660000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 | 10,00 | 80,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|----------|--------|----------|
| | | 1.2.3. Трубы, фасонные части | | | | |
| 22 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, pe100 sdr 17 Pn101 Dn110x6.6 | m | | | 151,65 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 | 52,57 | 9,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 | 52,57 | 4,99 |
| | 25212167010003 | Teava polietilena pe100 sdr 17 Pn101 Dn110x6.6 | m | 1,0050 | 130,88 | 131,53 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| 23 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | | | 1,15 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,00744 | 52,57 | 0,39 |
| | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0036 | 211,30 | 0,76 |
| 24 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | 13,05 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 | 52,57 | 3,68 |
| | 41001162028201 | Apa potabila | m3 | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 112,50 | 5,63 |
| 25 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка под фланец Дн110 | buc | | | 320,08 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 52,57 | 63,08 |
| | 25231567138200 | Втулка под фланец Дн110 | buc | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE | h-ut | 1,0800 | 80,00 | 86,40 |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 | 70,00 | 75,60 |
| 26 | AcA52D | Сигнальная лента | m | | | 1,62 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,50 | 1,62 |
| 27 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M150 бетон на опоры | m3 | | | 1 078,87 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 52,57 | 207,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 52,57 | 34,17 |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 1,65 | 473,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 175,00 | 134,33 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 240,00 | 164,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 25,00 | 7,33 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 265,00 | 4,77 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 170,00 | 42,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| | | 1.3. Земляные работы | | | | |
| | | 1.3.1. Земляные работы под трубопровод | | | | |
| 28 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 809,75 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 395,00 | 809,75 |
| 29 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 108,29 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 52,57 | 108,29 |
| 30 | TsD02AF | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 272,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|---------|--------|--------|
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,50 |
| 31 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 723,42 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 52,57 | 463,67 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 25,00 | 259,75 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 16,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 52,57 | 16,30 |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Погрузка лишнего грунта K=0.85 | 100 m3 | | | 755,43 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 395,00 | 755,43 |
| 34 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 17,54 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 165,50 | 17,54 |
| 35 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 1km k=2 | 100 m3 | | | 80,80 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 275,00 | 6,59 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 265,00 | 74,20 |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 126,01 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 52,57 | 18,92 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 275,00 | 1,09 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 265,00 | 106,00 |
| | | 1.3.2. Земляные работы для устройства колодцев | | | | |
| 37 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 809,75 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 395,00 | 809,75 |
| 38 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 108,29 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 52,57 | 108,29 |
| 39 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 272,50 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,50 |
| 40 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 723,41 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 52,57 | 463,67 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 25,00 | 259,75 |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din | m3 | | | 16,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | | teren mijlociu | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 52,57 | 16,30 |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Погрузка лишнего грунта K=0.85 | 100 m3 | | | 755,42 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 395,00 | 755,42 |
| 43 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 17,54 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 165,50 | 17,54 |
| 44 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 1km k=2 | 100 m3 | | | 80,78 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 275,00 | 6,58 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 265,00 | 74,20 |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 126,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 52,57 | 18,92 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 275,00 | 1,09 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 265,00 | 106,00 |
| | | 1.4. Сборные ж/бетонные конструкции колодцев | | | | |
| 46 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 10buc | m3 | | | 1 155,68 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 52,57 | 354,85 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 52,57 | 151,93 |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 | 1 095,33 | 221,24 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 150,00 | 18,27 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 845,00 | 8,57 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 275,00 | 74,25 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 6,30 | 0,70 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,22 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 2 500,00 | 10,15 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 170,00 | 314,50 |
| 47 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15 | buc | | | 886,67 |
| | 2661126433155 | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 886,67 | 886,67 |
| 48 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ-15-9 | buc | | | 695,00 |
| | 2661126433156 | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 | buc | 1,0000 | 695,00 | 695,00 |
| 49 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ-15-9a | buc | | | 700,00 |
| | 2661126433157 | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| 50 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu | buc | | | 865,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-2 | | | | |
| | 2661126433158 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 865,00 | 865,00 |
| 51 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП2-15-2 | buc | | | 912,50 |
| | 2661126433159 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 912,50 | 912,50 |
| 52 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | | | 92,50 |
| | 26611264331505 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 92,50 | 92,50 |
| 53 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк тип Т | buc | | | 1 375,00 |
| | 287527420531 | Люк тип Т | buc | 1,0000 | 1 375,00 | 1 375,00 |
| 54 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Стремянки С2 | kg | | | 14,38 |
| | 28752742000 | Стремянки С2 | kg | 1,0000 | 14,38 | 14,38 |
| 55 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 70,24 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 24,50 | 2,55 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,30 | 2,01 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 25,00 | 4,25 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 56 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kgManson D200 L=200mm -8buc | kg | | | 24,43 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| | 25137301 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. .Manson D200 L=200mm -8buc | kg | 1,0000 | 15,00 | 15,75 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,46 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 | 15,00 | 0,63 |
| | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 | 75,00 | 0,31 |
| | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,16 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 | 92,50 | 0,74 |
| 57 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kgManson D180 L=200mm -12buc | kg | | | 24,43 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| | 25137302 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. .Manson D180 | kg | 1,0000 | 15,00 | 15,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|--------|----------|
| | | L=200mm -12buc | | | | |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,47 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 | 15,00 | 0,63 |
| | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 | 75,00 | 0,31 |
| | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,16 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 | 92,50 | 0,74 |
| 58 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kgManson D100 L=200mm -3buc | kg | | | 24,42 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| | 25137303 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. .MManson D100 L=200mm -3buc | kg | 1,0000 | 15,00 | 15,75 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,46 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 | 15,00 | 0,63 |
| | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 | 75,00 | 0,31 |
| | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,16 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 | 92,50 | 0,73 |
| 59 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale Кирпичная кладка 1ряд | m3 | | | 1 769,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,8800 | 52,57 | 309,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,2000 | 52,57 | 63,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,0000 | 3,00 | 1 200,00 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,2210 | 845,00 | 186,00 |
| | 54100116202806 | Apa | m3 | 0,4600 | 25,00 | 11,50 |
| 60 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kgСоединительные элементы MC-3-60buc, MC-5-40buc, MC-7-60buc | kg | | | 32,89 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 52,57 | 11,04 |
| | 2811236309122 | Confecții metalice Соединительные элементы MC-3-60buc, MC-5-40buc, MC-7-60buc | kg | 1,0400 | 12,50 | 13,13 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,45 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 92,50 | 7,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 41,67 | 0,42 |
| 61 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 70,24 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 24,50 | 2,55 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,30 | 2,01 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 25,00 | 4,25 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 62 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка щебень 10см | m3 | | | 394,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 52,57 | 60,46 |
| | 1421402200393 | Balast | m3 | 1,3110 | 220,00 | 288,42 |
| | 54100116202806 | Apa | m3 | 0,2320 | 25,00 | 5,80 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 245,00 | 37,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 112,50 | 2,59 |
| 63 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | | | 76,71 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0800 | 52,57 | 4,21 |
| | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 0,0590 | 1 175,00 | 69,32 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 450,00 | 1,35 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0070 | 10,00 | 0,07 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0072 | 245,00 | 1,76 |
| 64 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | | | 1 268,36 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 | 52,57 | 315,42 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 | 52,57 | 149,30 |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 | 1 145,23 | 328,50 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 | 150,00 | 31,82 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 | 845,00 | 73,39 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 | 275,00 | 71,94 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 | 15,00 | 1,36 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 | 6,30 | 0,94 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 2 500,00 | 10,10 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 | 170,00 | 285,60 |
| 65 | | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | | | 825,00 |
| | 2661126421501 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 825,00 | 825,00 |
| 66 | | . Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | | | 1 121,00 |
| | 2661126421502 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 1 121,00 | 1 121,00 |
| 67 | | . Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) | buc | | | 1 125,00 |
| | 2661126421503 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 68 | | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) placa acoperire | buc | | | 1 315,00 |
| | 2661126421504 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3) | buc | 1,0000 | 1 315,00 | 1 315,00 |
| 69 | | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | | | 92,50 |
| | 26611264331505 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 92,50 | 92,50 |
| 70 | | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк тип Т | buc | | | 1 375,00 |
| | 287527420531 | Люк тип Т | buc | 1,0000 | 1 375,00 | 1 375,00 |
| 71 | | Стремянки С2 | kg | | | 14,38 |
| | 28752742000 | Стремянки С2 | kg | 1,0000 | 14,38 | 14,38 |
| 72 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 70,24 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 24,50 | 2,55 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,30 | 2,01 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 25,00 | 4,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------|
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 73 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kgManson D200 L=200mm -8buc | kg | | | 24,43 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,31 |
| | 25137301 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. .Manson D200 L=200mm -8buc | kg | 1,0000 | 15,00 | 15,75 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,46 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 | 15,00 | 0,63 |
| | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 | 75,00 | 0,31 |
| | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,16 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 | 92,50 | 0,74 |
| 74 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kgСоединительные элементы MC-4-36buc, MC-8-18buc, MC-5-12buc | kg | | | 32,89 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 52,57 | 11,04 |
| | 2811236309111 | Confectii metalice Соединительные элементы MC-4-36buc, MC-8-18buc, MC-5-12buc | kg | 1,0400 | 12,50 | 13,13 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,45 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 92,50 | 7,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 41,67 | 0,42 |
| 75 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 70,24 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 24,50 | 2,55 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,30 | 2,01 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 25,00 | 4,25 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 76 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка щебень 10см | m3 | | | 394,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 52,57 | 60,46 |
| | 1421402200393 | Balast | m3 | 1,3110 | 220,00 | 288,44 |
| | 54100116202806 | Apa | m3 | 0,2320 | 25,00 | 5,81 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 245,00 | 37,47 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 112,50 | 2,58 |
| 77 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala | m2 | | | 76,71 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0800 | 52,57 | 4,21 |
| | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 0,0590 | 1 175,00 | 69,32 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 450,00 | 1,35 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0070 | 10,00 | 0,07 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0072 | 245,00 | 1,76 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. B2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| 78 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm suprateranDn=100 mm H=0.75 | buc | | | 410,32 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 | 52,57 | 142,99 |
| | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant | buc | 1,0000 | 150,00 | 151,50 |
| | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 | 47,33 | 6,50 |
| | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 | 10,00 | 80,80 |
| | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 2,00 | 16,16 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 | m3 | 0,0700 | 175,00 | 12,37 |
| 79 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa Задвижка чугунная с обрeзиненным клином Дн200 | buc | | | 122,27 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0000 | 52,57 | 52,57 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,4100 | 170,00 | 69,70 |
| | | 2.2. B1 | | | | |
| 80 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica , la conductele de alimentare cu apa Задвижка чугунная с обрeзиненным клином Дн100 | buc | | | 28,91 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,91 |
| 81 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm suprateranDn=100 mm H=0.75 | buc | | | 410,32 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 | 52,57 | 142,99 |
| | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant | buc | 1,0000 | 150,00 | 151,50 |
| | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 | 47,33 | 6,50 |
| | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 | 10,00 | 80,80 |
| | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 2,00 | 16,16 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 | m3 | 0,0700 | 175,00 | 12,37 |
| | | 3. Valoarea utilajului | | | | |
| | | 3.1. B2.1 | | | | |
| 82 | | Пожарный гидрант Н=0,75 D125 | buc | | | 4 750,00 |
| | 2874117300001 | Пожарный гидрант Н=0,75 D125 | buc | 1,0000 | 4 750,00 | 4 750,00 |
| 83 | | Задвижка чугунная с обрeзиненным клином Дн200 | buc | | | 4 918,60 |
| | 2874117300002 | Аrmatuри cu actionarea manuala Задвижка чугунная с обрeзиненным клином Дн200 | buc | 1,0000 | 4 918,60 | 4 918,60 |
| | | 3.2. B1 | | | | |
| 84 | | Задвижка чугунная с обрeзиненным клином Дн100 | buc | | | 1 712,70 |
| | 2874117300003 | Аrmatuри cu actionarea manuala.Задвижка чугунная с обрeзиненным клином Дн100 | buc | 1,0000 | 1 712,70 | 1 712,70 |
| 85 | | Пожарный гидрант Н=0,75 D125 | buc | | | 4 750,00 |
| | 2874117300001 | Пожарный гидрант Н=0,75 D125 | buc | 1,0000 | 4 750,00 | 4 750,00 |



Составил

Проверил

[Handwritten Signature]

 (должность, подпись)

(должность, подпись)

**Обустройство территории и
инженерные сети зоны
свободной торговли (система
наруж.пожаротушения) в
мун.Комрат, АТО Гагаузия
№5100/1-16а, б-СВА**
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Valoarea de deviz 1 774 073 Lei

составлена в текущих ценах 30.10.2018

| № п/п | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед.изм | К-во единиц по проектны м данным | Сметная стоимость, lei | |
|---------------------------|----------------------------|---|--------|----------------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | На един. измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Земляные работы | | | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,0000 | 809,75 | 3 239,00 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 23,4300 | 108,29 | 2 537,33 |
| 3 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II Перемещение на 20м К=2 | 100 m3 | 4,2300 | 424,00 | 1 793,52 |
| 4 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II Перемещение с 20м для обр засыпки,грунтовой подушки и обваловывания К=2 | 100 m3 | 4,2300 | 424,00 | 1 793,52 |
| 5 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 6,0720 | 2 687,50 | 16 318,49 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,6100 | 272,50 | 711,23 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi | 100 m3 | 2,6100 | 723,42 | 1 888,12 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--|------------|----------|----------|------------------|
| | | successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | | | | |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 65,8300 | 16,30 | 1 072,81 |
| 9 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,3640 | 330,00 | 780,12 |
| Total | | | Lei | | | 30 134,14 |
| Всего Земляные работы | | | | | | 30 134,14 |
| в том числе зарплата | | | | | | 4 880,96 |
| 2. Спускной трубопровод | | | | | | |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, B25 Замоноличивание бетоном | m3 | 3,2000 | 1 647,08 | 5 270,65 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,3000 | 95,68 | 602,80 |
| 12 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление закладных деталей из труб спускного водопровода СП1 в монолитном ж/б | kg | 96,0400 | 30,12 | 2 892,68 |
| 13 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3,8400 | 69,49 | 266,84 |
| Total | | | Lei | | | 9 032,97 |
| Всего Спускной трубопровод | | | | | | 9 032,97 |
| в том числе зарплата | | | | | | 1 889,81 |
| 3. Фундаментная плита | | | | | | |
| 14 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | m2 | 220,0000 | 11,15 | 2 453,31 |
| 15 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Бетонная подготовка B7,5 | m3 | 22,0000 | 1 471,48 | 32 372,58 |
| 16 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv | m2 | 210,4000 | 27,14 | 5 710,79 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--|------------|------------|----------|-------------------|
| | | scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm 1.5cm k-0.75 | | | | |
| 17 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi 2 слоя мастики "Хамаст" толщ 10мм | m2 | 210,4000 | 10,40 | 2 187,87 |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Днище монолит.из бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс | m3 | 64,6000 | 2 895,52 | 187 050,89 |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 22,4000 | 95,64 | 2 142,27 |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cetka C1 | kg | 4 069,2000 | 17,07 | 69 473,87 |
| 21 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AIII D6,8mm | kg | 606,3200 | 15,17 | 9 199,37 |
| 22 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III D10,12 | kg | 3 011,3200 | 14,75 | 44 422,72 |
| Total | | | Lei | | | 355 013,67 |
| Всего Фундаментная плита | | | | | | 355 013,67 |
| в том числе зарплата | | | | | | 43 768,42 |
| 4. Стены | | | | | | |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Стены из бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс | m3 | 86,4000 | 2 895,53 | 250 173,40 |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 638,4000 | 95,64 | 61 054,34 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------|--|-----|------------|-------------------|------------|
| 25 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Сварная сетка C2, C2-1 | kg | 6 177,6000 | 17,34 | 107 094,57 |
| 26 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AI D8mm | kg | 156,8000 | 14,96 | 2 346,07 |
| 27 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III D12 | kg | 1 215,2000 | 14,44 | 17 543,23 |
| 28 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление закладных деталей из труб D159 в монолитном ж/б | kg | 17,2000 | 30,12 | 518,05 |
| 29 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,7000 | 71,09 | 49,76 |
| Total | | | Lei | | 438 779,42 | |
| Всего Стены | | | | | 438 779,42 | |
| в том числе зарплата | | | | | 75 953,34 | |
| 5. Перекрытие | | | | | | |
| 30 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Перекрытие из бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс | m3 | 41,4000 | 2 895,52 | 119 874,69 |
| 31 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 197,1200 | 97,01 | 19 122,78 |
| 32 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 552,0000 | 35,01 | 19 323,59 |
| 33 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI D8mm | kg | 284,4000 | 15,27 | 4 341,45 |
| 34 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai | kg | 4 103,8000 | 14,84 | 60 919,97 |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-----|----------|----------|-------------------|
| | | mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A III D12,18 | | | | |
| 35 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Установка и закрепление закладных деталей M1,2 | kg | 42,0000 | 35,51 | 1 491,60 |
| 36 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,6800 | 71,09 | 119,43 |
| Total | | | Lei | | | 225 193,51 |
| Всего Перекрытие | | | | | | 225 193,51 |
| в том числе зарплата | | | | | | 49 822,03 |
| 6. Изоляционные работы (стены и плита перекрытия по верху) | | | | | | |
| 37 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi 2 слоя мастики " Хамаст" толщ 15мм k=1.5 | m2 | 159,7100 | 15,60 | 2 491,15 |
| Total | | | Lei | | | 2 491,15 |
| Всего Изоляционные работы (стены и плита перекрытия по верху) | | | | | | 2 491,15 |
| в том числе зарплата | | | | | | 503,76 |
| 7. Элемент плана №1 | | | | | | |
| 38 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, B7,5 Замоноличивание бетоном | m3 | 0,8000 | 1 459,80 | 1 167,84 |
| 39 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm Установка асбоцементной трубы Дн100мм, L=2m, 2буc | m | 4,0000 | 140,04 | 560,16 |
| 40 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime Зонт над трубой | m2 | 0,2000 | 295,60 | 59,12 |
| 41 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg XM1 | kg | 17,8800 | 35,51 | 635,00 |
| 42 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,7200 | 71,10 | 51,19 |
| Total | | | Lei | | | 2 473,31 |
| Всего Элемент плана №1 | | | | | | 2 473,31 |
| в том числе зарплата | | | | | | 555,07 |
| 8. Элемент плана №2 | | | | | | |
| 43 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu | kg | 56,6000 | 30,12 | 1 704,76 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|-----|----------|------------------|----------|
| | | greutatea sub 10 kgУстановка и закрепление закладных деталей из трубаD150 в монолитном ж/б | | | | |
| 44 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,1300 | 71,09 | 80,33 |
| Total | | | Lei | | 1 785,09 | |
| Всего Элемент плана №2 | | | | | 1 785,09 | |
| в том числе зарплата | | | | | 377,76 | |
| 9. Камера лаза и люк -лаз | | | | | | |
| 45 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, B25 Замоноличивание бетоном | m3 | 2,6000 | 1 647,09 | 4 282,43 |
| 46 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kgУстановка и закрепление закладных деталей УП1, МН1,2 и КПЗ | kg | 196,1600 | 30,12 | 5 908,23 |
| 47 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 7,8400 | 71,09 | 557,32 |
| 48 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kgУстановка и закрепление Люка-лаза Дн600 | kg | 297,2000 | 30,12 | 8 951,52 |
| 49 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 12,0000 | 71,09 | 853,06 |
| Total | | | Lei | | 20 552,56 | |
| Всего Камера лаза и люк -лаз | | | | | 20 552,56 | |
| в том числе зарплата | | | | | 4 471,95 | |
| 10. Лестницы | | | | | | |
| 50 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B25 | m3 | 1,0000 | 1 647,11 | 1 647,11 |
| 51 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin suduraМонтаж лестницы ЛМ1,2 из сортовой стали | t | 0,1190 | 32 008,66 | 3 809,03 |
| 52 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din | t | 0,1190 | 57,82 | 6,88 |



| | | | | | | |
|--------------------------|--------|--|--------|--------|-----------------|-------|
| | | profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) | | | | |
| 53 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-21 | t | 0,1190 | 174,79 | 20,80 |
| 54 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | 0,1190 | 388,24 | 46,20 |
| Total | | | Lei | | 5 530,02 | |
| Всего Лестницы | | | | | 5 530,02 | |
| в том числе зарплата | | | | | 804,14 | |
| Total | | | Lei | | 1 090 985 | |
| Fondul social si medical | | | 22,5 % | | 41 180 | |
| Transportarea | | | 10 % | | 85 924 | |
| Total | | | | | 1 218 089 | |
| Cheltuieli de regie | | | 14,5 % | | 176 623 | |
| Total | | | | | 1 394 712 | |
| Beneficiu de deviz | | | 6 % | | 83 682 | |
| Total | | | | | 1 478 394 | |
| TVA | | | 20 % | | 295 679 | |

Всего по смете:


в том числе зарплата

1 774 073

183 022

Составил

Проверил



[Handwritten signature]

(должность, подпись)

(должность, подпись)

Обустройство территории и инженерные сети зоны свободной торговли (система наруж.пожаротушения) в мун.Комрат, АТО Гагаузия №5100/1-16а, б-СВА

WinСмета
Formular Nr.3

(наименование стройки)

Локальная смета №

Составлена в текущих ценах 30.10.2018

Сметная стоимость 1 774 073 Lei

| № пп | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Един. измер. | К-во единиц по проектны м данным | Сметная стоимость, lei | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | На ед. измерен. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Затраты труда :

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | | | | |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 886,9000 | 52,57 | 46 624,33 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 838,1181 | 52,57 | 44 059,87 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 362,7200 | 52,57 | 19 068,19 |
| 5. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 700,4550 | 52,57 | 36 822,92 |
| 6. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,4000 | 52,57 | 231,31 |
| 7. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 52,6000 | 52,57 | 2 765,18 |
| 8. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 17,9986 | 52,57 | 946,19 |
| 9. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,0000 | 52,57 | 105,14 |
| 10. | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,4920 | 52,57 | 25,86 |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 82,2108 | 52,57 | 4 321,82 |
| 12. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 30,7010 | 52,57 | 1 613,95 |
| 13. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7818 | 52,57 | 41,10 |
| 14. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,5402 | 52,57 | 186,11 |
| 15. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0115 | 52,57 | 53,17 |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0575 | 52,57 | 265,87 |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 91,6933 | 52,57 | 4 820,31 |
| Всего затраты труда | | | | | | 21 075,92 |

Материальные ресурсы:

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 1. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,3955 | 10,00 | 13,96 |
| 2. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,3336 | 3 000,00 | 1 000,80 |
| 3. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 2,5320 | 3 000,00 | 7 596,00 |
| 4. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,4731 | 3 000,00 | 1 419,30 |
| 5. | 2010237318750 | Distantiери | buc | 5 051,1820 | 0,10 | 505,12 |
| 6. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 92,3356 | 150,00 | 13 850,34 |
| 7. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 8. | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 134,9895 | 15,00 | 2 024,84 |
| 9. | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,8624 | 15,00 | 42,94 |
| 10. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 103,7064 | 20,00 | 2 074,13 |
| 11. | 2320322600XX | Мастика " Хамаст" | kg | 67,4948 | 25,00 | 1 687,37 |
| 12. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1614 | 17,50 | 2,82 |
| 13. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 14,6361 | 22,50 | 329,31 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|---------------|--------------|--------------|
| 14. | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | | | | |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 220,0000 | 10,10 | 2 222,00 |
| 16. | 243011610321 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0676 | 19,00 | 1,28 |
| 17. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,6188 | 35,00 | 21,66 |
| 18. | 243012610329 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4,7447 | 30,00 | 142,33 |
| 19. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,4022 | 25,00 | 10,05 |
| 20. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 2,9027 | 24,50 | 71,13 |
| 21. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,2035 | 12,00 | 14,44 |
| 22. | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | kg | 3,0701 | 18,30 | 56,18 |
| 23. | 2663102100025 | Beton B25 | buc | 1,4090 | 15,00 | 21,14 |
| 24. | 2663102100025p | Beton B25 cu penetron | m3 | 7,0746 | 1 300,00 | 9 196,98 |
| 25. | 2663102100075 | Beton B7,5 | m3 | 200,1681 | 2 500,00 | 500 420,25 |
| 26. | 266310210075 | Beton B7.5 | m3 | 22,7755 | 1 120,00 | 25 508,56 |
| 27. | 266410210000 | Mortar M100 | m3 | 0,8323 | 1 120,00 | 932,18 |
| 28. | 2665122701000 | Tub de azbociment de presiune d100 | m3 | 3,1560 | 900,00 | 2 840,40 |
| 29. | 2665122701600 | Mufa de azbociment | m | 4,2230 | 85,00 | 358,95 |
| 30. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,4090 | 50,00 | 70,45 |
| 31. | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | buc | 4,8140 | 5,00 | 24,07 |
| 32. | 27106021000001 | Otel beton AI D8mm | kg | 0,8000 | 18,00 | 14,40 |
| 33. | 27106022000012 | Otel beton A III D12 | kg | 503,4640 | 11,00 | 5 538,11 |
| 34. | 27106024000004 | Otel beton AIII D6,8mm | kg | 8 538,5780 | 11,00 | 93 924,36 |
| 35. | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 621,4780 | 11,00 | 6 836,26 |
| 36. | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 0,0400 | 12,50 | 0,50 |
| 37. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,3920 | 15,00 | 5,88 |
| 38. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra | kg | 43,2110 | 15,00 | 648,16 |
| 39. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 196,2464 | 15,00 | 2 943,70 |
| 40. | 2811106301300 | Constructii metalice ЛМ1,2 из сортовой стали | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| 41. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 119,0000 | 25,00 | 2 975,00 |
| 42. | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 759,5233 | 15,00 | 11 392,85 |
| 43. | 28731220041011 | Сетка C1 | kg | 220,8000 | 20,00 | 4 416,00 |
| 44. | 28731220041012 | Сварная сетка C2, C2-1 | kg | 4 109,8920 | 15,00 | 61 648,38 |
| 45. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6 239,3760 | 15,00 | 93 590,64 |
| 46. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 58,2960 | 15,00 | 874,44 |
| 47. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 7,3031 | 44,30 | 323,53 |
| 48. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | kg | 0,6545 | 44,30 | 28,99 |
| 49. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 0,5950 | 1,00 | 0,59 |
| 50. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,2000 | 1,00 | 1,20 |
| 51. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 259,2660 | 1,50 | 388,89 |
| 52. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 259,2660 | 1,00 | 259,27 |
| 53. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,5950 | 1,00 | 0,59 |
| 54. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 0,5950 | 0,50 | 0,30 |
| 55. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,2000 | 0,35 | 0,42 |
| 56. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | kg | 4,3211 | 0,50 | 2,17 |
| 57. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | buc | 1,2000 | 1,00 | 1,20 |
| 58. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | kg | 25,9266 | 15,00 | 388,89 |
| 59. | 4100126202818 | Apa | m3 | 26,2994 | 20,00 | 525,99 |
| | | Итого по строительным материалам | | 2,4288 | 20,00 | 48,58 |

859 242

Строительные машины:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|----------|--------|----------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 9,2244 | 41,67 | 384,38 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,6148 | 41,67 | 108,96 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,5200 | 185,00 | 1 021,20 |
| 4. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,2000 | 395,00 | 3 239,00 |
| 5. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 13,7983 | 250,00 | 3 449,58 |
| 6. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 13,9320 | 265,00 | 3 691,98 |
| 7. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 128,8000 | 25,00 | 3 220,00 |
| 8. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0400 | 38,00 | 1,52 |
| 9. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,2540 | 65,00 | 81,51 |
| 10. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 27,1179 | 25,00 | 677,95 |
| 11. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,4500 | 37,50 | 16,87 |
| 12. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 57,9104 | 92,50 | 5 356,71 |
| 13. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,6545 | 92,50 | 60,54 |
| 14. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0160 | 185,00 | 2,96 |
| 15. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,1305 | 185,00 | 209,14 |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,6424 | 185,00 | 1 043,84 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------------|
| 17. | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 14,6942 | 274,50 | 4 033,56 |
| 18. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valvuri netede, 5 t, remorca | h-ut | 15,0586 | 245,00 | 3 689,36 |
| 19. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 14,8157 | 145,50 | 2 155,68 |
| 20. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,6801 | 145,50 | 98,95 |
| 21. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3 | h-ut | 12,3869 | 345,00 | 4 273,48 |
| 22. | 3922140007000 | Macara | h-ut | 64,3363 | 185,00 | 11 902,21 |
| | | Итого по строительным машинам | | | | 48 721 |

| | | |
|--------------------------|--------|-----------|
| Total | Lei | 1 090 985 |
| Fondul social si medical | 22,5 % | 41 180 |
| Transportarea | 10 % | 85 924 |
| Total | | 1 218 089 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 176 623 |
| Total | | 1 394 712 |
| Beneficiu de de viz | 6 % | 83 682 |
| Total | | 1 478 394 |
| TVA | 20 % | 295 679 |

Всего по смете:

1 774 073

Составил

Проверил



[Handwritten signature]
(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Инвестор

Объект **Обустройство территории и инженерные сети зоны свободной торговли (система наруж.пожаротушения) в мун.Комрат, АТО Гагаузия №5100/1-16а, б-СВА****Каталог единичных расценок к объекту №**

| № | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ, затрат и ресурсов | Единица измерения | Расход ресурсов на единицу измерения | Стоимость, lei | |
|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|
| | | | | | На единицу измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Земляные работы | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 809,75 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 395,00 | 809,75 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu | m3 | | | 108,29 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 52,57 | 108,29 |
| 3 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II Перемещение на 20м К=2 | 100 m3 | | | 424,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 | 265,00 | 424,00 |
| 4 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II Перемещение с 20м для обр засыпки,грунтовой подушки и обваловывания К=2 | 100 m3 | | | 424,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 | 265,00 | 424,00 |
| 5 | TsD32A | Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul | 100 m3 | | | 2 687,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 52,57 | 9,99 |
| | 4100126202818 | Ара | m3 | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 | 145,50 | 16,30 |
| | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 | 145,50 | 355,02 |
| | 34105400000017 | Screper cu cauz, capacitate 8 m3 | h-ut | 2,0400 | 345,00 | 703,80 |
| | 34105400000012 | Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 | 274,50 | 664,29 |
| | 34105400000013 | Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 | 245,00 | 607,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|---------|----------|----------|
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,2900 | 250,00 | 322,50 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 272,50 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,50 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 723,42 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 52,57 | 463,67 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 25,00 | 259,75 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 16,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 52,57 | 16,30 |
| 9 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 330,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 | 250,00 | 330,00 |
| | | 2. Спускной трубопровод | | | | |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, B25 Замоноличивание бетоном | m3 | | | 1 647,08 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 52,57 | 210,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 52,57 | 21,03 |
| | 2663102100025 | Beton B25 | m3 | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,03 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 185,00 | 46,25 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 95,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 52,57 | 55,20 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,50 | 0,45 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 150,00 | 15,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 000,00 | 10,52 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,52 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| 12 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление закладных деталей из труб спускного водопровода СП1 в монолитном ж/б | kg | | | 30,12 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 52,57 | 5,52 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 15,00 | 15,76 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,45 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 92,50 | 7,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0130 | 41,67 | 0,54 |
| 13 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 69,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 24,50 | 2,55 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,30 | 2,01 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 30,00 | 5,10 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | | 3. Фундаментная плита | | | | |
| 14 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | m2 | | | 11,15 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 | 52,57 | 1,05 |
| | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | kg | 1,0000 | 10,10 | 10,10 |
| 15 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Бетонная подготовка В7,5 | m3 | | | 1 471,48 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 52,57 | 207,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 52,57 | 34,17 |
| | 2663102100075 | Beton B7,5 | m3 | 1,0250 | 1 120,00 | 1 159,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 20,00 | 5,45 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 65,00 | 3,71 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0180 | 265,00 | 4,77 |
| | 3922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 185,00 | 46,25 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| 16 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate | m2 | | | 27,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm 1.5cm k-0.75 | | | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,14 |
| | 266410210000 | Mortar M100 | m3 | 0,0200 | 900,00 | 13,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 41,67 | 0,50 |
| 17 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi 2 слоя мастики "Хамаст" толщ 10мм | m2 | | | 10,40 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 52,57 | 2,10 |
| | 2320322600XX | Мастика "Хамаст" | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 15,00 | 4,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 41,67 | 0,01 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 37,50 | 0,04 |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Днище монолит.из бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс | m3 | | | 2 895,52 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 52,57 | 210,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 52,57 | 21,03 |
| | 2663102100025p | Beton В25 cu penetron | m3 | 1,0250 | 2 500,00 | 2 600,94 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,03 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 3922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 185,00 | 46,25 |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 95,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 52,57 | 55,20 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,50 | 0,45 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 150,00 | 15,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cetka C1 | kg | | | 17,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 52,57 | 1,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 52,57 | 0,26 |
| | 28731220041011 | Сетка C1 | kg | 1,0100 | 15,00 | 15,15 |
| | 27106021000001 | Otel beton AI D8mm | kg | 0,0050 | 11,00 | 0,06 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,10 | 0,03 |
| | 3922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 185,00 | 0,11 |
| 21 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AIII D6,8mm | kg | | | 15,17 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 52,57 | 3,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 52,57 | 0,16 |
| | 27106024000004 | Otel beton AIII D6,8mm | kg | 1,0250 | 11,00 | 11,28 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,10 | 0,01 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 22 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III D10,12 | kg | | | 14,75 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 52,57 | 3,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 52,57 | 0,21 |
| | 27106022000012 | Otel beton A III D12 | kg | 1,0250 | 11,00 | 11,27 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,10 | 0,02 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | 4. Стены | | | | |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Стены из бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс | m3 | | | 2 895,53 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 52,57 | 210,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 52,57 | 21,03 |
| | 2663102100025p | Beton В25 cu penetron | m3 | 1,0250 | 2 500,00 | 2 600,94 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,03 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 3922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 185,00 | 46,25 |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 95,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 52,57 | 55,20 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 | buc | 0,3000 | 1,50 | 0,45 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru | kg | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-------|
| | | constructii | | | | |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 150,00 | 15,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| 25 | CC03B | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Сварная сетка C2, C2-1 | kg | | | 17,34 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 52,57 | 0,26 |
| | 28731220041012 | Сварная сетка C2, C2-1 | kg | 1,0100 | 15,00 | 15,15 |
| | 27106021000001 | Otel beton AI D8mm | kg | 0,0050 | 11,00 | 0,06 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,10 | 0,03 |
| | 3922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 185,00 | 0,11 |
| 26 | CC01E | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AI D8mm | kg | | | 14,96 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 52,57 | 3,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 52,57 | 0,16 |
| | 27106021000001 | Otel beton AI D8mm | kg | 1,0250 | 11,00 | 11,27 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,10 | 0,01 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 27 | CC01F1 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III D12 | kg | | | 14,44 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 52,57 | 2,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 52,57 | 0,16 |
| | 27106022000012 | Otel beton A III D12 | kg | 1,0250 | 11,00 | 11,28 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,10 | 0,02 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 28 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление закладных деталей из труб D159 в монолитном ж/б | kg | | | 30,12 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 52,57 | 5,52 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 15,00 | 15,76 |
| | 2412126100010 | Mini de plumb | kg | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,45 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 92,50 | 7,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0130 | 41,67 | 0,54 |
| 29 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 71,09 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 24,50 | 2,54 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,30 | 2,01 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 30,00 | 5,10 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | | 5. Перекрытие | | | | |
| 30 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Перекрытие из бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс | m3 | | | 2 895,52 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 52,57 | 210,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 52,57 | 21,03 |
| | 2663102100025p | Beton B25 cu penetron | m3 | 1,0250 | 2 500,00 | 2 600,94 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,03 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 3922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 185,00 | 46,25 |
| 31 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m | m2 | | | 97,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,57 | 10,51 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 52,57 | 52,57 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,50 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 | buc | 0,3000 | 1,50 | 0,45 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 15,00 | 0,38 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 150,00 | 19,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 185,00 | 3,70 |
| 32 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | | | 35,01 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,77 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 185,00 | 1,85 |
| 33 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI D8mm | kg | | | 15,27 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 52,57 | 3,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 52,57 | 0,21 |
| | 27106021000001 | Otel beton AI D8mm | kg | 1,0250 | 11,00 | 11,28 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,10 | 0,03 |
| | 3922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 185,00 | 0,18 |
| 34 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A III D12,18 | kg | | | 14,84 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 52,57 | 3,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 52,57 | 0,16 |
| | 27106022000012 | Otel beton A III D12 | kg | 1,0250 | 11,00 | 11,28 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,10 | 0,03 |
| | 3922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 185,00 | 0,18 |
| 35 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Установка и закрепление закладных деталей M1,2 | kg | | | 35,51 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 52,57 | 11,04 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 15,00 | 15,76 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,45 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 92,50 | 7,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 41,67 | 0,42 |
| 36 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 71,09 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 24,50 | 2,55 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,30 | 2,01 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 30,00 | 5,10 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | | 6. Изоляционные работы (стены и плита перекрытия по верху) | | | | |
| 37 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi 2 слоя мастики " Хамаст" толщ 15мм k=1.5 | m2 | | | 15,60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 52,57 | 3,15 |
| | 2320322800XX | Мастика " Хамаст" | kg | 0,1500 | 25,00 | 5,63 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 15,00 | 6,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 41,67 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 37,50 | 0,06 |
| | | 7. Элемент плана №1 | | | | |
| 38 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, B7,5 Замоноличивание бетоном | m3 | | | 1 459,80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 52,57 | 210,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 52,57 | 21,02 |
| | 266310210075 | Beton B7.5 | m3 | 1,0250 | 1 120,00 | 1 165,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,02 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 3922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 185,00 | 46,25 |
| 39 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm Установка асбоцементной трубы Дн100мм, L=2m, 2buc | m | | | 140,04 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 52,57 | 26,29 |
| | 2665122701000 | Tub de azbociment de presiune d100 | m | 1,0250 | 85,00 | 89,74 |
| | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 0,3420 | 15,00 | 5,29 |
| | 2665122701600 | Mufa de azbociment | buc | 0,3420 | 50,00 | 17,61 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0100 | 38,00 | 0,38 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0040 | 185,00 | 0,74 |
| 40 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosimeЗонт над трубой | m2 | | | 295,60 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 52,57 | 129,30 |
| | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 | 15,00 | 29,40 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,1000 | 19,00 | 1,90 |
| | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 | 12,50 | 2,50 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 | 22,50 | 3,35 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 | 10,00 | 2,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 | 17,50 | 7,85 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,0000 | 18,00 | 72,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,10 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3200 | 92,50 | 29,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 41,67 | 0,85 |
| 41 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg XM1 | kg | | | 35,51 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 52,57 | 11,04 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 15,00 | 15,76 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,45 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 92,50 | 7,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 41,67 | 0,42 |
| 42 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv | m2 | | | 71,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | grundul | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 24,50 | 2,56 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,30 | 2,01 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 30,00 | 5,10 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | | 8. Элемент плана №2 | | | | |
| 43 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление закладных деталей из труб D150 в монолитном ж/б | kg | | | 30,12 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 52,57 | 5,52 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 15,00 | 15,76 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,45 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 92,50 | 7,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0130 | 41,67 | 0,54 |
| 44 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 71,09 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,82 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 24,50 | 2,55 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,30 | 2,01 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 30,00 | 5,10 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | | 9. Камера лаза и люк -лаз | | | | |
| 45 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, B25 Замоноличивание бетоном | m3 | | | 1 647,09 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 52,57 | 210,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 52,57 | 21,03 |
| | 2663102100025 | Beton B25 | m3 | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,03 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 185,00 | 46,25 |
| 46 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление закладных деталей УП1, МН1,2 и КПЗ | kg | | | 30,12 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 52,57 | 5,52 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 15,00 | 15,76 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 92,50 | 7,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0130 | 41,67 | 0,54 |
| 47 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 71,09 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 24,50 | 2,55 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,30 | 2,01 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 30,00 | 5,10 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 48 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление Люка-лаза Дн600 | kg | | | 30,12 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 52,57 | 5,52 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 15,00 | 15,76 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 44,30 | 0,45 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 92,50 | 7,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0130 | 41,67 | 0,54 |
| 49 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 71,09 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,83 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 24,50 | 2,55 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,30 | 2,01 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 30,00 | 5,10 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | | 10. Лестницы | | | | |
| 50 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B25 | m3 | | | 1 647,11 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 52,57 | 210,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 52,57 | 21,03 |
| | 2663102100025 | Beton B25 | m3 | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,52 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,03 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 185,00 | 46,25 |
| | | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in | t | | | 32 008,66 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------------|--------|-----------|
| | | subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin suduraМонтаж лестницы ЛМ1,2 из сортовой стали | | | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 | 52,57 | 2 234,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 | 52,57 | 1 563,95 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 | 52,57 | 446,81 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 | 52,57 | 223,36 |
| | 2811106301300 | Constructii metaliceЛМ1,2 из сортовой стали | kg | 1 000,000 0 | 25,00 | 25 000,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 | 44,30 | 243,61 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 | 1,00 | 4,96 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 | 1,00 | 4,96 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 | 0,50 | 2,52 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 | 19,00 | 7,56 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 | 17,50 | 10,50 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 | 92,50 | 508,74 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 | 185,00 | 1 757,48 |
| 52 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) | t | | | 57,82 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,82 |
| 53 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-21 | t | | | 174,79 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 52,57 | 86,72 |
| | 243012610329 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 25,00 | 84,45 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 15,00 | 3,61 |
| 54 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de minaПФ-115 | t | | | 388,24 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 52,57 | 200,84 |
| | 243011610321 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 35,00 | 182,02 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 15,00 | 5,38 |

Составил



(должность, подпись)