

Formularul nr. 7

Obiectivul: Calarasi

Obiectul: Primaria com.Sipoteni

Devizul: Reparatia acoperisului Casei de cultura com.Sipoteni

Deviz local Nr. 40.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-05-26

Valoarea de deviz 515 864,94 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	1125	36,82 36,72	41422,5 41310
2	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat.	m3	2,8	5705,25 1331,1	15974,7 3727,08
3	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.Reesind din calcul 2.8m3	m2	1125	30,375 15,045	34171,875 16925,625
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	1125	25,881 12,75	29116,125 14343,75
5	CE06A	Invelitori din tabla cutata tip RAL 6005 grosimea 45mm pas de 35 mm protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1125	224,2438 61,2	252274,219 68850
6	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	44	130,61 105,06	5746,84 4622,64
7	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme,	m3	5,982	285,69	1708,998

		arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Conditii tehnice : Patunderea in lemn 2mm (umiditatea lemnului -12%) 4 mm (umiditatea lemnului 28%) conform SR EN 13501-1+A1:2010 Aplicarea produsului printr-o baie rece fierbinte pe o durata de minim doua ore imersind in solutie elementul pentru o protectie functionala 4, Timp de uscare 24 ore si 30min-1 ora intre straturi ex. TyTAN Impregnat ignifug Tytan 4F) (In urma tratarii se va intocmi procese verbale ,ca urmare v-a servi pentru obtinerea Avizului de la Agentia pentru Supraveghere Tehnica , in caz de aviz negativ Agentul economic va suporta toate costurile pentru tratarea repetata, pentru a satisface cerintelor			43,35	259,32
8	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Consum normat 150-250 ml/m ² , aplicat printr-o baie rece - fierbinte Culoarea : Incolor ; Temperatura de uscare C+20 timp de uscare : Uscarea intre straturi -1 ora , uscarea completa -24 ore (ex. Antiseptic Biosept 10l In urma tratarii se va intocmi procese verbale , ca urmare va servi pentru obtinerea Avizului de la Agentia pentru Supraveghere Tehnica , in caz de aviz negativ Agentul economic va suporta toate costurile pentru tratarea repetata , pentru a satisface cerintelor solicitate AC	m ³	5,982	61,99 12,75	370,824 76,271
Total ore manopera (ore)						2943,4252
Total greutate materiale (tone)						0
Total						380786,081
Asigurari sociale si medicale					24,0000%	36027,524
Total						416813,605
Cheltuieli de transport					2,0000%	4603,363
Total						421416,968
Cheltuieli de regie					1,0000%	4214,17
Total						425631,137
Beneficiu de deviz					1,0000%	4256,311
Total General fara TVA						429887,449
TVA (20%)						85977,49
TOTAL GENERAL						515864,939
Inclusiv salariul						150114,685

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)