

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Școala Primară**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Școala Primară**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație interioare la Școala Primară or.**

**Călărași**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de constructie</b>				
<b>1.1. Tavan</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,160
<b>1.2. Timplarie</b>				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, placaj in volume mici, etc.)	m2	15,480
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,100
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	46,840
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,050
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,050
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,050
<b>1.3. Coloane si grinzi</b>				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,700
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si	m2	33,700

1	2	3	4	5
		tavane interioare		
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,700
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,700
12	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu (Coloane si grinzi )	m	40,000
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,700
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,700
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-lavabila	m2	33,700
		<b>1.4. Pereti</b>		
16	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici tip Fortan, cu agregate usoare de 20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, executata cu mortar marca M-25	m3	0,128
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Lambriu)	m2	41,550
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,310
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,310
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,310
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	88,310
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,310
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,310

1	2	3	4	5
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,310
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	129,240
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	129,240
<b>1.5. Pardoseli antreu</b>				
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	67,410
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,470
29	IzF10E	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din placi polistiren expandat sau aglomerata cu bitum, lipite cu mastic de bitum pe suprafete plane	m2	22,470
30	IzF23B	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu strat de pinza bitumata sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj	m2	0,000
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	22,470
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	67,410
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,960
<b>1.6. Pardoseli Sali de clasa</b>				



1	2	3	4	5
34	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	90,600
35	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,100
36	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,400
37	RCsK06A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	9,060
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	9,060
39	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,996
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR gr.3	kg	148,000
41	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	90,600
42	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	96,600
43	TrI1AA01D2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	17,900
44	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	17,900
		<b>1.7. Incalzire</b>		
45	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000
46	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	27,000
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 1400 mm, inclusiv	buc	6,000
48	IC38J	Piesa de racordare (Teu redus 40x20x40cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc	12,000

1	2	3	4	5
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm		
49	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	4,000
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	12,000
51	IC38B	Piesa de racordare (Supapa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000
52	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	24,000
		<b>2. Electricitate</b>		
53	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000
54	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	4,000
55	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	36,000
56	RpEB01A1	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp.	m	22,000
57	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000
58	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	4,000

1	2	3	4	5
59	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate. corpuri de iluminat pentru utilizare generala. inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	9,000

Director Școala Primară Călărași

Aurelia Trifan

*A. Trifan*

