

**Construcția a 15 platforme
pentru colectarea deșeurilor
municipale solide din comuna
Calfa ,r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 275 144,86 lei

Intocmit in prețuri curente 26.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma Nr.1				
		1.1. Lucrari de amenajare				
1	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
9	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		1.2. Fundatii				
10	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
12	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
13	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840

1	2	3	4	5	6	7
14	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
15	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
16	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
17	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		1.3. Constructia copertinei				
18	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
21	CN16A	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși și ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
22	CE07A	Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601

1	2	3	4	5	6	7
23	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
24	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinei Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		1.4. Container pentru plastic				
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
27	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.1 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		2. Platforma Nr.2				
		2.1. Lucrari de amenajare				
28	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
29	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
31	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
33	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
36	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		2.2. Fundatii				
37	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
39	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
40	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840
41	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
42	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
43	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		2.3. Constructia copertinelor				
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic				
48	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
50	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
51	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		2.4. Container pentru plastic				
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
54	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.2 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		3. Platforma Nr.3				
		3.1. Lucrari de amenajare				
55	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,048	1 575,000	75,600

1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor			0,000	0,000
56	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
58	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
60	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
62	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
63	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		3.2. Fundatii				
64	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
66	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
67	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840
68	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
69	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
70	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		3.3. Constructia copertinelor				

1	2	3	4	5	6	7
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
73	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
74	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
75	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
76	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
77	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
78	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		3.4. Container pentru plastic				
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
80	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
81	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738

1	2	3	4	5	6	7
		confectionat PL-3-PI-8				
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.3 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		4. Platforma Nr.4				
		4.1. Lucrari de amenajare				
82	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
83	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000
84	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
85	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
87	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
88	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934

1	2	3	4	5	6	7
89	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
90	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		4.2. Fundatii				
91	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
93	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
94	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840
95	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
96	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
97	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963

1	2	3	4	5	6	7
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		4.3. Constructia copertinelor				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
100	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
102	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
103	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
104	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
105	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		4.4. Container pentru plastic				
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
107	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
108	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.4 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		5. Platforma Nr.5				
		5.1. Lucrari de amenajare				
109	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
110	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000
111	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
112	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479

1	2	3	4	5	6	7
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
114	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
115	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
116	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
117	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		5.2. Fundatii				
118	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
120	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
121	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840
122	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882

1	2	3	4	5	6	7
123	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
124	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		5.3. Constructia copertinelor				
126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
127	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
128	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
129	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
130	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
131	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251

1	2	3	4	5	6	7
132	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		5.4. Container pentru plastic				
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
134	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
135	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.5 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		6. Platforma Nr.6				
		6.1. Lucrari de amenajare				
136	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
137	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
139	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
141	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
142	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
143	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
144	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		6.2. Fundatii				
145	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
147	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
148	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840
149	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
150	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
151	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		6.3. Constructia copertinelor				
153	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
154	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
155	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
156	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430

1	2	3	4	5	6	7
		gata grunduite				
157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
158	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
159	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		6.4. Container pentru plastic				
160	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
161	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
162	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-PI-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.6 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		7. Platforma Nr.7				
		7.1. Lucrari de amenajare				
163	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
164	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000
165	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
166	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
167	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
168	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
169	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
170	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
171	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		7.2. Fundatii				
172	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in	m3	0,800	314,072	251,258

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare			314,072	251,258
173	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
174	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
175	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840
176	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
177	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
178	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		7.3. Constructia copertinelor				
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904

1	2	3	4	5	6	7
181	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
182	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
183	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
184	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
185	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
186	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		7.4. Container pentru plastic				
187	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
188	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
189	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-PL-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243

1	2	3	4	5	6	7
		Total Platforma Nr.7 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		8. Platforma Nr.8				
		8.1. Lucrari de amenajare				
190	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
191	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000
192	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
193	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
194	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
195	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
196	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
197	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)				
198	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		8.2. Fundatii				
199	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
201	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
202	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840
203	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
204	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
205	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
206	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		8.3. Constructia copertinelor				
207	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
208	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
209	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
210	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
212	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
213	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		8.4. Container pentru plastic				
214	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
215	CN20B	Vopsitorii interioare sau	m2	3,420	150,442	514,513

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul			104,060	355,885
216	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.8 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		9. Platforma Nr.9				
		9.1. Lucrari de amenajare				
217	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
218	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000
219	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
220	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
221	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
222	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton				
223	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
224	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
225	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		9.2. Fundatii				
226	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
227	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
228	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
229	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840
230	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
231	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491

1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10				
232	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
233	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		9.3. Constructia copertinelor				
234	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
235	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
236	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
237	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
238	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
239	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
240	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		9.4. Container pentru plastic				
241	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
242	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
243	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.9 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		10. Platforma Nr.10				
		10.1. Lucrari de amenajare				
244	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
245	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000
246	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334

1	2	3	4	5	6	7
247	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
248	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
249	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
250	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
251	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
252	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		10.2. Fundatii				
253	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
254	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
255	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
256	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37	kg	9,310	19,440	180,985

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv			4,064	37,840
257	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
258	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
259	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
260	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		10.3. Constructia copertinelor				
261	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
262	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
263	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
264	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
265	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				
266	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
267	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		10.4. Container pentru plastic				
268	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
269	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
270	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.10 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		11. Platforma Nr.11				
		11.1. Lucrari de amenajare				
271	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
272	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV				
273	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
274	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
276	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
277	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
278	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
279	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		11.2. Fundatii				
280	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
282	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
283	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840
284	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
285	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
286	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
287	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		11.3. Constructia copertinelor				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
289	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810

1	2	3	4	5	6	7
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
291	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
293	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
294	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		11.4. Container pentru plastic				
295	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
296	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
297	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.11 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		12. PPlatforma Nr.12				

1	2	3	4	5	6	7
		12.1. Lucrari de amenajare				
298	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
299	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000
300	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
301	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
302	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
303	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
304	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
305	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772

1	2	3	4	5	6	7
306	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		12.2. Fundatii				
307	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
308	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
309	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
310	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840
311	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
312	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
313	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
314	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii				5 096,255

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 025,103
		12.3. Constructia copertinelor				
315	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
316	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
317	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
318	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
319	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
320	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
321	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		12.4. Container pentru plastic				
322	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
323	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885

1	2	3	4	5	6	7
324	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total PPlatforma Nr.12 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		13. Platforma Nr.13				
		13.1. Lucrari de amenajare				
325	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
326	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000
327	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
328	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
329	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
330	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
331	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934

1	2	3	4	5	6	7
		cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,				
332	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
333	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		13.2. Fundatii				
334	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
335	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
336	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
337	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840
338	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
339	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
340	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	0,560	2 157,834	1 208,387

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25			539,220	301,963
341	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		13.3. Constructia copertinelor				
342	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
343	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
344	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
345	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
346	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
347	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
348	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991

1	2	3	4	5	6	7
		13.4. Container pentru plastic				
349	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
350	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
351	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.13 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		14. Platforma Nr.14				
		14.1. Lucrari de amenajare				
352	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
353	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000
354	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
355	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
356	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
357	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
358	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
359	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
360	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		14.2. Fundatii				
361	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650 93,650	71,865 9,365
363	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
364	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840

1	2	3	4	5	6	7
365	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
366	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
367	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
368	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		14.3. Constructia copertinelor				
369	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
370	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
371	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560
372	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
373	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
374	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel	kg	18,400	38,262	704,026

1	2	3	4	5	6	7
		profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1			7,568	139,251
375	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		14.4. Container pentru plastic				
376	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
377	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
378	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.14 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934
		15. Platforma Nr.15				
		15.1. Lucrari de amenajare				
379	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 575,000 0,000	75,600 0,000
380	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	35,789 0,000	6,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
381	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 419,389 854,389	269,684 162,334
382	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
383	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	718,654 93,654	1 293,577 168,577
384	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m	13,500	141,874 55,814	1 915,302 753,489
385	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	9,300	149,459 28,380	1 389,970 263,934
386	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2	17,500	272,488 56,387	4 768,532 986,772
387	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 274,956 2 890,597
		15.2. Fundatii				
388	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
389	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	718,650	71,865

1	2	3	4	5	6	7
					93,650	9,365
390	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	177,070 99,330	1 413,022 792,654
391	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	19,440 4,064	180,985 37,840
392	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	17,092 2,742	373,286 59,882
393	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	1 999,121 539,221	279,877 75,491
394	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 157,834 539,220	1 208,387 301,963
395	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	52,703 19,866	1 317,575 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 096,255 2 025,103
		15.3. Constructia copertinelor				
396	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	52,703 19,866	18 129,832 6 833,904
397	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	150,458 104,060	2 031,177 1 404,810
398	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	8 646,413 2 128,500	1 383,426 340,560

1	2	3	4	5	6	7
399	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	242,606 118,250	3 794,365 1 849,430
400	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	302,819 108,790	3 603,549 1 294,601
401	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg	18,400	38,262 7,568	704,026 139,251
402	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg	6,400	38,259 7,568	244,855 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				29 891,230 11 910,991
		15.4. Container pentru plastic				
403	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	52,703 19,866	3 689,210 1 390,620
404	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	150,442 104,060	514,513 355,885
405	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-PL-8	kg	18,200	38,263 7,568	696,392 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 900,115 1 884,243
		Total Platforma Nr.15 Inclusiv salariu				50 162,556 18 710,934

		Total	lei	752 438,25
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	67 359,31
		Cheltuieli transportare	10,00 %	46 436,81
		Cheltuieli depozitare, aprovizionare	2,00 %	9 287,36
		Total	100,00 +	875 521,73

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			126 950,65
		Total	100,00 +			1 002 472,38
		Beneficiu de deviz	6,00 %			60 148,34
		T otal	100,00 +			1 062 620,72
		TVA	20,00 %			212 524,14
		Total deviz:				1 275 144,86
		Inclusiv salariu				280 663,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția a 15 platforme
pentru colectarea deșeurilor
municipale solide din comuna
Calfa ,r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 275 144,86 lei

Intocmit în prețuri curente 26.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	55,650	94,60	5 264,490
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,495	94,60	1 465,830
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	113,715	94,60	10 757,445
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	48,600	94,60	4 597,560
5.	7129020012800	Pavator	h-om	266,520	94,60	25 212,780
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	572,430	94,60	54 151,875
7.	7212030022700	Sudor	h-om	65,850	94,60	6 229,410
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	160,650	94,60	15 197,490

9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	19,350	94,60	1 830,510
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 251,150	94,60	118 358,790
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	143,490	94,60	13 574,160
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	164,295	94,60	15 542,310
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,155	94,60	393,060
14.	9312040019600	Sapator	h-om	85,500	94,60	8 088,300
		Total manopera				280 663,80

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	98,775	4,00	395,100
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,775	450,00	14 748,750
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,215	450,00	3 246,750
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,040	350,00	714,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,770	350,00	2 719,500
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,320	350,00	462,000
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,975	350,00	3 491,250
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	28,155	32,00	900,960
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,420	2,00	48,840
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060	5 500,00	330,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,420	5 500,00	2 310,000
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,285	5 500,00	1 567,500
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,235	5 500,00	12 292,500
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,770	550,00	5 923,500
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,695	20,00	93,900
16.	2320166200676	White spirit	kg	25,380	43,75	1 110,390
17.	2320187315789	Decofrol	kg	14,370	15,00	215,550
18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	7,230	125,00	903,750
19.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	84,450	241,45	20 390,445
20.	2430116104160	Email alchidic	kg	43,140	143,00	6 169,020
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	26,400	43,75	1 155,000
22.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	46,920	153,00	7 178,760
23.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	12,690	145,00	1 840,050
24.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,225	241,45	778,665
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	27,915	43,75	1 221,285
26.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	9,375	25,00	234,375
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	733,590	2,65	1 944,015
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	420,000	2,65	1 113,000
29.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 478,620	2,65	9 218,340
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 465,000	2,65	9 182,250
31.	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	266,430	155,00	41 296,650
32.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,795	0,00	0,000
33.	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	203,505	75,00	15 262,875
34.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	140,190	116,67	16 355,970
35.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	168,060	5,00	840,300
36.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	93,720	38,00	3 561,360
37.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	215,535	135,00	29 097,225
38.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	143,145	15,00	2 147,175
39.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	335,790	14,00	4 701,060
40.	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	576,450	28,00	16 140,600
41.	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	100,800	28,00	2 822,400
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	65,850	32,00	2 107,200
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,985	32,00	191,520

44.	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	6 585,000	32,00	210 720,000
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	9,570	35,00	334,950
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	33,555	85,00	2 852,175
47.	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	18,000	48,00	864,000
48.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 686,825	0,90	1 518,135
49.	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	5,250	225,00	1 181,250
50.	4011106202741	Energie electrică	kw	53,310	4,00	213,240
51.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,850	25,00	71,250
52.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	4,725	25,00	118,125
53.	4100126202818	Apa	m3	2,850	25,00	71,250
Total materiale de construcții						464 368,05

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,970	125,00	1 496,250
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,985	250,00	1 496,250
3.	29405200076091	Mășină de găurit electrică (дрель электрическая)	h-ut	0,555	16,00	8,880
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	8,925	25,00	223,125
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	3,420	450,00	1 539,000
6.	2952260003502	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,260	900,00	1 134,000
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,255	400,00	102,000
8.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	6,300	25,00	157,500
9.	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	3,420	18,00	61,560
10.	29552700002608	Fierăstrău mecanic cu lanț de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,795	8,00	6,360
11.	3410520006752	Automăcară 6 - 10 tf	h-ut	2,625	450,00	1 181,250
Total utilaje de construcții						7 406,40

Total	lei	752 438,25
Asigurarea socială și medicală	24,00 %	67 359,31
Cheltuieli transportare	10,00 %	46 436,81
Cheltuieli depozitare, aprovizionare	2,00 %	9 287,36
Total	100,00 +	875 521,73
Cheltuieli de regie	14,50 %	126 950,65
Total	100,00 +	1 002 472,38
Beneficiu de deviz	6,00 %	60 148,34
T otal	100,00 +	1 062 620,72
TVA	20,00 %	212 524,14

Total deviz:

**1 275 144,
86**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a 15 platforme pentru
colectarea deseurilor municipale solide din
comuna Calfa ,r-l Anenii Noi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma Nr.1				
		1.1. Lucrari de amenajare				
1	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500
9	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		1.2. Fundatii				
10	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
12	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
13	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
14	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350

1	2	3	4	5	6	7
15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
16	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		1.3. Constructia copertinei				
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563

1	2	3	4	5	6	7
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
21	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
23	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
24	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		1.4. Container pentru plastic				
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
27	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730

1	2	3	4	5	6	7
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		2. Platforma Nr.2				
		2.1. Lucrari de amenajare				
28	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
29	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
31	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
33	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			272,488

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)				56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500
36	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		2.2. Fundatii				
37	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
39	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
40	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
41	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
42	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
43	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3			2 157,834

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25				539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		2.3. Constructia copertinelor				
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
48	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600

1	2	3	4	5	6	7
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
50	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
51	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		2.4. Container pentru plastic				
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
54	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		3. Platforma Nr.3				
		3.1. Lucrari de amenajare				
55	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 575,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. III in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
56	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
58	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
60	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
62	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500

1	2	3	4	5	6	7
63	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		3.2. Fundatii				
64	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
66	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
67	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
68	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
69	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
70	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			52,703

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		3.3. Constructia copertinelor				
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
73	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
74	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
75	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
76	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
77	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
78	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		3.4. Container pentru plastic				
79	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
80	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
81	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		4. Platforma Nr.4				
		4.1. Lucrari de amenajare				
82	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
83	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
84	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 419,389 854,389

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
85	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
87	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
88	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
89	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500
90	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		4.2. Fundatii				
91	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
93	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
94	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
95	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
96	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
97	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		4.3. Constructia copertinelor				

1	2	3	4	5	6	7
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
100	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
102	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
103	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
104	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
105	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		4.4. Container pentru plastic				
106	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
107	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
108	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-PI-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		5. Platforma Nr.5				
		5.1. Lucrari de amenajare				
109	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
110	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
111	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
112	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272

1	2	3	4	5	6	7
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
114	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
115	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
116	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500
117	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		5.2. Fundatii				
118	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
120	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2			177,070

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
121	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440
						4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
122	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092
						2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
123	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121
						539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
124	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834
						539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
125	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703
						19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		5.3. Constructia copertinelor				
126	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703
						19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
127	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate	m2			150,458

1	2	3	4	5	6	7
		pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul				104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
128	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413
						2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
129	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606
						118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
130	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819
						108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
131	CO07A1	Imprejmui metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262
						7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
132	CO07A1	Imprejmui metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259
						7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		5.4. Container pentru plastic				
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703
						19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
134	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
135	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		6. Platforma Nr.6				
		6.1. Lucrari de amenajare				
136	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
137	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
139	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
141	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
142	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
143	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500
144	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		6.2. Fundatii				
145	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
147	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
148	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
149	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
150	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
151	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		6.3. Constructia copertinelor				
153	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
154	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
155	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
156	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
158	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
159	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		6.4. Container pentru plastic				
160	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
161	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
162	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		7. Platforma Nr.7				
		7.1. Lucrari de amenajare				
163	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
164	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
165	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
166	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
167	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
168	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
169	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
170	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500
171	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		7.2. Fundatii				
172	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
173	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
174	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
175	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
176	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
177	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
178	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		7.3. Constructia copertinelor				
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
181	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
182	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
183	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre	m2			242,606 118,250

1	2	3	4	5	6	7
		gata grunduite				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
184	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
185	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
186	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		7.4. Container pentru plastic				
187	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
188	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
189	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		8. Platforma Nr.8				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1. Lucrari de amenajare				
190	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
191	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
192	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
193	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
194	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
195	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
196	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
197	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton, Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500
198	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		8.2. Fundatii				
199	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
201	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
202	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
203	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
204	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
205	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
206	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		8.3. Constructia copertinelor				
207	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
208	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
209	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
210	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
212	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
213	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		8.4. Container pentru plastic				
214	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
215	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
216	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		9. Platforma Nr.9				
		9.1. Lucrari de amenajare				
217	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
218	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si	100m2			35,789

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV				0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
219	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
220	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
221	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
222	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
223	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
224	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500
225	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		9.2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
226	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
227	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
228	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
229	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
230	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
231	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
232	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
233	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		9.3. Constructia copertinelor				
234	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
235	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
236	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̢=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase ̢ = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
237	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
238	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
239	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
240	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259
						7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		9.4. Container pentru plastic				
241	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703
						19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
242	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442
						104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
243	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263
						7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		10. Platforma Nr.10				
		10.1. Lucrari de amenajare				
244	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000
						0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
245	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
246	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389
						854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000

1	2	3	4	5	6	7
247	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
248	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
249	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
250	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
251	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500
252	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		10.2. Fundatii				
253	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
254	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
255	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
256	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
257	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
258	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
259	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
260	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		10.3. Constructia copertinelor				
261	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
262	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
263	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
264	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
265	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
266	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
267	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		10.4. Container pentru plastic				

1	2	3	4	5	6	7
268	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
269	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
270	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		11. Platforma Nr.11				
		11.1. Lucrari de amenajare				
271	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
272	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
273	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
274	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
276	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
277	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
278	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500
279	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		11.2. Fundatii				
280	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
282	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
283	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440
						4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
284	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092
						2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
285	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121
						539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
286	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834
						539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
287	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703
						19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		11.3. Construcia copertinelor				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703
						19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
289	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458
						104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44$ mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
291	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
293	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
294	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		11.4. Container pentru plastic				
295	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
296	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2			150,442

1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul				104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
297	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263
						7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		12. PPlatforma Nr.12				
		12.1. Lucrari de amenajare				
298	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000
						0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
299	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
300	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389
						854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
301	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072
						314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
302	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654
						93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
303	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874
						55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
304	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
305	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500
306	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		12.2. Fundatii				
307	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
308	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
309	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
310	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
311	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350

1	2	3	4	5	6	7
312	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
313	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
314	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		12.3. Constructia copertinelor				
315	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
316	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
317	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44MM calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563

1	2	3	4	5	6	7
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
318	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
319	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
320	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
321	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		12.4. Container pentru plastic				
322	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
323	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
324	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730

1	2	3	4	5	6	7
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		13. Platforma Nr.13				
		13.1. Lucrari de amenajare				
325	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
326	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
327	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
328	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
329	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
330	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
331	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
332	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			272,488

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)				56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500
333	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		13.2. Fundatii				
334	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
335	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
336	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
337	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
338	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
339	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
340	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3			2 157,834

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25				539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
341	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		13.3. Constructia copertinelor				
342	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
343	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
344	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
345	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600

1	2	3	4	5	6	7
346	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
347	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
348	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		13.4. Container pentru plastic				
349	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
350	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
351	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		14. Platforma Nr.14				
		14.1. Lucrari de amenajare				
352	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 575,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. III in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
353	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
354	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 419,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
355	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
356	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
357	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
358	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
359	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton,Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,500

1	2	3	4	5	6	7
360	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		14.2. Fundatii				
361	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
363	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
364	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
365	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
366	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spal de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
367	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spal de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
368	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			52,703

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		14.3. Constructia copertinelor				
369	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
370	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
371	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
372	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
373	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
374	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
375	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		14.4. Container pentru plastic				
376	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
377	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
378	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-Pl-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		15. Platforma Nr.15				
		15.1. Lucrari de amenajare				
379	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	900,00	1 575,000
380	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			35,789 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	400,00	35,789
381	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static	100m2			1 419,389 854,389

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,000
382	TsA03D	Sapatura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
383	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			718,654 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
384	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundație de beton	m			141,874 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	75,00	75,372
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
385	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x30x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton,	m			149,459 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,054
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 115 cm	m	1,0050	116,67	117,247
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
386	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur)	m2			272,488 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,980
	26611128006554	Placi din beton, Pavaj tip caramida H=4 cm culoarea sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,300
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	225,00	4,500
387	TsE03B	Finisarea (politura) manuală a taluzurilor, în teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		15.2. Fundatii				
388	TsA03D	Sapatura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare	m3			314,072 314,072

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
389	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,650 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,500
390	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,070 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,798
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	550,00	49,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,298
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,757
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,801
391	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,440 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
392	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			17,092 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
393	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			1 999,121 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,65	742,379
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	265,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spal de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,321
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,914
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
394	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 157,834 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,65	911,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	350,00	257,500
	1421102200290	Pietris ciuruit spal de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,366
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,00	5,850
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
395	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
		15.3. Constructia copertinelor				

1	2	3	4	5	6	7
396	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
397	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,458 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,550
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,813
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
398	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 646,413 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 121,875
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	125,00	376,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	8,00	2,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,700
399	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			242,606 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	241,45	86,916
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1200	32,00	3,840
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	153,00	30,600
400	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,819 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,010
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,952
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,505
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
401	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-1	kg			38,262 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
402	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-2	kg			38,259 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	27107035182001	Panou gata confectionat d5mm dimensiuni 1,6x0,69 m	kg	1,0500	28,00	29,400

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207
		15.4. Container pentru plastic				
403	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,703 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,00	0,320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
404	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			150,442 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,75	4,554
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	43,75	4,810
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	145,00	7,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	143,00	24,293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	43,75	4,375
405	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PL-3-PI-8	kg			38,263 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200	Panou gata confectionat d5mm	kg	1,0500	28,00	29,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	85,00	0,084
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	241,45	1,207

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.