

**Acces la strada Ghica Voda Nr.  
4-16 din or. Drochia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL****Valoarea de deviz 238 451,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces la str. G. Voda nr. 4-16 din or. Drochia</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,300	5,04 0,00	62,00 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,000	181,72 17,92	21 806,57 2 150,57
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	8 132,78 0,00	5 855,60 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	615,000	121,48 1,54	74 712,95 945,25
5	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	615,000	119,68 3,69	73 601,31 2 268,61
<b>Total Acces la str. G. Voda nr. 4-16 din or. Drochia</b>					<b>176 038,43</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 364,43</b>
	Прямые затраты		lei			176 038,43
	CASM (ПЗ) * 22,5 %		22,50 %			1 207,00
	Total ПЗ+CASM		100,00 +			177 245,43
	Cheltuieli de regie (Total) * 11 %		11,00 %			19 497,00
	Total Total+CI		100,00 +			196 742,43
	Beneficiu (Total) * 1 %		1,00 %			1 967,42
	Total Total+B		100,00 +			198 709,85
	TVA (Total) * 20 %		20,00 %			39 741,97

**Total deviz:**

**238 451,82**

**Incluziv salariu**

**5 364,43**

Intocmit

()

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

()

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)