

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Energotel Grup
2. Codul fiscal 1011600034853
3. Adresa sediului central mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/2
4. Telefon 0(790)-38139
- Fax _____
- E-mail energotelgrup@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0109326 18.10.2011
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituţia emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcţiile de cladiri si constructii ingineresti , instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucţii
- (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizaţie (certificat) 054331 01 noiembrie 2011 Camera de Licenţiere
construcţiile de cladiri si constructii ingineresti , instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucţii Proiectare pentru toate ctegoriile de constructii
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piaţă de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mln lei
1	2022	36,98
2	2023	59,70
3	2024	13,42
Media anuală:		36,70

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Energotel Grup

SRL “Energotel-Grup”

or. Chisinau sos. Balcani 2/2

cod fiscal : 1011600034853

cod TVA: 0506670

IBAN: MD38AG000000022511772120 (MDL)

IBAN: MD54AG000000022513997012 (USD)

IBAN: MD74AG000000022512283438 (EURO)

MD74AG000000022512283438

Cod bancar: AGRNMD2x467

BC “Moldova-Agroindbank” SA filial Nr. 6 Chisinau

MD-2071

email : energotelgrup@yahoo.com

Director: Chirica Victor

Telefon de contact : 0(790)-38139

MICB

SRL “Energotel-Grup”

or. Chisinau sos. Balcani 2/2

cod fiscal : 1011600034853

cod TVA: 0506670

cont decontare : MD22ML000000022517094059

Cod bancar: MOLDMD2X309

BC Moldindconbank S.A. suc. Centru Chisinau

MD-2071

email : energotelgrup@yahoo.com

Director: Chirica Victor

Telefon de contact : 0(790)-38139

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului

Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in orasul Călărași

2. Numărul și data contractului Nr. 8/AC/002/1 23.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului : ADR Centru. Beneficiar final: Primaria or. Călărași

4. Adresa beneficiarului :Ialoveni Alexandru cel Bun 33, Mihai Eminescu 19 MD 4400

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat ✓

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	33 174 346,33 MDL	1 891 300
--	-------------------	-----------

b) finală (la data finalizării contractului)	32 545 618,57 MDL	1 855 455
--	-------------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni

b) efectiv realizată 13 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Condiții meteo nefavorabile

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ nr. 29 din 04.10.2022__

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: __PV final anexat__

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.08.2025

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Extinderea rețelelor exterioare de alimentare cu apă canalizare din intravilanul s.Cojușna, r-nul Strășeni

2. Numărul și data contractului nr. 36 din 11 iunie 2025

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Cojușna

4. Adresa beneficiarului str.Mihai Viteazul 225 s.Cojușna, r-nul Strășeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) 860 356 MDL 50.928 USD

b) finală (la data finalizării contractului) 860 356 MDL 50.928 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni (pe comandă)

b) efectiv realizată 2luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n august 2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 16.12.2025

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: __ Lucrări de conectare la apeduct și canalizare a gospodăriilor social vulnerabile din com. Lozova din r-ul Strășeni
2. Numărul și data contractului: __ NR 4/AC din 24 februarie 2025__
3. Denumirea/numele beneficiarului: __AO ”Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR__
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. 31 August 1989,129 ,
5. Țara __Republica Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _1 031 845 _MDL _61185__
- b) finală (la data finalizării contractului) _1 031 845 _MDL _61185__
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni) _____
- a) contractată _1 luni _____
- b) efectiv realizată _1 luni _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. din Mai 2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _25.08.2025_
Semnat: _____
Nume: _Chirica Victor _
Funcția în cadrul întreprinderii: _Director _
Denumirea întreprinderii: _SRL Energotel Grup _

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Achiziționarea de lucrări de construcția rețelei publice de canalizare menajer-fecaloidă în perimetrul strazilor B.Zavatin, E. Stratan, Mircești, Bisericii, Voluntarilor or. Durlăști
2. Numărul și data contractului nr. 35/25 din 10 iunie 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului final: Primăria Durlăști
4. Adresa beneficiarului final: Strada Alexandru cel Bun 5
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) 2 919 122 MDL 172 797 USD

b) finală (la data finalizării contractului) 2 919 122 MDL 172 797 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 4 luni (pe comandă)

b) efectiv realizată 4 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n octombrie 2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 16.12.2025

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenoru lui	Valoarea lucrărilor executate MDL	Perioada execuție
1	Reparatie gazoduct magistral DN 530 Odesa-Chi	Str. Alba Iulia 113 Chișinău	unic	2 780 958	2021
2	Drum de acces pe teritoriul Obiectelor speciale 5101,5102 din str.Uzinelor, 210	ISDS Obiecte Speciale 5101, 5102	Unic	1 595 635	2021
3	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in orasul calarasi	Primaria Calarași Mihai Eminescu 19 MD 4400	Asociat	32 545 618	2022-23
4	Reabilitatea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in mun.Ungheni	Primaria mun. Ungheni	Asociat	13 750 000	2022
5	Chisinau Police Dispatch Upgrades including Extended Warranty, Cyber & Quarterly Preventive Maintenance	PNNL (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE)	Unic	11 534 329	2022-23
6	Construction of a facility for the removal of legacy waste and decommissioning of the RADON type storage facility at 210 Uzinelor Street, Chisinau municipality	ISDS Obiecte Speciale 5101, 5102	Unic	11 651 339	2023
7	Reconstructia boxelor pentru autospeciale	IGSU	Unic	1 851 298	2022-23
8	Constructia Dispeceratului pentru Situatii de Urgenta "Nord" in mun. Balti, str. Moscovei nr. 1	IGSU	Unic	30 886 618	2023
9	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in orasul Nisporeni	Primaria Nisporeni	Asociat	1 538 000	2024
10	Lucrări de instalare a papourilor pentru încălzirea apei	SRL Coaxial Grup	Unic	968 440	2025
11	Extindere a rețelilor de alimentare cu apă în satul Lozova	AO E-CIRCULAR	Unic	1 031 000	2025
12	Extinderea rețelilor exterioare de alimentare cu apă și canalizare din intravilanul s.Cojușna, r-nul Strășeni	Primăria Cojușna	Unic	860 350	2025
13	Lucrari de constructia rețelei publice de canalizare menajer-fecaloida din or. Durlesti	Primăria Durlești	subcontractant	2 919 122	2025

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat din dotare	Asigura te de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	Laborator vercetări in construcții			1 Buc
1	Depozit indoor or.Vatra	380m2	380 m2	
2	Depozit outdoor (teritoriu) pr. Vatra	20 ari	20 ari	
3	Oficiu or Vatra	480m2	480m2	
4	Tractor TAR-047	1 Buc	1 Buc	
5	Tractor TAD-476	1 Buc	1 Buc	
6	DAF CF 75-250 4x2 Autoturn RGR-829	1 Buc	1 Buc	
7	Sapator de sant cu elinda Excavator ATT-150	1 Buc	1 Buc	
8	GA3-66 SDS-996	1 Buc	1 Buc	
9	Buldoexcavator caterpillar 428 D	1 Buc	1 Buc	
10	Komatsu Buldoexcavator WB 97 2A	1 Buc	1 Buc	
11	Atlas 1604 excavator pe șenile 22 Tone	1 Buc	1 Buc	
12	Mini excavator catarpillar 303	1 Buc	1 Buc	
13	Mini excavator catarpillar 305	1 Buc	1 Buc	
14	Mini excavator catarpillar 307	1 Buc	1 Buc	
15	Mercedes Benz CDI	3 Buc	3 Buc	
16	Mercedes Benz Atego ZXF-293	1 Buc	1 Buc	
17	MAN 24232 QRQ-947 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
18	MAN TGA 26.310 GXO-826 (brat manipulare)	1 Buc	1 Buc	
19	Tractor C-1 298	1 Buc	1 Buc	
20	Aparat de sudura cap la cap RITMO BASIC 160	1 Buc	1 Buc	

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat din dotare	Asigura te de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
21	Aparat de sudura cap la cap CNC315	1 Buc	1 Buc	
22	Masina taiat beton/asfalt pe benzina TP1016-1	1 Buc	1 Buc	
23	MASINA DE TAIAT ASFALT/BETON MTA501-H, MOTOR HONDA	1 Buc	1 Buc	
24	Ford Tranzit Tourneo	2 Buc	2 Buc	
25	ЗИЛ 130	1 Buc		1 Buc
26	ГАЗ 53	1 Buc		1 Buc
27	Ford Tranzit	5 Buc	5 Buc	
28	Dacia Logan	7 Buc	7 Buc	
29	Stivuitor STILL R70-30	1 Buc	1 Buc	
30	Excavator Komatsu WB97R2 TAK-115	1 Buc	1 Buc	
31	Renaul Mascott CPP-740	1 Buc	1 Buc	
32	Renaul Kangoo ZXY-388	1 Buc	1 Buc	
33	Aparat de sudura TekMaster MIG 350 380V	1 Buc	1 Buc	
34	Set ciocan rotopercutor GSR 180-LI+GBH	1 Buc	1 Buc	
35	Ciocan rotopercutor cu Dewalt DCH133Ml	3 Buc	3 Buc	
36	Combipercutor TE 60-AVR 230V	1 Buc	1 Buc	
37	Aparat pt sudare MIG/MAG-350 380V	1 Buc	1 Buc	
38	Aparat sudare si generator KDE 180xw 6500	1 Buc	1 Buc	
39	COMPACTOR BOMAG BW 160AD1	1 Buc		1 Buc
40	MACARA 25 TONE	1 Buc		1 Buc
41	COMPACTOR HAMM GRW15	1 Buc		1 Buc
42	INCARCATOR BOBCAT 863H	1 Buc		1 Buc
43	EXCAVATOR KOMATSU WB97R	1 Buc		1 Buc
44	AUTOGREIDER DZ 143	1 Buc		1 Buc
45	FINISOR ASFALT VOGELE	1 Buc		1 Buc
46	GREIDER FRICSCH F75B1	1 Buc		1 Buc

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurat din dotare	Asigura te de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
47	Aparat de sudat	1 Buc	1 Buc	
48	Aparat sudură	3 Buc	3 Buc	
49	Placă vibrantă	1 Buc	1 Buc	
50	Mai compactor	3 Buc	3 Buc	
51	Aparat de sudura electrofuziune EFW630	1 Buc	1 Buc	

Semnat: _____

Nume: Chirica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Energotel Grup

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N r. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1		3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de Șantier				
1	Negruță Alexandru	Superioare	10 ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	2023-DLS Nr.0661 Seria 2024 Nr.2009
2	Ciliuța Gheorghii	Superioare	10 ani	Dispecerat IGSU Nord Mun. Bălți	Seria 2023 DLS Nr.0699
3	Cerchina Afanasie	Superioare	10 ani		Seria 2022DȘ Nr.1630
4	Maiștri Pasecinic Mihail	Superioare	10 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	Nr.12570-24 Nr.12569-24 Nr.12571-24
5	Cerbaru Andrei	Superioare	8 Ani		
Manager proiect					
6	Smantana Andrei	Superioare	6 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
Specialiști					
7	Gori Dumitru	lăcătuș	7 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
8	Celpan Igor	zidar	3 Ani	Reabilitarea si	

9	Sorocean Iurii	zidar	5 Ani	extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
10	Scutarari Alexandr	zidar	6 Ani		
11	Roman Oleg	montator	5 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
12	Parfene Nicolae	Montator Conducte	5 Ani		
13	Simion Constantin	Șofer	20 Ani		Permis de conducere
14	Munteanu Vladimir	Șofer	20 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	Permis de conducere
15	Soltan Marin	Buldo-excavatorist	10 Ani		Permis de conducere
16	Soltan Constantin	Zugrav	7 Ani		
17	Lupu Oleg	Șofer	25 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	Permis de conducere
18	Chirica Andrei	Depozitar	8 Ani		
19	Tuleac Oleg	Instalatii si retele electrice	4 Ani		Seria 2018 P numarul 0046
20	Sumovski Anatolii	excavatorist	16 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
21	Toma Marin	instalator	5 Ani		
22	Kulicovski Ivan	Drenor canalist	4 Ani		
23	Zaida Oleg	instalator	3 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
24	Carai Igor	instalator	4 Ani		
25	Zbant Ion	Sudor țeavă oțel	7 ani		
26	Pahom Maxim	Excavatorist	3 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
27	Bors Ion	Excavatorist	4 Ani		
28	Sivirean Ion	Instalator	13 Ani		
29	Gheletchi Nicolae	Instalator	15 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de aprovizionare cu apa Calarași	
30	Gheletchi Vasile	instalator	1 Ani		
31	Carasiov Mihail	Sudor mase plastice	3 Ani		
32	Sivirean Serghei	Montator	3 Ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de	
33	Vetreniuc	betonist	3 Ani		

	Dumitru			aprovizionare cu apa Calarași	
34	Nicoara Ion	betonist	3 Ani		
35	Tanase Victor	betonist	5 ani	Reabilitarea si extinderea sistemului de	
36	Nichifor Ion	betonist	6 ani	aprovizionare cu	
37	Arseni Gheorghe	Dulgher	5 ani	apa Calarași	

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Chirica Victor - Director



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 4163/25 din 04.08.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL "Energotel Grup" IDNO 1011600034853** conform cererii nr. 9584/25 din 21.07.2025.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Ex: P. Vasilica
Tel: 068302334

Sergiu CHIRCU

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 178532 din 28.05.2025



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ENERGOTEL GRUP"**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. "ENERGOTEL GRUP"**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011600034853**

Data înregistrării de stat: **18.10.2011**

Sediu: **MD-2071, Șoseaua Balcani 2/2, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 3. Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 4. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **CHIRICA VICTOR IDNP 2003024027279**

Asociați:

- 1. CHIRICA VICTOR (IDNP 2003024027279), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **CHIRICA VICTOR (IDNP 2003024027279)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 28.05.2025

Specialist coordonator

Lilia Lozan

tel. 022-20-7838

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. ENERGOTEL GRUP

Cod CUIÎO: 40792502

Cod IDNO: 1011600034853

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Balcani sos. nr.2 bl.2

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79037371

WEB:

E-mail: energotelgrup@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ISPAS ECATERINA Tel. 069243921

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CHIRICA VICTOR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3514	13710
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3514	13710
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3514	13710
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	650329	0
2. Terenuri	070	259664	259664
3. Mijloace fixe, total	080	5409993	3939744
din care:			
3.1. clădiri	081	1333478	1234231
3.2. construcții speciale	082	677319	656102
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2397711	1451957
3.4. mijloace de transport	084	1001485	597454
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6319986	4199408
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6323500	4213118
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1807451	1594615
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	226093	2454630
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4918250	5558367
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6951794	9607612
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6240260	9482624
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4329055	2575733
	4. Creanțele ale personalului	330	0	490636
	5. Alte creanțe curente	340	1206	1206
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	42040	131400
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10612561	12681599
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1089555	1255955
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1089555	1255955
	IV. Numerar și documente bănești	410	9988686	676831
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28642596	24221997
	TOTAL ACTIVE	430	34966096	28435115

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-3299
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15564554	15564554
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	306406
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15564554	15867661
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	15569954	15873061
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2039841	4046935
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		1326560
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2039841	5373495
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2666600	3121369
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	943462	419462
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	943462	419462
	3. Datorii comerciale curente	730	8107630	1239130
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	0	205000
	6. Datorii față de personal	760	1112004	942268
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	7978	397162
	8. Datorii față de buget	780		56663
	9. Datorii față de proprietari	790	1649646	53157
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	278923	392590
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	14766243	6826801
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	354982	361758
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	908330	
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1326746	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2590058	361758
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	34966096	28435115

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59700275	13427941
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	1066792
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14032346	11880562
venituri din contracte de construcție	013	45667929	480587
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	46077263	8745912
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	1020490
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16122072	7340629
costuri aferente contractelor de construcție	023	29955191	384793
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13623012	4682029
Alte venituri din activitatea operațională	040	449001	
Cheltuieli de distribuire	050		3500
Cheltuieli administrative	060	2786371	2535324
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	595056	1224321
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10690586	918884
Venituri financiare, total	090	51697	68880
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1562	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		7432
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	50135	51448

Cheltuieli financiare, total	100	1116394	736283
din care:	101	768059	685121
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	348335	51152
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1064697	-667403
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	177998	1020825
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	60341	965900
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	117657	54925
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-947040	-612478
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9743546	306406
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1326746	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8416800	306406

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		3299	-3299
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15564554			15564554
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	306406		306406
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15564554	306406	3299	15867661
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	15569954	306406	3299	15873061

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	62167209	15708327
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35069564	15790049
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5732957	5623909
Dobânzi plătite	040	768059	660182
Plata impozitului pe venit	050	512160	
Alte încasări	060	6000	608458
Alte plăți	070	2207449	2630691
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	17883020	-8388046
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	256302	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	256302	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7438150	12432600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11499933	10915709
Dividende plătite	170	6382500	2440700
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-752099	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-11196382	-923809
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6942940	-9311855
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3045746	9988686
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9988686	676831

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1204853

Din
От

17.12.2025 12:04



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1011600034853

Denumirea

Наименование

ENERGOTEL GRUP



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

1.8 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

01.01.2026 12:04



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 17.12.2025 12:04

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0661

Eliberat domnului (doamnei): **Negruță Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1) Instalații și rețele interioare:

- a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- b) instalații și rețele de încălzire;

2) Instalații și rețele exterioare:


- a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
- b) instalații și rețele de încălzire;

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **15 februarie 2023**

Valabil pînă la **15 februarie 2028**



Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

*Daca la emiterea acestui document,
ati sesizat actiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DLS Nr. 0661



Numele **Negruță**

prenumele **Alexandru**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalatiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 15 februarie 2023

Valabila până la 15 februarie 2028

Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Instalații și rețele interioare: **a,b;**
- 2) Instalații și rețele exterioare: **a,b;**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0699

Eliberat domnului (doamnei): **Ciliuța Gheorghii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1) Instalații și rețele interioare:

d) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

2) Instalații și rețele exterioare:

g) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 martie 2023**

Valabil pînă la **22 martie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DLS Nr. 0699



Numele Ciliuța

prenumele George

Atestat în calitate de Diriginte cu
execuția lucrărilor specializate și
instalatorilor aferente construcțiilor

Emisă la 22 martie 2023

Valabilitate până la 22 martie 2028

Valoarea 2000000

Valoarea 2000000

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Instalații și rețele interioare: d;
- 2) Instalații și rețele exterioare: g;

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1630

Eliberat domnului (doamnei): **Cerchina Afanasie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 iulie 2022**

Valabil pînă la **22 iulie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@miir.gov.md*



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat



**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1630 din 22 iulie 2022**

Domeniile de atestare

1) Terasamente și lucrări de teren:

a) lucrări de terasiere;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

a) fundații din piloți;

b) construcții din zidărie;

d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;

j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;

b) pardoseli;

d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1630



Numele **Cerchina**

prenumele **Afanasie**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **22 iulie 2022**

Valabilă până la **22 iulie 2027**

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

Domeniile:

1) Terasamente și lucrări de teren:

a.

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

a,b,d,j.

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

a.

4) ~~Lucrări de finisare a construcțiilor:~~

a,b,d.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat activități de implicare în acte de corupție,
vă rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 076777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 2009

Eliberat domnului (doamnei): **Negruță Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 martie 2024**

Valabil pînă la **22 martie 2029**

Notă: Diriginții de șantier atestați pînă la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, pînă la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.2009 din 22 martie 2024**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- a) fundații din piloți;
- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2024-DȘ Nr. 2009



Numele **Negruță**

Prenumele **Alexandru**

Atestat în calitate de

Diriginte de santier

Eliberată la **22 martie 2024**

Valabilă până la **22 martie 2029**

Venaceslav SIPITCA

Secretar de stat



Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
a,b,d,e,o,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b,c.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b.**

Exigentele construcțiilor: **A, B, C, D, E, F, G**

Originalul de șantier al acestor planuri
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

LICHIDITATE GENERALĂ

Lichiditatea generală este capacitatea generală a firmei de a-și onora toate datoriile curente prin utilizarea disponibilităților bănești existente și prin transformarea în disponibilități bănești a stocurilor și creanțelor.

Lichiditatea generală trebuie să aibă valoarea minimă de 100 % dar în funcție de domeniul de activitate al firmei și de conjunctura mediului de afaceri, aceasta poate fi reconsiderată.

Date generale „Energotel Grup” SRL (raport financiar 2024):

Active curente = 13 861 726 lei

Datorii curente = 9 486 002 lei

Calcule:

Lichiditatea generală = $13\,861\,726 / 9\,486\,002 = 1,4613 \cdot 100\% = 146.13\%$

Concluzie:

Conform calculelor efectuate, se atestă o valoare de 1,46 ceea ce arată că compania poate să-și onoreze datoriile curente, din mijloace interne cât și din externe.

Data completării: **05.03.2025**

Semnat _____ **CHIRICA Victor**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Energotel Grup”**

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 29 din 04 octombrie 2022

Privind lucrarea **"Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași"** executată la obiectul "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași" în cadrul contractului Nr.8/AC/002/1 din 23.09.2020, încheiat între ADR Centru, Primăria or. Călărași și Asocieria Darnic-Gaz S.A., SC Instal Service Technology S.R.L. și Energotel-Grup S.R.L., pentru lucrările de "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 27 din 28 septembrie 2020, eliberată de către Primăria OR. Călărași la 28.09.2020, cu valabilitate până la finele contractului.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.10.2022-05.10.22 conform ordinului Nr.17 din 08.09.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. OLARI Ion – Primarul or. Călărași;

Secretarul Comisiei:

2. ZUMBREAN Mihail – Responsabil tehnic, reprezentant Sigma Engineering S.R.L.;

Membrii comisiei:

3. TROFIN Pavel – Director ADR Centru;
4. SECRIERU Oleg – șef SMIP ADR Centru;
5. PELIVAN Eugeniu – reprezentant GIZ MD;
6. RADU Ion – specialist în construcții GCL primăria or. Călărași;
7. STRATAN Veaceslav – direcția construcții, CR Călărași;
8. PREGUZA Nicolae – manager de proiect;
9. STRATAN Gheorghe – director IMGCL Călărași;

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

- STRANZENBACH Adrian – Reprezentant al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ);
- LUCHIAN Maria – Specialist responsabil de monitorizarea proiectului din cadrul ADR Centru;
- VÎRLAN Vasili – Autor de proiect, Apcan Proiect S.R.L.;
- CHIRICA Victor – Director Energotel-Grup S.R.L.;
- POTRÎMBA Grigore – inginer șef IMGCL Călărași;
- PÎNZARU Veaceslav – Diriginte de șantier;
- MEREACRE Andrei – Reprezentant Darnic-Gaz S.A.;
- Reprezentanții serviciilor descentralizate.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă Nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă Nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă Nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : "Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației tehnice și de proiect, precum și construcția instalației de facto.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu remedierea obiectiilor din anexele la prezentul proces-verbal.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____ destinația Obiectiv social, compusă din următoarele construcții – **Apeduct** din PEID 100 RC PE100 PN10 SDR17 – 17 860 m/l, Cămine – 119 buc, hidranți antiincendari 60 buc, sector particular – 844 bransamente, inclusiv stația de clorinare; **Rețea de canalizare** 5500 m/l, camine din beton armat – 228 buc, camine din PVC sector particular(bransamente) – 57 buc, suprafața la sol _____ m.p., suprafața totală - _____ m.p., număr de etaje – _____ conform Certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost încheiat astăzi 05.10.2022 în or. Călărași în 9 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: Se recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu condiția lichidării necomunităților din anexa nr. 3 în termenii stabiliți
10.10.2022



(semnătura)

C. Mihai

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție

Președintele comisiei:

OLARI Ion

Secretarul Comisiei:

ZUMBREAN Mihail

Membrii comisiei:

TROFIN Pavel

SECRIERU Oleg

PELIVAN Eugeniu

RADU Ion

STRATAN Veaceslav

PREGUZA Nicolae

STRATAN Gheorghe

(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"04" 10 2022

L.S. (semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"05" 10 2022

L.S. (semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

"05" 10 2022

L.S. (semnătura)



Lista pieselor
din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete



Președintele Comisiei: OLARI Ion

Secretarul Comisiei: ZUMBREAN Mihail



Lista lucrărilor
din Documentația Tehnică ce nu au fost executate



Președintele Comisiei: OLARI Ion

Secretarul Comisiei: ZUMBREAN Mihail



Lista lucrărilor
din Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

1. De studiat (inspectat) traseul de amplasare a rețelelor, deoarece pe parcurs au apărut tasări a învelișului asfaltic (Preponderent sectorul Bojole)
2. De refăcut hidrantul antiincendiar str. Bojole 35-45, cu ridicarea cotei hidrantului pînă la nivelul terenului
3. La stația de clorinare de schimbat lămparul și robinetul

Președintele Comisiei: OLARI Ion

Secretarul Comisiei: ZUMBREAN Mihail

A luat cunoștință: Antreprenor general: Energotel-Grup S.R.L.



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Asociația Obștească „Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR” confirmă că societatea **S.R.L. „Energotel Grup”**, reprezentată legal de dl. **Victor Chirica – Director**, a executat cu succes contractul de antrepriză nr. 4/AC din 24.02.2025, având ca obiect:

- servicii de conectare la canalizare și apeduct pentru instituții publice: **Liceul Teoretic „Nestor Vornicescu”, Grădinița „Speranța”, Centrul de suport pentru afaceri, Centrul de Sănătate Publică și Centrul de Asistență Medicală de Urgență** din com.Lozova din r-ul Strășeni;
- lucrări de conectare la apeduct și canalizare pentru gospodării social vulnerabile din com.Lozova din r-ul Strășeni.

Lucrările au fost realizate în conformitate cu termenii contractuali și standardele de calitate în vigoare, fiind respectate normele tehnice, cerințele beneficiarului și termenele de execuție stabilite. De asemenea, colaborarea cu echipa **Energotel Grup** s-a remarcat prin profesionalism, promptitudine și o comunicare eficientă.

În baza acestei experiențe, recomandăm **S.R.L. „Energotel Grup”** ca partener de încredere pentru proiecte similare de infrastructură, inclusiv în cadrul procedurilor de achiziții publice și al altor lucrări de specialitate.

Cu respect,

Administrator AO „Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR”

Aurelia Bahnaru

**Contract DE ANTREPRIZĂ
Nr. 4/AC**

24 Februarie 2025

mun. Chisinau

Asociația Obștească "Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR", reprezentată de **Aurelia BAHNARU**, denumit în continuare „Beneficiar”, pe de o parte,

și

S.R.L. „Energotel Grup”, reprezentată de **Victor CHIRICA**, denumită în continuare „Antreprenor”, pe de alta parte,

au încheiat prezentul Contract de Antrepriza.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute servicii de conectare la canalizare a Postului de Pompieri, extinderea rețelei de alimentare cu apă și conectarea la apeduct a Liceului Teoretic Nestor Vornicescu, Grădinitei Speranța și al Centrului de suport pentru afaceri, conectarea Centrului de Sănătate Publică și Centrului de Asistență Medicală de Urgență la apeduct, conectarea la canalizare a 1 gospodării social vulnerabile din s. Lozova, lucrări de conectare la apeduct a 16 gospodării social vulnerabile din s. Lozova și a 4 gospodării social vulnerabile din s. Stejăreni conform listei nominale prezentate de Primărie denumite în continuare servicii, în baza deciziei Grupului de lucru pe achiziții din partea Beneficiarului cu Nr. 08GIZ din 20.02.2025

1.2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului

- a) Specificația de preț și tehnică pentru servicii (Anexa nr.1);
- b) Specificația de preț resurse (Anexa nr.2);

1.3. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.4. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.5. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.6. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație și constituie 2 ani.

1.7. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice de la data semnării prezentului Contract

2. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

2.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

2.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie **1 031 845,00 lei** (un milion treizeci și una de mii opt sute patruzeci și cinci lei, 00 bani) cota TVA 0.

2.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

2.4. Plata se va efectua de către Beneficiar după cum urmează:

I transa – avans 20% - **206369,00 lei**, în termen de 5 zile de la data semnării prezentului Contract (perioada pentru procurarea componentelor necesare).

II transa – 40% - **412738,00**, în termen de 3 zile de la data confirmării de către supraveghetorul tehnic a inițierii lucrărilor.



III tranșa – 40% - 412738,00 în termen de 5 zile de la data finalizării servicii de conectare la sistemul de alimentare cu apă și canalizare a gospodăriilor social vulnerabile și instituțiilor publice din comuna Lozova și semnarea actului de predare-primire cu eliberarea facturii fiscale.

3. CONDIȚII DE PREDARE-PRIMIRE

3.1. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul cu privire la finalizarea lucrărilor și gradul de finisare al acestora, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data finalizării prin care va solicita și inițierea procedurii de predare-primire. În baza notificării, Beneficiarul va solicita în termen de 2 zile lucrătoare expertiza supraveghetorului tehnic care va inspecta lucrările executate.

3.2. Serviciile se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea și calitatea serviciilor sunt acceptate prin semnarea actelor de primire -predare de către Supraveghetorul tehnic contractat de Beneficiar.

b) Corespund specificațiilor din Anexa nr.1-2 la prezentul contract.

Antreprenor este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 2.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

4.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

5. FORȚA MAJORĂ

5.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

5.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 3 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

5.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

6.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului



răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

7.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligația care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 30 de zile;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că, din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

8.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

9.2. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul contract la data de 24.02.2025, fiind valabil până la semnarea documentului care confirmă recepția finală a lucrărilor prevăzute în contract.

RECHIZITELE JURUDICE

BENEFICIARUL	PRESTATORUL
Asociația Obștească "Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR mun.Chişinău, str.31 august 1989,129 cod fiscal 1010620007890 BC Moldova-Agroindbank SA Codul bancii AGRNMD2X IBAN MD72AG000000022513358913	SRL "Energotel-Grup" mun.Chisinau sos. Balcani 2/2 cod fiscal : 1011600034853 cod TVA: 0506670 IBAN: MD38AG000000022511772120 Cod bancar: AGRNMD2X467 BC "Moldova-Agroindbank" SA MD-2071 Telefon de contact : 079038139 email : energotelgrup@yahoo.com
Administrator Aurelia Bahnaru	Director: Chirica Victor

Specificația de preț și tehnică

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. LOT I				
		1.1. Conectarea la canalizare a postului de pompieri				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,75	984,00 0,00	1 722,00 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,75	77,16 77,16	597,99 597,99
3	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	61,50	28,80 0,00	1 771,20 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,41	285,15 23,34	116,91 9,57
5	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3	13,56	2 696,58 899,33	36 565,67 12 194,93

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007				
6	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, H1,5m pentru canalizare, in teren fara apa subterana. CT -10-9 - 2 buc., KTP 1-10-1 1buc., CTD 10 1buc., scara 2,5kg.,capac cu rama din fonta 1buc	buc	4,00	5 032,50 0,00	20 130,00 0,00
7	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, H1,5 m pentru canalizare, in teren fara apa subterana. CT -10-9 - 2 buc., KTP 1-10-1 1buc., CTD 10 1buc., scara 3,5 kg.,capac cu rama din fonta 1buc	buc	4,00	5 117,50 0,00	20 470,00 0,00
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	27,30	462,86 58,36	12 635,97 1 593,12
9	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	182,00	145,18 19,45	26 423,15 3 540,26
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	141,00	20,10 20,10	2 834,16 2 834,16

11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	141,00	50,63 48,63	7 138,83 6 856,83
		Total	lei			130 405,88
		Total Conectarea la canalizare a postului de pompieri Inklusiv salariu				130 405,88 27 626,86

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Extinderea retelei de alimentare cu apa si conectarea la apeduct a Liceului Teoretic Nestor Vornicescu, Gradinitei Speranta si al Centrului de suport pentru afaceri				
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,65	984,00 0,00	6 543,60 0,00
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,50	77,16 77,16	501,54 501,54
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	665,00	20,10 20,10	13 366,77 13 366,77

15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	6,65	<u>1 609,19</u> 571,89	<u>10 701,10</u> 3 803,06
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (sa) din polietilena, cot d 90 mm	buc	1,00	<u>228,16</u> 37,61	<u>228,16</u> 37,61
17	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	791,00	<u>148,61</u> 11,80	<u>117 549,62</u> 9 334,49
18	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	120,00	<u>31,74</u> 3,50	<u>3 808,48</u> 420,16

19	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161250 mm. Teava PEHD SDR 17 PN 10 DN 200mm prin foraj	m	23,00	<u>1 377,15</u> 365,70	<u>31 674,53</u> 8 411,04
20		Inel distantier PA 3-36	buc	15,00	<u>85,00</u> 0,00	<u>1 275,00</u> 0,00
21	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161250 mm. Teava PEHD SDR 17 PN 10 DN 200mm prin foraj	m	14,00	<u>1 377,15</u> 365,70	<u>19 280,14</u> 5 119,76

22		Inel distantier PA 3-36	buc	11,00	85,00 0,00	935,00 0,00
23	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161250 mm. Teava PEHD SDR 17 PN 10 DN 200mm prin foraj	m	30,00	1 377,15 365,70	41 314,61 10 970,93
24		Inel distantier PA 3-36	buc	25,00	85,00 0,00	2 125,00 0,00
25	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	791,00	25,04 4,54	19 805,69 3 590,19
26	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	120,00	15,09 2,59	1 811,23 311,23
27	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01	m3	0,15	2 469,13 553,07	370,37 82,96
28	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm	buc	5,00	209,57 61,60	1 047,84 307,99

1	2	3	4	5	6	7
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50100 mm Vana sertar cauciucat din fonta d 80mm PN 16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	1,00	1 595,66 35,66	1 595,66 35,66
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50100 mm Vana sertar cauciucat din fonta d 50mm PN 16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	2,00	1 262,86 35,66	2 525,72 71,32
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PEHD RC PE 100 D.90mm	buc	5,00	135,46 37,61	677,29 188,04
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Flansa libera din otel zincat d.90mm	buc	5,00	315,71 37,61	1 578,54 188,04

33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PEHD RC PE 100 D.80mm	buc	1,00	135,46 37,61	135,46 37,61
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Flansa libera din otel zincat d.80mm	buc	1,00	300,26 37,61	300,26 37,61

35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PEHD RC PE 100 D.50mm	buc	2,00	108,68 37,60	217,35 75,21
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Flansa libera din otel zincat d.50mm	buc	2,00	284,80 37,60	569,61 75,21

37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 60* PEHD RC PE 100 D90mm	buc	2,00	259,06 37,60	518,11 75,21
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 45* PEHD RC PE 100 D90mm	buc	1,00	259,06 37,61	259,06 37,61
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 30* PEHD RC PE 100 D90mm	buc	3,00	259,06 37,61	777,17 112,82
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot 15* PEHD RC PE 100 D90mm	buc	3,00	741,10 37,61	2 223,29 112,82

41	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	911,00	0,57 0,27	515,48 242,18
42	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	4,50	11 554,32 892,85	51 994,46 4 017,81
43		Placi prefabricate pt. camine КЦД - 15 (0.38m3)	buc	3,00	1 250,00 0,00	3 750,00 0,00
44		Inel prefabricat pt. camine КЦ - 15-6a (0.26m3)	buc	3,00	780,00 0,00	2 340,00 0,00
45		Inel prefabricat pt. camine КЦ - 15-9 (0,40m3)	buc	3,00	1 250,00 0,00	3 750,00 0,00
46		Placi prefabricate pt. camine КЦП1 - 15 (0.27m3)	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
47		Placi prefabricate pt. camine КЦП2 - 15 (0.27m3)	buc	2,00	1 300,00 0,00	2 600,00 0,00
48		Inel prefabricat pt. camine КЦО 1 (0,02m3)	buc	3,00	250,00 0,00	750,00 0,00
49		Inel prefabricat pt. camine КЦ - 73 (0,05m3)	buc	3,00	1 250,00 0,00	3 750,00 0,00
50		Consumabil pentru consolidarea caminelor	kg	62,40	28,00 0,00	1 747,20 0,00
51		Scara cu vanguri din otel	kg	60,90	85,00 0,00	5 176,50 0,00
52		Capac din fonta	buc	3,00	1 750,00	5 250,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,30	2 340,13 291,77	702,04 87,53
54	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	43,00	165,56 57,06	7 119,05 2 453,55
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (sa) din polietilena, teu 90x32x90mm	buc	2,00	502,14 37,60	1 004,27 75,21
56	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (adaptor compresiune) din polietilena	buc	6,00	47,41 22,69	284,48 136,16
57	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet FI-FE), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	3,00	84,54 35,66	253,63 106,99
58	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta inversa), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	3,00	85,58 35,66	256,75 106,99

59	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc.)=1,01	buc	3,00	201,65 149,13	604,96 447,40
60	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,01	buc	3,00	528,07 64,84	1 584,20 194,52

61	AcE10A	Montarea caminelor pentru apometru Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	3,54	1 994,21 687,30	7 059,49 2 433,05
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, H1,55 m pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KЦ -10-9 1 buc., KЦП 1-10-1 1buc., KЦД 10 -1buc., scara 1,5kg., capac cu rama din fonta 1buc	buc	3,00	4 197,50 0,00	12 592,50 0,00
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3	40,00	695,44 64,19	27 817,66 2 567,66
64	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	4,00	3 058,46 441,56	12 233,84 1 766,24
		Total	lei			438 102,71
		Total Extinderea retelei de alimentare cu apa si conectarea la apeduct a Liceului Teoretic Nestor Vornicescu, Gradinitei Speranta si al Centrului de suport pentru afaceri Inclusiv salariu				438 102,71 71 940,18

		1.3. Conectarea Centrului de Sanatate Publica si Centrului de Asistenta Medicala de Urgenta la apeduct				
65	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	34,00	25,29 25,29	859,78 859,78
66	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,00	73,15 18,80	877,84 225,64
67	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,13	984,00 0,00	1 111,92 0,00

68	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,00	77,16 77,16	385,80 385,80
69	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (sa) din polietilena, Piesa de bransare 90x63mm	buc	2,00	528,91 37,60	1 057,83 75,21
70	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	124,00	90,32 11,80	11 199,54 1 463,31

71	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	115,00	20,10 20,10	2 311,55 2 311,55
72	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,15	1 609,19 571,89	1 850,57 657,67
73	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	124,00	0,57 0,27	70,16 32,96
74	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	124,00	15,09 2,59	1 871,61 321,61
75	RpDB20C	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	6,00	48,20 40,85	289,18 245,09

76	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	34,00	231,82 33,72	7 881,94 1 146,37
		<i>Total</i>	lei			29 767,72
		Total Conectarea Centrului de Sanatate Publica si Centrului de Asistenta Medicala de Urgenta la apeduct Inclusiv salariu				29 767,72 7 724,99

		1.4. Utilaj				
77		Hidrant PN 10 DN80mm H=1.0m	buc	2,00	5 850,00 0,00	11 700,00 0,00
78		Indicator hidrant de incendiu	buc	2,00	150,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 000,00
		<i>Total</i>	lei			610 276,31
		Total LOT I Inclusiv salariu				610 276,31 107 292,03
		2. LOT II				
		2.1. Conectarea la canalizare a 1 gospodarii social vulnerabile din s. Lozova				
79	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,21	984,00 0,00	206,64 0,00
80	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,00	77,16 77,16	77,16 77,16
81	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	6,00	28,80 0,00	172,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
82	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	284,83 23,33	17,09 1,40
83	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	0,98	1 994,23 687,31	1 954,35 673,56
84	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, H1,55 m pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ -10-9 1 buc., KИП 1-10-1 1buc., KИД 10 -1buc., scara 1,5kg., capac cu rama din fonta 1buc	buc	1,00	4 197,50 0,00	4 197,50 0,00
85	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,15	462,85 58,36	1 457,99 183,82
86	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	20,00	145,18 19,45	2 903,64 389,04
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	21,00	20,10 20,10	422,11 422,11

88	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,21	1 609,19 571,90	337,93 120,10
89	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3	1,40	695,44 64,19	973,62 89,87
90	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,14	3 058,50 441,57	428,19 61,82
		<i>Total</i>	lei			13 149,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conectarea la canalizare a 1 gospodarii social vulnerabile din s. Lozova Inclusiv salariu				13 149,02 2 018,88
		2.2. Lucrari de conectare la apeduct a 16 gospodarii social vulnerabile din s. Lozova				
91	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,10	984,00 0,00	1 082,40 0,00
92	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,00	77,16 77,16	617,28 617,28

93	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	110,00	20,10 20,10	2 211,04 2 211,04
94	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,10	1 609,19 571,89	1 770,11 629,08
95	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (sa) din polietilena, tevine avand diametrul de 90x 25 Piesa bransare	buc	16,00	820,41 37,61	13 126,52 601,72
96	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25mm PE 100 PN10	m	140,00	26,72 3,50	3 741,13 490,19
97	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (adaptor compresiune) din polietilena, tevine avind diametrul de 25 mm.	buc	16,00	41,23 22,69	659,74 363,10
98	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (racord FE) din polietilena, tevine avind diametrul de 20x1/2.	buc	16,00	42,26 22,69	676,22 363,10

99	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet FI-FE), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	80,00	84,54 35,66	6 763,36 2 852,96
100	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta inversa), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	16,00	85,58 35,66	1 369,31 570,59
101	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc.)=1,01	buc	16,00	201,65 149,13	3 226,43 2 386,11
102	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,01	buc	16,00	528,07 64,84	8 449,05 1 037,44
103	AcE10A	Montarea caminelor pentru apometru Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	12,83	1 994,19 687,30	25 585,51 8 818,11
104	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm confectionarea robinetelor de gradina	m	64,00	74,74 9,08	4 783,40 580,97
105	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	16,00	4 197,50 0,00	67 160,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, H1,5 m pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ -10-9 1 buc., KИП 1-10-1 1buc., KИД 10 -1buc., scara 1,5kg., capac cu rama din fonta 1buc				
106	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	140,00	15,09 2,59	2 113,10 363,10
107	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	140,00	0,57 0,27	79,22 37,22
108	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3	11,20	695,44 64,19	7 788,95 718,95
109	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,12	3 058,46 441,56	3 425,48 494,55
		<i>Total</i>	lei			154 628,25
		Total Lucrari de conectare la apeduct a 16 gospodarii social vulnerabile din s. Lozova Inclusiv salariu				154 628,25 23 135,51
		2.3. Lucrari de conectare la apeduct a 4 gospodarii social vulnerabile din s. Stejareni				
110	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,45	984,00 0,00	442,80 0,00

		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
111	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,00	77,16 77,16	308,64 308,64
112	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6,00	73,15 18,80	438,92 112,82

113	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	45,00	20,10 20,10	904,52 904,52
114	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,45	1 609,18 571,89	724,13 257,35
115	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (sa) din polietilena, tevine avand diametrul de 90x 25 Piesa bransare	buc	4,00	820,41 37,61	3 281,63 150,43
116	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25mm PE 100 PN10	m	45,00	26,72 3,50	1 202,50 157,56

117	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (adaptor compresiune) din polietilena, tevile avind diametrul de 25 mm.	buc	4,00	41,24 22,70	164,94 90,78
118	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (racord FE) din polietilena, tevile avind diametrul de 20x1/2.	buc	4,00	42,26 22,70	169,06 90,78
119	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet FI-FE), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	20,00	84,54 35,66	1 690,84 713,24
120	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta inversa), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	4,00	85,58 35,66	342,33 142,65
121	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	4,00	201,65 149,13	806,61 596,53
122	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,01	buc	4,00	528,07 64,84	2 112,27 259,36
123	AcE10A	Montarea caminelor pentru apometru Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	3,21	1 994,14 687,30	6 401,20 2 206,24

124	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm confectionarea robinetelor de gradina	m	16,00	74,74 9,08	1 195,85 145,24
125	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, H1,5 m pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII -10-9 1 buc., KIII 1-10-1 1buc., KIV 10 -1buc., scara 1,5kg., capac cu rama din fonta 1buc	buc	4,00	4 197,50 0,00	16 790,00 0,00
126	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	45,00	15,09 2,59	679,21 116,71
127	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	45,00	0,57 0,27	25,46 11,96
128	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului plasa de otel 10,71 kg Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,02	m2	3,00	574,67 50,58	1 724,02 151,73
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3	3,36	695,44 64,19	2 336,68 215,68
130	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,34	3 058,47 441,56	1 039,88 150,13
		Total	lei			42 781,49

		Total Lucrari de conectare la apeduct a 4 gospodarii social vulnerabile din s. Stejareni Inklusiv salariu		42 781,49 6 782,35
		<i>Total</i>	lei	210 558,76
		Total LOT II Inklusiv salariu		210 558,76 31 936,74

		Total	lei	820 835,07
		Asigurari sociale	24 %	33 414,90
		Cheltuieli de transport	7 %	47 712,44
		Total		901 962,41
		Cheltuieli de regie	10 %	90 196,24
		Beneficiu de deviz	4 %	39 686,35
		TOTAL		1 031 845,00
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 031 845,00 139 228,77

BENEFICIARUL
Asociația Obștească "Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR

PRESTATORUL
S.R.L. „Energotel Grup”,

Administrator Aurelia Bahнару



Director

Chirica
.....

Specificația de preț resurse

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	62,98	64,84	4 083,62
2.	7122050013400	Zidar	h-om	16,34	64,84	1 059,49
3.	7123010010200	Betonist	h-om	6,375	64,84	413,35
4.	7129020012800	Pavator	h-om	17,68	64,84	1 146,37
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,10	64,84	136,16
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2795	64,84	82,96
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	64,10	64,84	4 156,25
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,75	64,84	307,99
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	595,2596	64,84	38 596,62
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	126,697	64,84	8 215,02
11.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	314,90	64,84	20 418,11
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	689,6273	64,84	44 715,46
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,94	64,84	6 350,42
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	144,8986	64,84	9 395,22
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,34	64,84	151,73
		Total manopera				139 228,77

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	133,508	250,00	33 377,00
2.	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,7272	0,00	0,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,718	465,00	2 193,86
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	92,914	465,00	43 205,01
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,17	380,00	64,60
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	37,4138	280,00	10 475,86
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,018	380,00	6,84
8.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0121	380,00	4,60
9.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	2 251,20	3,50	7 879,20

10.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	18,27	42,00	767,34
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,1018	3 800,00	386,84
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,8275	180,00	868,96
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,60	26,00	41,60
14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	5,1106	24,00	122,65
15.	2320156200901	Motorina	kg	11,5101	21,00	241,71
16.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0042	32,00	0,13
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	187,0848	32,00	5 986,71
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,50	0,10	0,15
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,66	0,10	0,07
20.	2414317346207	Stearina	kg	0,4646	65,00	30,20
21.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	34,40	135,00	4 644,00
22.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,35	65,00	22,75
23.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,459	85,00	39,02
24.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0116	65,00	0,75
25.	25132066215001	Banda de avertizare	m	1 317,60	1,10	1 449,36
26.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	23,3461	2,00	46,69
27.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,4646	95,00	44,14
28.	2521216700500-1	Teava din PVC mufata de 9 m lungime DN 160	m	211,1304	120,00	25 335,65
29.	252121671000111	Teava polietilena D90 mm	m	794,955	124,00	98 574,42
30.	252121671000112	Teava polietilena DN 32 mm	m	120,36	16,00	1 925,76
31.	252121671000113	Teava polietilena DN 25 mm PE 100 PN10	m	185,555	11,00	2 041,10
32.	252121671000115	Teava polietilena DN 63 mm PE 100 PN10	m	124,62	66,00	8 224,92
33.	25212167160023	Teava PHED SDR 17 PN 10d.200mm prin foraj	m	67,201	552,00	37 094,95
34.	25212167170501	Teava din material plastic DN25	m	81,60	11,00	897,60
35.	25231567138111	Cot D 90 mm	buc	1,03	185,00	190,55
36.	252315671381110	Cot 30* PEHD RC PE 100 D90mm	buc	3,09	215,00	664,35
37.	252315671381111	Cot 15* PEHD RC PE 100 D90mm	buc	3,09	683,00	2 110,47
38.	252315671381112	Teu polietilena 90x32x90	buc	2,06	451,00	929,06
39.	252315671381113	Adaptor compresiune	buc	6,18	24,00	148,32
40.	252315671381114	Piesa de bransare 90x63mm	buc	2,06	477,00	982,62
41.	252315671381115	Piesa de bransare 90x25mm	buc	20,60	760,00	15 656,00

42.	252315671381116	Adaptor compresiune DN 25 PN10	buc	20,60	18,00	370,80
43.	252315671381117	Racord FE 20x1/2	buc	20,60	19,00	391,40
44.	25231567138112	Capat flansa PEHD RC PE 100 D.90mm	buc	5,15	95,00	489,25
45.	25231567138113	Flansa libera din otel zincat d.90mm	buc	5,15	270,00	1 390,50
46.	25231567138114	Capat flansa PEHD RC PE 100 D.80mm	buc	1,03	95,00	97,85
47.	25231567138115	Flansa libera din otel zincat d.80mm	buc	1,03	255,00	262,65
48.	25231567138116	Capat flansa PEHD RC PE 100 D.50mm	buc	2,06	69,00	142,14
49.	25231567138117	Flansa libera din otel zincat d.50mm	buc	2,06	240,00	494,40
50.	25231567138118	Cot 60* PEHD RC PE 100 D90mm	buc	2,06	215,00	442,90
51.	25231567138119	Cot 45* PEHD RC PE 100 D90mm	buc	1,03	215,00	221,45
52.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,20	55,00	396,00
53.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,80	167,00	801,60
54.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	12,00	210,00	2 520,00
55.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,00	127,00	508,00
56.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0796	22,00	1,75
57.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	1,7442	0,50	0,87

58.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	57,61	2,40	138,26
59.	26511221004022	Ciment M-400	kg	24,6939	2,40	59,27
60.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	1 500,00	2,25
61.	2661112800655	Placi din beton; pentru trotuare	m2	34,51	175,00	6 039,25
62.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9a (0,23 m3)	buc	8,00	750,00	6 000,00
63.	26611264330911	Inel de reazem KЛO-1(0,02 m3)	buc	32,00	220,00	7 040,00
64.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЛ-7-3 (0,05 m3)	buc	0,00	470,00	0,00
65.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЛД-10 (0,18 m3)	buc	32,00	700,00	22 400,00
66.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9 (0,24 m3)	buc	32,00	750,00	24 000,00
67.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЛП1-101(0,10 m3)	buc	32,00	650,00	20 800,00
68.	2663102100000	Beton	m3	1,0878	1 750,00	1 903,65
69.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	3,6844	1 250,00	4 605,50
70.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	1,215	1 550,00	1 883,25
71.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,5985	1 750,00	9 797,38
72.	2664102101126	Var	kg	2,7979	4,50	12,59
73.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,3057	1 250,00	1 632,13
74.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,063	2 700,00	170,10

75.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,8874	0,10	0,09
76.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0588	5,50	0,32
77.	2722103310000	Teava instalatie	m	2,50	280,00	700,00
78.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,323	0,10	0,23
79.	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	34,845	0,10	3,48
80.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	60,00	85,00	5 100,00
81.	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	10,9242	24,00	262,18
82.	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,1591	28,00	4,45
83.	28741173000001	Vana sertar cauciucat din fonta d 80mm PN 16	buc	1,04	1 500,00	1 560,00
84.	28741173000001 3	Robinet FI-FE DN15	buc	107,12	47,00	5 034,64
85.	28741173000001 4	Clapeta de sens DN15	buc	23,92	48,00	1 148,16
86.	28741173000002	Vana sertar cauciucat din fonta d 50mm PN 16	buc	2,08	1 180,00	2 454,40
87.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	2,0349	45,00	91,56
88.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	35,00	1 750,00	61 250,00
89.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0122	2 500,00	30,50
90.	29241273220651	Filtru pentru apa potabila dn 15mm	buc	23,23	52,00	1 207,96
91.	3220137315778	Decapant	kg	0,48	35,00	16,80
92.	33206346250001	Contor de apa DN 15mm	buc	23,23	450,00	10 453,50
93.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,82	20,00	296,40
94.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9025	20,00	38,05
95.	4100116202820	Apa potabila	m3	161,5545	20,00	3 231,09
96.	4100126202818	Apa	m3	48,961	20,00	979,22
97.	cons	Consumabil pentru consolidarea caminelor	kg	62,40	28,00	1 747,20
98.	ct156a	Inel prefabricat pt. camine KЦ - 15-6a (0,26m3)	buc	3,00	780,00	2 340,00
99.	ct159	Inel prefabricat pt. camine KЦ - 15-9 (0,40m3)	buc	6,00	1 250,00	7 500,00
100.	ctd15	Placi prefabricate pt. camine KЦД - 15 (0,38m3)	buc	3,00	1 250,00	3 750,00
101.	cto	Inel prefabricat pt. camine KЦО -1 (0,02m3)	buc	3,00	250,00	750,00
102.	ctp115	Placi prefabricate pt. camine KЦП1 - 15 (0,27m3)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
103.	ctp215	Placi prefabricate pt. camine KЦП2 - 15 (0,27m3)	buc	2,00	1 300,00	2 600,00
104.	dist	Inel distantier PA 3-36	buc	51,00	85,00	4 335,00

105.	hidr	Hidrant PN 10 DN80mm H=1.0m	buc	2,00	5 850,00	11 700,00
106.	ind	Indicator hidrant de incendiu	buc	2,00	150,00	300,00
107.	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	60,90	85,00	5 176,50
Total materiale de construcții						557 002,73

Utilaje de construcții:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0492	1 850,00	91,02
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	36,2922	150,00	5 443,83
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	2,44	150,00	366,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,1461	150,00	2 721,91
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,075	850,00	63,75
6.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,123	95,00	11,68
7.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,036	150,00	5,40
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,752	95,00	71,44
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006	35,00	0,21
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	48,80	25,00	1 220,00
11.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0036	450,00	1,62
12.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 814 t	h-ut	0,0564	350,00	19,74
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,006	95,00	0,57
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	23,1445	480,00	11 109,36
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,188	650,00	122,20
16.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0072	2 500,00	18,00
17.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	62,98	350,00	22 043,00
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,12	55,00	6,60
19.	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0606	55,00	3,33
20.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,202	75,00	15,15
21.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,0488	150,00	7,32
22.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,09	55,00	4,95
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	102,1348	110,00	11 234,83
24.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,6705	95,00	63,70
25.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,292	150,00	793,80
26.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0525	35,00	1,84
27.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	48,80	250,00	12 200,00

28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	76,3986	480,00	36 671,32
29.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,32	450,00	1 944,00
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	52,42	350,00	18 347,00
		Total utilaje de construcții				124 603,57

Total	lei	820 835,07
Asigurari sociale	24 %	33 414,90
Cheltuieli de transport	7 %	47 712,44
Total		901 962,41
Cheltuieli de regie	10 %	90 196,24
Beneficiu de deviz	4 %	39 686,35
TOTAL		1 031 845,00

Total deviz:

1 031 845,00

BENEFICIARUL

Asociația Obștească "Centrul de instruire și
consultanță E-CIRCULAR

Administrator

Aurelia Bahnaru



PRESTATORUL

S.R.L. „Energotel Grup”

Director



Chirica Victor

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36
prin procedura de achiziție Licitatie Publică Deschisă
nr. 21419912 (ocds-b3wdp1-MD-174638300660)

„11” iunie 2025

s. Cojușna

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21419912 (ocds-b3wdp1-MD-174638300660) din 19.05.2025, Cod CPV 45232150-8, între **Primăria Cojușna**, r-nul Strășeni, cu sediul în **s. Cojușna**, r-nul Strășeni, str. Mihai Viteazul 225, IDNO 1010601000025, telefon: 0237 42-236, fax: 0237 42-238, reprezentată de Primar - **Igor Crăciun**, care acționează în baza Legii privind administrația publică locală, și Hotărârei Comisiei Electorale Centrale nr. 32 din 14.11.2023, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L Energotel Grup**, cu sediul în mun. Chișinău, str.Șoseaua Balcani 2/2 IDNO 1011600064853, telefon 079038139, înregistrată la data de 18.10.2011, autorizat pentru activitatea în construcții generale, alte lucrări speciale de construcții, Extrasul din Registrul Persoanelor Juridice nr. 178532 din 28.05.2025, eliberat de Agenția Servicii Publice, reprezentat prin administrator **Chirica Victor**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ***Extinderea rețelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare din intravilanul s.Cojușna, r-nul Strășeni***, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice și conform devizului de cheltuieli.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **10 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **860356,88 MDL** (opt sute șasezeci mii treisute cincizeci și șase lei, 88 bani), inclusiv TVA **143392,81 lei MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Finantator și Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, transferată în contul primăriei.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea și înregistrarea contractului la trezoreria teritorială.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 10 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică și financiară;
- b) Graficul de executare a lucrărilor ;
- c) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.

PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL S.R.L Energotel Grup

Adresa poștală: mun.Chișinău
Republica Moldova
Email: energotelgrup@yahoo.com
Telefon: 079038139
Cod fiscal: 1011600034853

BC „Moldova –Agroinbank ” SA Filala nr. 6
Chișinău
Cod: AGRNMD2X467
IBAN: MD38AG000000022511772120

BENEFICIARUL Primaria Cojusna

Adresa poștală: s. Cojușna, r-nul Strășeni,
str. Mihai Viteazul 225
MD 3715
Telefon: 0237-42-236
Cod fiscal:1010601000025

Banca: TTCentruStraseni
TREZMD2X
Cod: 226632
IBAN: MD97TRPDAU319230H10718AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Chirica Victor _____	Igor Crăciun _____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea lucrărilor	Co d CP V	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Extinderea rețelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare din intravilanul s.Cojușna, r-nul Strășeni</i>	45 23 21 50- 8	<i>Extinderea rețelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare din intravilanul s.Cojușna, r-nul Strășeni</i>	<i>Extinderea rețelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare din intravilanul s.Cojușna, r-nul Strășeni</i>	
	TOTAL				860356,88

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**ANTREPRENORUL****BENEFICIAR**

Chirica Victor _____

Igor Crăciun _____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Prețul unitar fără TVA	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Term. de executare
1	<i>Extinderea rețelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare din intravilanul s.Cojușna, r-nul Strășeni</i>	45232150-84	1 proiect	716964,07	860356,88	860356,88	31.12.2025
TOTAL (MDL)						860356,88	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**ANTREPRENOR****BENEFICIAR**

Chirica Victor _____

Igor Crăciun _____