

**Lucrari de reparatie a unor
portioni de drum din com.
Stauceni, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 581 274,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. M. Eminescu, s. Goianul Nou				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	105,000	249,09 92,26	26 154,53 9 686,88
2	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II - incarcarea	100 m3	1,050	1 373,21 0,00	1 441,87 0,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	210,000	13,44 0,00	2 822,40 0,00
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,050	47,40 0,00	49,77 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,050	149,56 20,76	157,04 21,80
6	RpDA04 C k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K==2,000	m2	1 500,00 0	3,95 2,88	5 920,50 4 324,50
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire h-15cm	m3	225,000	422,84 34,60	95 138,10 7 784,10
8	RpAcF34 A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	7,000	117,59 69,19	823,14 484,34
9	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor)	m3	2,800	1 240,09 183,94	3 472,24 515,02

1	2	3	4	5	6	7
		7buc Alte utilaje=1,030				
10	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	7,000	76,41 47,28	534,84 330,97
11	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (caseta la bordure)	100 m3	0,600	2 713,23 137,23	1 627,94 82,34
12	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat -dupa bordure	m3	60,000	24,79 24,79	1 487,63 1 487,63
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure h=0,15m	m3	31,000	379,88 57,08	11 776,39 1 769,59
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	600,000	187,45 39,21	112 469,79 23 525,28
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,975	6 474,26 0,00	6 312,40 0,00
16	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) K=1,500	m2	1 500,00 0	180,78 4,32	271 173,38 6 486,75
		<i>Total</i>	Lei			541 361,96
		Total - str. M. Eminescu, s. Goianul Nou. Inclusiv salariu				541 361,96
		2. str. M. Frunze 41-49, com. Stauceni, mun. Chisinau				56 499,20
17	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,350	1 372,77 0,00	480,47 0,00
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	60,000	13,44 0,00	806,40 0,00
19	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,350	47,20 0,00	16,52 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in	100	0,350	149,37	52,28

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria II	m3		20,77	7,27
21	RpDA04 C k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea K==2,000	m2	650,000	3,95 2,88	2 565,55 1 873,95
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-15cm	m3	97,500	422,84 34,60	41 226,64 3 373,11
23	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,100	2 713,20 137,20	271,32 13,72
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure h-0,15m	m3	6,600	379,88 57,08	2 507,23 376,75
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	110,000	187,45 39,21	20 619,46 4 312,97
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,382	6 468,85 0,00	2 471,10 0,00
27	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) K==1,500	m2	588,000	180,78 4,32	106 300,47 2 542,81
		<i>Total</i>	Lei			177 317,44
		Total str. M. Frunze 41-49, com. Stauceni, mun. Chisinau Inclusiv salariu				177 317,44 12 500,58
		3. str. M. Frunze 57-63, com. Stauceni, mun. Chisinau				
28	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	950,000	3,42 2,88	3 244,25 2 738,85
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-8cm	m3	76,000	422,84 34,60	32 135,54 2 629,30
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	40,000	187,45 39,21	7 497,98 1 568,35
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,618	6 480,42 0,00	4 004,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic, 0.65 l/m2				
32	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) K=1,500	m2	950,000	180,78 4,32	171 743,76 4 108,27
		<i>Total</i>	Lei			218 626,43
		Total str. M. Frunze 57-63, com. Stauceni, mun. Chisinau Inclusiv salariu				218 626,43 11 044,77
		4. Portiune din cartierul Bucovina(str. Stejarilor) din com. Stauceni, mun. Chisinau				
33	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	2,000	1 373,10 0,00	2 746,20 0,00
34	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	350,000	13,44 0,00	4 704,00 0,00
35	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,000	47,32 0,00	94,64 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,000	149,60 20,76	299,20 41,52
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	71,82 0,00	574,56 0,00
38	DI96	Compactarea casetei drumului de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,600	1 116,66 0,00	1 786,65 0,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15cm	m3	120,000	422,84 34,60	50 740,32 4 151,52
40	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,240	2 713,17 137,17	651,16 32,92
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure h-0,15m	m3	12,600	379,88 57,08	4 786,53 719,25
42	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de	m	240,000	187,45 39,21	44 987,91 9 410,11

1	2	3	4	5	6	7
		beton B15)				
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,480	6 470,83 0,00	3 106,00 0,00
44	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) K==1,500	m2	800,000	180,78 4,32	144 625,80 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			259 102,97
		Total Portiune din cartierul Bucovina (str. Stejarilor)din com. Stauceni, mun. Chisinau Inclusiv salariu				259 102,97 17 814,92

	Total	Lei	1 196 408,80
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	22 018,38
	Total		1 218 427,18
	Cheltueli diregie	5 %	60 921,36
	Total		1 279 348,54
	Beneficiu de deviz	3 %	38 380,46
	Total		1 317 729,00
	TVA	20 %	263 545,80
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 581 274,80 97 859,47

Intocmit

Verificat



(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)