

**Replanificarea Izolatorului de  
Detentie Provizorie din cadrul  
Inspectoratului de Politie  
Comrat or.Comrat  
str.Tretiacova nr.20**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5  
Echipament electric de forta si iluminat electric interior**

**Valoarea de deviz 317 466,91 Lei**

Intocmit in prețuri curente 25.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы</b>				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	73,0000	33,443 33,443	2 441,324 2 441,324
2	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в бетонных стенах 5x50 см2)	m	48,6000	8,649 8,649	420,341 420,341
		<i>Total</i>	Lei			2 861,665
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %			643,875
		<i>Прямые затраты</i>				3 505,540
		<i>Накладные расходы</i>	10 %			350,555
		<b>ИТОГО:</b>				3 856,095

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			231,366
		<b>Total Общестроительные работы Inclusiv salariu</b>				<b>4 087,461 2 861,665</b>
		<b>2. Монтажные работы</b>				
3	08-03-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) Rapou 48 module VU48UA	buc	1,0000	516,233 201,233	516,233 201,233
4	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25-Выключ.автомат-IC60N/3P/C40	buc	1,0000	150,194 89,950	150,194 89,950
5	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25-Выключ.автомат-IC60N/1P/B10	buc	3,0000	150,194 89,950	450,581 269,849
6	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25-Выключ.автомат-IC60N/1P/C6	buc	1,0000	150,194 89,950	150,194 89,950
7	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25-Выключ.автомат-IC60N/3P/C20	buc	1,0000	150,194 89,950	150,194 89,950
8	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25-Выключ.автомат-IC60N/3P/C25	buc	1,0000	150,194 89,950	150,194 89,950
9	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25-	buc	1,0000	150,194 89,950	150,194 89,950

1	2	3	4	5	6	7
		Выключ.автомат-IC60N/3P/C32				
10	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25- Выключ.автомат IDPNVigi/2P/C16/30mA	buc	5,0000	150,194 89,950	750,968 449,748
11	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Выключ.автомат-IDPNVigi/2P/C6/30mA	buc	1,0000	150,194 89,950	150,194 89,950
12	08-03-530-1	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 40-Demaror iCT16A 220V	buc	2,0000	289,447 157,988	578,893 315,977
13	08-03-530-1	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 40-Demaror LC1K09004M7 20A 380V	buc	1,0000	289,446 157,988	289,446 157,988
14	08-03-525-2	Выключатель или переключатель -Независимый расцепитель iMX+OF A9 A26946	buc	2,0000	255,321 162,024	510,641 324,049
15	08-03-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), АВР In =100А (АВР-136-10-211-УЗ)	buc	1,0000	642,796 268,696	642,796 268,696
16	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25- Выключ.автомат-ВА 51-25-10А	buc	2,0000	150,194 89,950	300,387 179,899
17	08-03-530-1	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 40-Demaror ПМЛ-1501 10А	buc	2,0000	289,447 157,988	578,893 315,977

1	2	3	4	5	6	7
18	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25-Выключ.автомат-IC60N/1P/B10	buc	6,0000	150,194 89,950	901,162 539,698
19	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25-Выключ.автомат-IC60N/1P/C6	buc	2,0000	150,194 89,950	300,387 179,899
20	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25-Выключ.автомат-IC60N/1P/C10	buc	1,0000	150,194 89,950	150,194 89,950
21	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25-Выключ.автомат-IC60N/1P/C16	buc	1,0000	150,194 89,950	150,194 89,950
22	08-03-530-1	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 40-Demaror iCT16A 220V	buc	3,0000	289,446 157,988	868,339 473,965
23	08-03-530-1	Пускатель магнитный общего назначения -Блок контроля напряжения и автоматического запуска электрогенератора	buc	1,0000	289,446 157,988	289,446 157,988
24	08-03-603-1	Ящик-Cutie cu transformatori coboritori Chinfa на Дин рейку 480BA 220/24В (DRA -480-24)	buc	2,0000	88,814 82,454	177,628 164,908
25	08-03-525-2	Фотореле ФР-601	buc	1,0000	255,321 162,025	255,321 162,025
26	08-02-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ весом до 1кг	100 m	6,4200	719,986 714,984	4 622,308 4 590,197
27	цена оферганта	Кабель ВВГ нГ -LS-0,66 3*1,5	m	450,0000	12,000 0,000	5 400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
28	цена оферганта	Кабель ВВГ нГ -LS-0,66 3*2,5	m	170,0000	16,000 0,000	2 720,000 0,000
29	цена оферганта	Кабель ВВГ нГ -LS-0,66 5*2,5	m	22,0000	27,000 0,000	594,000 0,000
30	08-02-148- 1	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ весом до 1кг	100 m	10,4500	719,892 714,984	7 522,870 7 471,583
31	цена оферганта	Кабель ВВГ нГ - FR-LS -0,66 3*1,5	m	240,0000	18,000 0,000	4 320,000 0,000
32	цена оферганта	Кабель ВВГ нГ - FR-LS -0,66 3*2,5	m	650,0000	26,000 0,000	16 900,000 0,000
33	цена оферганта	Кабель ВВГ нГ - FR-LS -0,66 3*4	m	115,0000	34,000 0,000	3 910,000 0,000
34	цена оферганта	Кабель ВВГ нГ - FR-LS -0,66 5*10	m	40,0000	120,000 0,000	4 800,000 0,000
35	08-02-148- 1	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ весом до 1кг	100 m	0,6500	719,466 714,985	467,653 464,740
36	цена оферганта	Кабель КВВГ нГ - FR-LS -0,66 4*1.5	m	65,0000	15,000 0,000	975,000 0,000
37	08-02-148- 1	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ весом до 1кг	100 m	0,3000	719,480 714,983	215,844 214,495
38	цена оферганта	Кабель КВВБ -0,66 4*1.5	m	30,0000	20,000 0,000	600,000 0,000
39	08-02-148- 1	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ весом до 1кг	100 m	0,3000	719,480 714,983	215,844 214,495
40	цена оферганта	Кабель ВВШнГ -LS -0,66 5*4	m	30,0000	45,000 0,000	1 350,000 0,000
41	08-02-412- 2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА- провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,2000	429,710 388,630	85,942 77,726
42	цена	Провод ПВ1 4мм2	m	20,0000	7,000	140,000

1	2	3	4	5	6	7
	оферганта				0,000	0,000
43	08-02-412-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА - провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 m	0,5000	499,088 453,208	249,544 226,604
44	цена оферганта	Провод ПВ1 10мм2	m	50,0000	18,000 0,000	900,000 0,000
45	08-02-409-2	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами--труба из полиэтилена ПНД Ф50мм	100 m	0,2800	4 958,814 1 983,504	1 388,468 555,381
46	08-02-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами- teava gofra ПВХ duametruiinterior 14,5mm	100 m	7,4000	2 030,129 1 372,308	15 022,951 10 155,079
47	08-02-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами- teava gofra ПВХ duametruiinterior 18.2mm	100 m	3,0000	2 080,188 1 372,308	6 240,564 4 116,924
48	08-02-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами- teava gofra ПВХ duametrui interior 23mm	100 m	1,4500	2 229,847 1 372,308	3 233,278 1 989,847
49	08-02-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами- teava gofra ПВХ duametrui interior 39.6mm	100 m	0,3500	2 429,089 1 372,309	850,181 480,308
50	08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2-Светильник РАМВО -led 2556 20w 4000К IP42 Vyrtych	100 buc	0,1400	101 776,843 6 688,557	14 248,758 936,398

1	2	3	4	5	6	7
51	08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2-Светильник BOXER -LED 1440 10w 4000K IP54 Vyrtych	100 buc	0,0600	66 777,567 6 688,567	4 006,654 401,314
52	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4-Светильник OPL/S ECO LED 1200 33Вт 3350 Лм 4000K IP20	100 buc	0,1500	129 833,540 9 744,540	19 475,031 1 461,681
53	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4-Светильник OPL/S ECO LED 300 18Вт 1600 Лм 4000K IP20	100 buc	0,1300	69 833,154 9 744,538	9 078,310 1 266,790
54	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4-Светильник OPL/S ECO LED 595 35Вт 4000K IP20 Световые технологии	100 buc	0,0300	139 833,533 9 744,533	4 195,006 292,336
55	08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2-Светильник CD LED 18w 4000K IP54 Световые технологии	100 buc	0,1000	126 777,060 6 688,560	12 677,706 668,856
56	08-03-594-4	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 6-Светильник НБУ 12-75-601 Владасвет	100 buc	0,1200	54 273,358 14 184,358	6 512,803 1 702,123
57	цена офертанта	Лампа накаливания 40Вт 24В	buc	12,0000	7,000 0,000	84,000 0,000
58	08-03-591-8	Розетка штепсельная IP-20 10А, 220В РС10-3-РБ	100 buc	0,1900	6 532,611 2 490,911	1 241,196 473,273
59	08-03-591-3	Выключатель LENGRAND кнопочный HO+H3 6A IP55 77841	100 buc	0,0500	12 760,340 4 382,160	638,017 219,108
60	цена	Рамка белая LENGRAND 778	buc	5,0000	20,000	100,000

1	2	3	4	5	6	7
	офертанта	51			0,000	0,000
61	цена офертанта	Суппорт LENGRAND 802 60	buc	5,0000	30,000 0,000	150,000 0,000
62	цена офертанта	Монтажная коробка LENGRAND 800 61	buc	5,0000	20,000 0,000	100,000 0,000
63	08-03-591-3	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А 220В	100 buc	0,3200	10 761,031 4 382,159	3 443,530 1 402,291
64	08-03-591-3	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А 220В на 2цепи	100 buc	0,0100	12 216,200 4 382,200	122,162 43,822
65	08-03-591-3	Выключатель проходной для скрытой проводки 10А 220В	100 buc	0,0200	9 771,350 4 382,150	195,427 87,643
66	цена офертанта	Коробка для установки выключателей и розеток У-196 УХЛ4	buc	54,0000	6,000 0,000	324,000 0,000
67	цена офертанта	Коробка ответвительная для скрытой проводки LENGRAND 893 72	buc	5,0000	12,000 0,000	60,000 0,000
68	08-03-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения-Пост двухкнопочный "ИЭК" КП101 - ст-ть в обор.	buc	1,0000	167,648 107,824	167,648 107,824
69	08-03-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения-Пост двухкнопочный "ИЭК" КП102 - ст-ть в обор.	buc	1,0000	167,648 107,824	167,648 107,824
70	08-03-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения-Кнопка ABLF-22 1з+1р зеленый -ст-ть в обор.	buc	1,0000	167,648 107,824	167,648 107,824
71	08-03-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения-Кнопка ABLF-22 1з+1р красный -ст-ть в обор.	buc	2,0000	167,648 107,824	335,296 215,648
72	08-03-534-1	Переключатель ПКП10-13/К	buc	1,0000	195,945 132,041	195,945 132,041
		<i>Total</i>	Lei			169 023,905
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %			10 139,777

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			12 344,256
		<i>Прямые затраты</i>				191 507,938
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			34 249,912
		<i>ИТОГО:</i>				225 757,850
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			13 545,471
		<b>Total Монтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>239 303,321 45 065,674</b>
		<b>3. Оборудование</b>				
73	цена офертанта	Щит на 48модул. VU48UA	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
74	цена офертанта	Выкл.автомат IC60N/3P/C40	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
75	цена офертанта	Выкл.автомат IC60N/1P/B10	buc	3,0000	180,000 0,000	540,000 0,000
76	цена офертанта	Выкл.автомат IC60N/1P/C6	buc	1,0000	180,000 0,000	180,000 0,000
77	цена офертанта	Выкл.автомат IC60N/3P/C20	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
78	цена офертанта	Выкл.автомат IC60N/3P/C25	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
79	цена офертанта	Выкл.автомат IC60N/3P/C32	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
80	цена офертанта	Диф.автомат IDPNVigi/2P/C16/30mA	buc	5,0000	305,000 0,000	1 525,000 0,000
81	цена офертанта	Диф.автомат IDPNVigi/2P/C6/30mA	buc	1,0000	305,000 0,000	305,000 0,000
82	цена офертанта	Demaror iCT16A 220V	buc	2,0000	260,000 0,000	520,000 0,000
83	цена офертанта	Demaror LCiK09004M7 20A 380V	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
84	цена офертанта	Независимый расцепитель iMX+OF A9A26946	buc	2,0000	400,000 0,000	800,000 0,000
85	цена офертанта	ABP In=100A (ABP-136-10-21- УЗ)	buc	1,0000	9 950,000 0,000	9 950,000 0,000
86	цена офертанта	Выключатель-автомат ВА 51- 25-10А	buc	2,0000	150,000 0,000	300,000 0,000
87	цена офертанта	Demaror ПМЛ -1501 10А	buc	2,0000	200,000 0,000	400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
88	цена офертанта	Выключатель-автомат IC60N/1P/B10	buc	6,0000	180,000 0,000	1 080,000 0,000
89	цена офертанта	Выключатель-автомат IC60N/1P/C6	buc	2,0000	180,000 0,000	360,000 0,000
90	цена офертанта	Выключатель-автомат IC60N/1P/C10	buc	1,0000	180,000 0,000	180,000 0,000
91	цена офертанта	Выключатель-автомат IC60N/1P/C16	buc	1,0000	180,000 0,000	180,000 0,000
92	цена офертанта	Demaror iCT16A 220V	buc	3,0000	260,000 0,000	780,000 0,000
93	цена офертанта	Трансформатор Chinfo на Динрейку 480ВА 220/24В (DRA-480-24)	buc	2,0000	400,000 0,000	800,000 0,000
94	цена офертанта	Пост двухкнопочный "ИЭК" КП101	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
95	цена офертанта	Пост двухкнопочный "ИЭК" КП102	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
96	цена офертанта	Кнопка ABLF-22 1з+1р зеленый	buc	1,0000	45,000 0,000	45,000 0,000
97	цена офертанта	Кнопка ABLF-22 1з+1р красный	buc	1,0000	45,000 0,000	45,000 0,000
98	цена офертанта	Переключатель ПКП10-13/К	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			21 165,000
		<b>Total Оборудование Inclisiv salariu</b>				<b>21 165,000</b>

	Total	Lei	264 555,76
	Total		264 555,76
	TVA	20 %	52 911,15
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>317 466,91</b> <b>47 927,35</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

