

**Complex de joaca, inclusiv
instalarea si amenajarea in
Parcul Valea Morilor**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 424 536,41 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	80,00	257,30 257,30	20 584,00 20 584,00
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	220,00	32,37 32,37	7 121,40 7 121,40
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,50	695,54 695,54	1 738,85 1 738,85
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	88,00	130,17 48,97	11 455,31 4 309,36
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	40,00	382,66 141,10	15 306,40 5 644,00
6	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	650,00	33,29 3,57	21 641,10 2 319,85
7	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu	m3	38,00	1 284,13 327,85	48 796,82 12 458,30

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat din riu, - fractie 20*40 mm (gr. 15 cm)	m3	30,00	619,72 82,17	18 591,60 2 465,10
9	TsH43A	Asezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joaca, acoperita cu nisip si cauciuc farmitat	m2	194,00	483,73 91,30	93 843,62 17 712,20
10	TRI1AA0 4C2	Incarcarea gunoiului - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	65,00	45,65 45,65	2 967,25 2 967,25
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	65,00	103,75 103,75	6 743,75 6 743,75

Cheltuieli directe	lei	248 790,10
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	59 709,63
Transportarea materialelor	7,00 %	10 760,22
Depozitarea materialelor	3,00 %	4 611,52
Cheltuieli de regie	6,00 %	9 883,56
Total	100,00 +	333 755,04
Beneficiu de deviz	6,00 %	20 025,30
Total	100,00 +	353 780,34
TVA	20,00 %	70 756,07

Total deviz: 424 536,41
Inclusiv salariu 132 592,56

Intocmit (Alexgreen Concept SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Directia generala locativ-comunala si amenajare)
(funcția, semnătura)

**Complex de joaca, inclusiv
instalarea si amenajarea in
Parcul Valea Morilor**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 424 536,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	134,90	83,00	11 196,70
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,95	83,00	2 319,85
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	74,25	83,00	6 162,75
4.	7129020012800	Pavator	h-om	38,72	83,00	3 213,76
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	213,40	83,00	17 712,20
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	185,40	83,00	15 388,20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,20	83,00	2 091,60
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	65,00	83,00	5 395,00
9.	9312040019600	Sapator	h-om	248,00	83,00	20 584,00
		Total manopera				132 592,56

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	34,50	275,00	9 487,50
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	27,77	275,00	7 636,86
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,70	260,00	183,04
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,08	260,00	7 822,00
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,08	9 500,00	760,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,80	9 500,00	7 600,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,08	9 000,00	720,00
8.	2320187315789	Decofrol	kg	4,80	3,00	14,40
9.	24302261000001	White Spirit	kg	48,98	34,00	1 665,49
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	256,96	2,30	591,01
11.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	7 135,45	2,30	16 411,53
12.	2661112800700.1	Dale de cauciuc 500x500x30 mm	m2	195,94	350,00	68 579,00
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	43,49	0,00	0,00
14.	2664102102013	Adeziv (clei)	kg	48,98	120,00	5 878,20
15.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	88,44	72,00	6 367,68
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	666,25	29,00	19 321,25
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,00	38,00	228,00
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,00	34,00	340,00
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,94	8,00	87,54

20.	4100126202818	Apa	m3	3,00	8,00	24,00
Total materiale de construcții						273 740,11

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,60	400,00	5 040,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,30	250,00	1 575,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35	25,00	8,73
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,68	480,00	328,32
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,80	50,00	1 140,00
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,17	250,00	541,50
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,50	250,00	2 375,00
Total utilaje de construcții						18 203,74

Total:

Cheltuieli directe	lei	248 790,10
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	59 709,63
Transportarea materialelor	7,00 %	10 760,22
Depozitarea materialelor	3,00 %	4 611,52
Cheltuieli de regie	6,00 %	9 883,56
Total	100,00 +	333 755,04
Beneficiu de deviz	6,00 %	20 025,30
Total	100,00 +	353 780,34
TVA	20,00 %	70 756,07

Total deviz:

424 536,41

Intocmit

(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si amenajare)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Directia generala locativ-comunala si amenajare
Complex de joaca, inclusiv instalarea si amenajarea in Parcul
Valea Morilor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Amenajarea terenului
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			257,30
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10	83,00	257,30
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			32,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,39	83,00	32,37
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			695,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	83,00	695,54
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			130,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	83,00	12,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	83,00	36,52
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	260,00	2,08
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	72,00	72,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,00	0,05
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			382,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	83,00	20,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	83,00	120,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	38,00	5,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	34,00	8,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	3,00	0,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	9 500,00	19,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	9 000,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	9 500,00	190,00
6	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			33,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	83,00	3,57
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	29,00	29,73
7	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 284,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	83,00	294,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	83,00	33,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	2,30	431,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	260,00	205,84
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	275,00	200,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	8,00	2,19
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	250,00	14,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	480,00	8,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	250,00	62,50
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat din riu, - fractie 20*40 mm (gr. 15 cm)	m3			619,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	83,00	82,17
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	275,00	316,25
	4100126202818	Apa	m3	0,10	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	400,00	168,00
9	TsH43A	Asezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joaca, acoperita cu nisip si cauciuc farmitat	m2			483,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	83,00	91,30
	2661112800700.1	Dale de cauciuc 500x500x30 mm	m2	1,00	350,00	353,50
	2664102102013	Adeziv (clei)	kg	0,25	120,00	30,30
	24302261000001	White Spirit	kg	0,25	34,00	8,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
10	TRIIAA04C2	Incarcarea gunoiului - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			45,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	83,00	45,65
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			103,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	83,00	20,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	83,00	83,00

INTOCMIT
Antreprenor
Alexgreen Concept SRL

APROBAT:
Investitor
Directia generala locativ-comunala si amenajare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.