Formular Nr.7
WinCmeta

**Lucrari de termoizolare a peretilor la Gimnaziul „Mihai Sadoveanu'' or.Cupcini**

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL №

## Lucrari

**Valoarea de deviz 487 744,99 lei**

Intocmit in preţuri curente 2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pe unitate de măsură / incl. salariu | Total / incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **1. Lucrari : Bloc N1** | | | | |
| 1 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 529,00 | 19,24 / 7,78 | 10 175,60 / 4 116,04 |
| 2 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 5 cm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 496,00 | 334,52 / 149,78 | 165 922,03 / 74 291,08 |
| 3 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 3 cm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 33,00 | 303,27 / 149,78 | 10 007,99 / 4 942,75 |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 529,00 | 20,48 / 7,78 | 10 834,19 / 4 116,04 |
| 5 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC tip Caroed" la pereti | m2 | 529,00 | 138,90 / 79,10 | 73 480,64 / 41 846,44 |
| 6 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru | m2 | 529,00 | 51,18 | 27 072,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | | | 48,63 | 25 725,27 |
| | | *Total* | lei | | | 297 493,04 |
| | | **Total Lucrari : Bloc N1**<br>**Inclusiv salariu** | | | | **297 493,04**<br>**155 037,62** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Total | lei | 297 493,04 |
| | | Contributia asigurarii sociale | 24 % | 37 209,03 |
| | | Total | | 334 702,07 |
| | | Cheltuileli de transport | 10 % | 14 245,54 |
| | | Total | | 348 947,61 |
| | | Cheltuieli de regie | 12 % | 41 873,70 |
| | | Total | | 390 821,31 |
| | | Beneficiu de deviz | 4 % | 15 632,85 |
| | | Total | | 406 454,16 |
| | | TVA | 20 % | 81 290,83 |
| | | **Total deviz:**<br>**Inclusiv salariu** | | **487 744,99**<br>**155 037,62** |

Intocmit

Digitally signed by Cucută Iurie
Date: 2024.09.09 14:42:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

## Lucrari de termoizolare a

**peretilor la Gimnaziul „Mihai Sadoveanu" or.Cupcini**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse №

## Lucrari

**Valoarea de deviz 487 744,99 lei**

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |
| | | **Manopera:** | | | | |
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 645,38 | 64,84 | 41 846,44 |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 396,75 | 64,84 | 25 725,27 |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 000,87 | 64,84 | 64 896,41 |
| 4. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 126,96 | 64,84 | 8 232,08 |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 221,12 | 64,84 | 14 337,42 |
| | | **Total manopera** | | | | **155 037,62** |
| | | **Materiale:** | | | | |
| 1. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,16 | 4 000,00 | 640,00 |
| 3. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,16 | 4 000,00 | 640,00 |
| 4. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,06 | 115,00 | 6,90 |
| 5. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 219,53 | 30,00 | 6 585,90 |
| 6. | 243022610101000 | Betonocontact | kg | 219,53 | 27,00 | 5 927,31 |
| 7. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 2 176,86 | 2,60 | 5 659,83 |
| 8. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 2 703,58 | 3,33 | 9 002,92 |
| 9. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 587,72 | 9,70 | 5 700,88 |
| 10. | 26531021008311 | Tink Caroed | kg | 1 216,70 | 26,00 | 31 634,20 |
| 11. | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 5 cm | m2 | 536,03 | 117,00 | 62 715,51 |
| 12. | 26821626113722 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 3 cm | m2 | 35,66 | 82,20 | 2 931,25 |
| 13. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,59 | 38,00 | 60,42 |
| 15. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 4 274,32 | 2,50 | 10 685,80 |
| 16. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,12 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 52,90 | 5,00 | 264,50 |
| | | **Total materiale de construcţii** | | | | **142 455,42** |
| | | **Utilaje de construcţii:** | | | | |
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 13,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 15,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 11,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 3,17 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total utilaje de construcţii** | | | | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Total | lei | 297 493,04 |
| | Contributia asigurarii sociale | 24 % | 37 209,03 |
| | Total | | 334 702,07 |
| | Cheltuileli de transport | 10 % | 14 245,54 |
| | Total | | 348 947,61 |
| | Cheltuieli de regie | 12 % | 41 873,70 |
| | Total | | 390 821,31 |
| | Beneficiu de deviz | 4 % | 15 632,85 |
| | Total | | 406 454,16 |
| | TVA | 20 % | 81 290,83 |
| | **Total deviz:** | | **487 744,99** |

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de termoizolare a peretilor la Gimnaziul „Mihai Sadoveanu" or.Cupcini** **Investitor**

# Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **1. Lucrari : Bloc N1** | | | | |
| 1 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 19,24<br>7,78 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 | 64,84 | 7,78 |
| | 243022610101000 | Betonocontact | kg | 0,415 | 27,00 | 11,20 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 5,00 | 0,25 |
| | | *Cheltuieli directe* | lei | | | 10 175,60 |
| 2 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 5 cm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | | | 334,52<br>149,78 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 | 64,84 | 122,68 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 | 64,84 | 27,10 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 | 2,60 | 10,50 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,00 | 3,33 | 16,82 |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 5 cm | m2 | 1,07 | 117,00 | 126,44 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 9,70 | 10,78 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,00 | 2,50 | 20,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,00 | 0,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Cheltuieli directe* | lei | | | 165 922,03 |
| 3 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 3 cm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | | | 303,27<br>149,78 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 | 64,84 | 122,69 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 | 64,84 | 27,10 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | | 2,60 | 13,63 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | | 3,33 | 20,06 |
| | 26821626113722 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 3 cm | m2 | 1,07 | 82,20 | 88,83 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 9,70 | 10,78 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,00 | 2,50 | 20,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,00 | 0,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Cheltuieli directe* | lei | | | 10 007,99 |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 20,48<br>7,78 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 | 64,84 | 7,78 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 | 30,00 | 12,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 5,00 | 0,25 |
| | | *Cheltuieli directe* | lei | | | 10 834,19 |
| 5 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC tip Caroed" la pereti | m2 | | | 138,90<br>79,10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 | 64,84 | 79,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26531021008311 | Tink Caroed | kg | 2,30 | 26,00 | 59,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Cheltuieli directe* | lei | | | 73 480,64 |
| 6 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 51,18<br>48,63 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,75 | 64,84 | 48,63 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 4 000,00 | 1,21 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 4 000,00 | 1,21 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 115,00 | 0,01 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 | 38,00 | 0,11 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Cheltuieli directe* | lei | | | 27 072,59 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.