

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 200 026,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	284,00	32,06 30,96	9 105,04 8 792,64
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	284,00	9,39 7,74	2 666,76 2 198,16
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,20	6 402,76 967,50	46 099,89 6 966,00
4	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	284,00	142,29 18,70	40 411,59 5 312,22
5	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (tabla profilata)	m2	52,80	36,42 10,96	1 922,75 578,78
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	284,00	19,10 10,75	5 425,05 3 053,00
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	284,00	150,74 49,45	42 810,93 14 043,80
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	61,00	157,59 12,90	9 612,92 786,90

1	2	3	4	5	6	7
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00	175,76 15,05	5 272,80 451,50
10	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	2,88	234,67 227,99	675,86 656,61
11	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in fundatii	m3	2,88	1 158,35 210,67	3 336,06 606,73
12	RpCJ01D3	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 50-T preparat cu malaxorul in santier, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat	m3	0,92	994,34 53,75	914,79 49,45
13	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	2,40	7 019,45 946,00	16 846,68 2 270,40

		Total	lei	185 101,12
		Asigurarea sociala	24 %	10 983,89
		Total		196 085,01
		Cheltuieli de regie	1 %	1 960,85
		Total		198 045,86
		Beneficiu de deviz	1 %	1 980,46
				200 026,32
		Total deviz: Inclisiv salariu		45 766,19

Intocmit

SRL NOVAELEMENT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)