

**Капитальный ремонт Дома
Культуры ком.Светлый**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3
Танцевальный зал и дискотека

Valoarea de deviz 501678,24lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Общестроительные работы | | | | |
| | | 1.1. Проемы (окна, двери, откосы, перегородка) | | | | |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из фортана, ранее заложённых оконных блоков в 1/2фортана) | m3 | 9,200 | 145,78 143,98 | 1 341,15 1 324,59 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Разборка: столярные изделия (двери из МДФ) | m2 | 7,100 | 15,31 15,31 | 108,70 108,70 |
| 3 | RpCP45Dп рим | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических перегородок=15,68м2) | kg | 210,000 | 1,65 1,46 | 346,67 306,18 |
| 4 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-с москитной сеткой + 5ти камерные +двойное открывание | m2 | 18,300 | 1 328,20 26,61 | 24 306,14 486,93 |
| 5 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul | m2 | 27,500 | 1 228,20 | 33 775,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|---------------------|
| | | sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-с москитной сеткой +5ти камерные +одинарное открывание | | | 26,61 | 731,74 |
| 6 | СК03В2 | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние или наружные одностворчатые деревянные двери с коробкой, с отделкой от производителя, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)-из МДФ | m2 | 7,100 | 856,45 51,03 | 6 080,81 362,31 |
| 7 | СК11С | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)-перегородок остекленных 50% | m2 | 19,000 | 1 059,82 25,52 | 20 136,49 484,79 |
| 8 | СК25А | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 5,000 | 1 435,42 29,52 | 7 177,10 147,62 |
| 9 | СК26А | Glafuri montate la ferestre din | m | 21,600 | 136,56 | 2 949,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------|
| | | mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 40см) | | | 13,12 | 283,44 |
| 10 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см) | m | 21,600 | 105,60 14,58 | 2 280,96 314,93 |
| 11 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка откосов от красок) | m2 | 36,400 | 9,28 8,38 | 337,92 305,16 |
| 12 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, откосов из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) -откосов 50% от общей площади | m2 | 18,200 | 85,27 61,96 | 1 551,99 1 127,76 |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной 5см: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой бетоноконтакт | m2 | 36,400 | 93,90 54,16 | 3 417,83 1 971,58 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов) | m2 | 36,400 | 15,44 7,29 | 562,02 265,36 |
| 15 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные из алюминия) | m | 91,100 | 7,63 3,65 | 694,64 332,06 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм) | m2 | 36,400 | 24,28 20,05 | 883,86 729,73 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних | m2 | 36,400 | 3,44 1,09 | 125,34 39,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|---------------------------------------|
| | | поверхностей откосов)перед покраской | | | | |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 36,400 | 34,73 20,05 | 1 264,08 729,73 |
| 19 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, откосов из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)-откосов наружных | m2 | 6,500 | 85,26 61,96 | 554,18 402,77 |
| 20 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной 5см: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой бетоноконтант наружных откосов | m2 | 6,500 | 93,89 54,16 | 610,31 352,07 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -краска для наружных работ | m2 | 6,500 | 34,73 20,05 | 225,74 130,31 |
| | | Total Проемы (окна, двери, откосы, перегородка) Inclusiv salariu | | | | 108 731,26 10 937,56 |
| | | 1.2. Потолки | | | | |
| 22 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от красок) | m2 | 324,600 | 9,28 8,38 | 3 013,42 2 721,28 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 324,600 | 3,44 1,09 | 1 117,76 354,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
| | | (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен) | | | | |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Ремонт отделки потолков фигурами из гипса местами толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) *Ср.толщ. берем по норме т.к. отделка по существующим потолкам. | m2 | 43,300 | 72,58 55,77 | 3 142,67 2 414,78 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен) | m2 | 324,600 | 3,44 1,09 | 1 117,76 354,95 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм) к-т =3 на материалы | m2 | 324,600 | 32,73 20,05 | 10 624,59 6 507,42 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -потолков | m2 | 324,600 | 34,73 20,05 | 11 272,55 6 507,42 |
| 28 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м) | m2 | 324,600 | 52,68 30,98 | 17 101,47 10 056,92 |
| | | Total Потолки Inclusiv salariu | | | | 47 390,22 28 917,72 |
| | | 1.3. Ригеля | | | | |
| 29 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка ригелей от красок) | m2 | 59,900 | 9,28 8,38 | 556,08 502,17 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей ригелей и балок - | m2 | 59,900 | 4,34 1,09 | 260,18 65,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|----------------------|
| | | бетоноконтактом) | | | | |
| 31 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка ригелей толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 59,900 | 72,58 55,77 | 4 347,48 3 340,53 |
| 32 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка ригелей вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус на каждый 1,0 мм - отнимать от нормы CF52) k=2 до общей толщины 3мм | m2 | -59,900 | 18,15 11,30 | -1 087,27 -676,84 |
| 33 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные из алюминия) | m | 85,500 | 7,62 3,64 | 651,93 311,64 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность ригелей толщиной 1,0 мм) | m2 | 59,900 | 24,28 20,05 | 1 454,51 1 200,85 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 59,900 | 34,73 20,05 | 2 080,19 1 200,85 |
| | | Total Ригеля | | | | 8 263,10 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 5 944,70 |
| | | 1.4. Стены | | | | |
| 36 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc...(Разборка облицовки стен-панелей из декоративной ДСП) | m2 | 68,700 | 34,26 34,26 | 2 353,86 2 353,86 |
| 37 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от красок) | m2 | 171,200 | 9,28 8,38 | 1 589,34 1 435,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|------------------------|
| 38 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Разборка старой и устройство новой штукатурки цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 171,200 | 85,28 61,97 | 14 599,68 10 608,41 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен по штукатурке -бетоноконтактом) | m2 | 171,200 | 4,34 1,09 | 743,61 187,21 |
| 40 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная на гранитной кровшке) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")-на колере цвет согласовать | m2 | 68,700 | 79,12 24,79 | 5 435,28 1 702,80 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) *толщ. 5 мм по новой штукатурке | m2 | 102,500 | 61,23 44,47 | 6 275,77 4 558,07 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен) | m2 | 102,500 | 3,44 1,09 | 352,95 112,08 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм) | m2 | 102,500 | 24,28 20,05 | 2 488,93 2 054,87 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 102,500 | 34,73 20,05 | 3 559,56 2 054,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | | | | |
| 45 | CJ04A | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили-Багеты с покраской) | m | 75,700 | 35,86 14,58 | 2 714,97 1 103,70 |
| | | Total Стены Inclusiv salariu | | | | 40 113,95 26 171,13 |
| | | 1.5. Полы | | | | |
| 46 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка сцены деревянной) | m2 | 29,100 | 8,47 8,02 | 246,46 233,36 |
| 47 | CG04Aмод | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ((Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом толщиной 40см поверх существующего пола сцены с учетом лаг) | m2 | 29,100 | 310,56 34,63 | 9 037,24 1 007,66 |
| 48 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов сцены) | m2 | 29,100 | 35,36 20,05 | 1 028,91 583,38 |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 29,100 | 58,76 25,52 | 1 710,00 742,49 |
| 50 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, | m2 | 29,100 | 39,43 17,50 | 1 147,37 509,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------------|
| | | выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять к=4)-общей толщиной 5см | | | | |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей полов - бетоноконтактом) | m2 | 215,500 | 4,34 1,09 | 936,03 235,65 |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 215,500 | 58,77 25,52 | 12 663,86 5 498,49 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей полов - бетоноконтактом по стяжке) | m2 | 215,500 | 4,34 1,09 | 936,03 235,65 |
| 54 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см) | m2 | 215,500 | 331,41 87,26 | 71 418,91 18 804,81 |
| 55 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических плиток на клею) | m | 51,000 | 42,75 18,22 | 2 180,09 929,47 |
| | | Total Полы | | | | 101 304,90 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 28 780,10 |
| | | 1.6. Отопление | | | | |
| 56 | RpIB11G | Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel peste dn 1 1/2" diametru (Снятие отопительных змеевиков из стальной трубы диаметром более 1 1/2")-регистров | m | 30,000 | 0,36 0,36 | 10,93 10,93 |
| 57 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, | m | 31,000 | 19,70 15,31 | 610,73 474,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|---------------------------------|
| | | в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2") | | | | |
| | | Total Отопление Inclusiv salariu | | | | 621,66 485,51 |
| | | 1.7. Строительные работы по электрике | | | | |
| 58 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2) | m | 180,000 | 3,65 3,65 | 656,10 656,10 |
| | | Total Строительные работы по электрике Inclusiv salariu | | | | 656,10 656,10 |
| | | 1.8. Разные работы | | | | |
| 59 | TrB05A1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Переноска строительного мусора, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м) | t | 21,000 | 67,80 67,80 | 1 423,74 1 423,74 |
| 60 | TR11AA04 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строительного мусора) | t | 21,000 | 20,05 20,05 | 421,00 421,00 |
| 61 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | 21,000 | 19,00 0,00 | 399,00 0,00 |
| | | Total Разные работы Inclusiv salariu | | | | 2 243,74 1 844,74 |
| | | <i>Прямые затраты</i> | lei | | | 309 324,93 |
| | | <i>Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %</i> | 22,50 % | | | 23 340,95 |
| | | <i>Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %</i> | 10,00 % | | | 10 373,76 |
| | | <i>Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %</i> | 4,0 % | | | 13721,58 |
| | | <i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад</i> | 100,00 + | | | 356761,22 |
| | | <i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %</i> | 1,00 % | | | 3567,61 |
| | | Total Общестроительные работы Inclusiv salariu | | | | 360328,83 103 737,56 |
| | | 2. Монтажные работы | | | | |
| 62 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 10,000 | 8,02 8,02 | 80,19 80,19 |