

## CAIET DE SARCINI

**Denumirea beneficiarului: Biroul de Curieri Speciali**

**Obiectul achiziției: Lucrări de reparații curente**

**Lotul 1: Lucrari de reparatii curente a unor încăperi și amenajări a edificiului Biroului de Curieri Specilai**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari Generale de Constructie</b>		
		<b>1.1. Bucatarie Ventilare</b>		
1	RCsB29K K=2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	2,0000
2	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,3200
3	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (Cot 90 grade, 5buc)	m2	1,8000
4	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (Difuzor sectiunea 200x100mm, 4 buc)	m2	1,2000
5	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (Trecere 200x100 la dm 100mm, conectarea ventilator, 2buc)	m2	0,8000
6	VB16B	Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe canal	buc	4,0000
7	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
8	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit	buc	1,0000
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	1,5000
10	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m2	1,5000

1	2	3	4	5
		tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Dechiderea cercevelei in dubla pozitie)		
		<b>1.2. Lucrari interioare</b>		
		<b>1.2.1. Coridor</b>		
		<b>1.2.1.1. Demontari si evacuari</b>		
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,9000
12	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,6800
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,7200
14	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000
15	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din laminat.	m2	13,6000
16	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	4,2000
17	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	4,2000
18	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,2000
		<b>1.2.1.2. Pereti</b>		
19	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	52,3000
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Rosturi la gips carton)	m2	6,8000
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Rosturi la gips carton)	m2	6,8000
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,3000
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior	m2	52,3000

1	2	3	4	5
		"Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,3000
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,3000
26	RpEG06B	Usite de revizie PVC, pentru camuflarea gurarilor sobelor existente 300x400mm	buc	2,0000
		<b>1.2.1.3. Timplarii si accesorii</b>		
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile, culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	7,2000
28	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	4,0000
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,0000
30	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usa metalica cu grosimea nu mai mica de 2mm, captusita pe ambele parti cu MDF finidat cu material rezistent la conditiile climaterice,izolatie termica din vata minerala culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,5200
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Grile de protectie montate la gol de usa confectionate din armatura A I sau profil rectangular minim 12mm,( ATENTIE cu 2 canaturi si deschidere in ambele parti)	kg	96,2000
32	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	2,8000
		<b>1.2.1.4. Tavan</b>		
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,6000
34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,0000
35	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber	m	48,0000

1	2	3	4	5
		in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (VVGng 3x1,5mm)		
36	RpEC07B	Montarea intrerupator 2 clape, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	1,0000
		<b>1.2.1.5. Pardosea</b>		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrun)	m2	13,6000
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,6000
39	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 mm ( ATENTIE Ceramogranit cu suprafata antiderapanta, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,6000
40	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,2000
		<b>1.2.2. Birou</b>		
		<b>1.2.2.1. Demontari si evacuari</b>		
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2	16,0000
42	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	0,3000
43	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,3000
44	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,3000
		<b>1.2.2.2. Pereti</b>		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,3000
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (In locurile deteriorate)	m2	16,0000
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,0000
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"	m2	16,0000

1	2	3	4	5
		grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,0000
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,3000
		<b>1.3. Lucrari exterioare</b> <b>1.3.1. Hidroizolarea perete exterior</b>		
51	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, asezate pe nisip (ATENTIE va fi remontat)	m2	9,9000
52	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Dezgolirea fundatiei in vederea hidroizolarii)	m3	3,8000
53	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Indepartarea stratului de fundatie a pavajului)	m3	1,5000
54	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m (Evacuare)	t	2,8000
55	RpDA14A	Curatirea manuala a fundatiei, peretelui de noroi.	m2	8,2000
56	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,2000
57	IzF05A2	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata H 80/90, la funduri	m2	8,2000
58	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	3,8000
59	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,8000

1	2	3	4	5
60	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	9,9000
61	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m (Pentru montarea pavajului)	t	2,8000
62	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	88,0000
		<b>Total Hidroizolarea perete exterior Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.3.2. Protectia generator</b>		
63	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,5200
64	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Pentru consolidare)	kg	22,0000
65	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,2500
66	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,2000
		<b>2. Utilaj</b>		
67	Pret de piata	Ventilator de canal puterea 50W, 250m3/h, silentios	buc	1,0000

Preşedintele grupului de lucru \_\_\_\_\_

Victor CREȚU