

Amenajarea patrii carosabile cu piatra sparta a str. A. Donici

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 124 779,97 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2013

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. A. Donici				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (executarea casetei de incadrare a drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	4,3800	938,600 0,000	4 111,068 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,5000	49,140 0,000	859,950 0,000
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и	m3	175,0000	352,930 11,100	61 762,750 1 942,500

1	2	3	4	5	6	7
		некапиллярный, механическое укладывание)				
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (incarcarea pietrei sparte in autotransport) (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,9200	$\frac{1\ 141,400}{0,000}$	$\frac{4\ 474,288}{0,000}$
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	470,0000	$\frac{13,000}{0,000}$	$\frac{6\ 110,000}{0,000}$
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	17,5000	$\frac{1\ 243,972}{148,200}$	$\frac{21\ 769,510}{2\ 593,500}$
7	DC02B	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, cu grosimea totala de 15 cm pentru indepartarea apelor pluviale de pe partea carosabila a drumului (Бетонные покрытия дорог и улиц класса V-a, для отвода дождевой воды с обочины толщиной 15 см)	m2	2,7000	$\frac{282,831}{18,600}$	$\frac{763,645}{50,220}$
		<i>Total</i>	Lei			99 851,211
		Total str. A. Donici Inclusiv salariu				99 851,211 4 586,220

		Total	Lei	99 851,22
		Соц и мед страхование	22,5 %	1 031,90
		Транспорт	2 %	1 020,25
		Итого		101 903,37
		Накладные расходы	2 %	41,05
		Итого		101 944,42

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль	2 %			2 038,89
		Итого				103 983,31
		НДС	20 %			20 796,66
						124 779,97
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				4 586,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)