

CAIET DE SARCINI

Restabilirea stratului asfaltic de pe teritoriul parcului de troleibuze nr. 3, str. Meșterul Manole, 8 și a sectoarelor din municipiu, deteriorate în urma reparației cablurilor subterane .

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de asfaltare				
1	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,97
2	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	20,00
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	26,50
4	DI07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	m2	1 000,00
5	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (fractie mascata)	m2	450,00
6	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (fractie marunta)	m2	1 000,00
Valoarea totală:				526 300,00

Întreprinderea Municipală "Regia Transport Electric Chișinău"

REGIA TRANSPORT ELECTRIC A MUNICIPIULUI CHISINAU

mun. Chisinau, str. M-t Dosoftei, 146

fax: 0-22-752663; tel: 0-22-204100; 0-22-204145; 0-22-204140

email: rtechishinau@gmail.com

Vicedirector RTEC Oleg Codreanu

Inginer SRC V.Plămădeală

