

**Lucrări de reparație și reconstrucție a
Sectorului de poliție nr.2 Dezghingea al
IP Comrat al DP UTA Găgăuzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 10
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 45 059,94 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.1. покрытие из тротуарной плитки				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	19,500	68,615 68,615	1 338,000 1 338,000
2	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	3,250	319,998 66,300	1 039,993 215,475
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	4,540	475,154 66,309	2 157,198 301,043
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	66,500	197,582 34,365	13 139,233 2 285,297
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 45*10x15 cm	m	36,810	109,878 17,298	4 044,607 636,739

1	2	3	4	5	6	7
6	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,000	1 596,052 415,152	3 192,104 830,304
7	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,000	832,293 340,194	1 664,587 680,388
8		информационное панно	buc	1,000	2 100,000 0,000	2 100,000 0,000
9		приобретение велосипедной парковки на 5 мест из металлоконструкции	buc	1,000	1 900,000 0,000	1 900,000 0,000
Total покрытие из тротуарной плитки						30 575,722
Incluziv salariu						6 287,246
Total			lei		30 575,722	
Asigurarea med si soc			22,50 %		1 414,630	
Transport			6,00 %		1 440,858	
Total			100,00 +		33 431,210	
Cheltuieli de regie			8,00 %		2 674,497	
Total			100,00 +		36 105,707	
Beneficiu de deviz			4,00 %		1 444,228	
Total			100,00 +		37 549,935	
TVA			20,00 %		7 509,987	
Total						45 059,922
Incluziv salariu						6 287,246

Total deviz:
Incluziv salariu


45 059,94
6 287,24

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



**Lucrări de reparație și
reconstrucție a Sectorului de
poliție nr.2 Dezghinea al IP
Comrat al DP UTA Găgăuzia**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 10

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 45 059,94 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	19,400	57,66	1 118,604
2.	7129020012800	Pavator	h-om	54,167	57,66	3 123,269
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,622	57,66	1 880,984
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,851	57,66	164,389
		Total manopera				6 287,24

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,110	166,67	18,334
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,261	166,67	710,181
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,333	166,67	55,501
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,527	166,67	421,175
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,952	285,00	1 696,320
6.	2030112931102	Urne	buc	2,000	420,00	840,000
7.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	2,000	1 150,00	2 300,000
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	37,546	1,60	60,074
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	106,400	1,60	170,240
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	877,800	1,60	1 404,480
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	67,497	130,00	8 774,610
12.	2663102100000	Beton	m3	0,240	858,33	205,999
13.	26661228003515 2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 45*10*15	m	36,994	90,00	3 329,460
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,330	21,00	27,930
15.	51212	приобретение велосипедной парковки на 5 мест из металлоконструкции	buc	1,000	1 900,00	1 900,000
16.	54152152	информационное панно	buc	1,000	2 100,00	2 100,000
		Total materiale de construcții				24 014,31

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,192	221,00	263,432
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,179	60,00	10,740

		Total utilaje de construcții			274,18
--	--	-------------------------------------	--	--	---------------

Total:

Total deviz:

45 059,94

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2
Dezghinea al IP Comrat al DP UTA Găgăuzia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10
Amenajarea teritoriului
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.1. покрытие из тротуарной плитки				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615
2	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			319,998 66,300
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,300
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	166,67	218,517
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,00	33,796
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	60,00	1,385
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			475,154 66,309
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	142140220	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	285,00	373,639

1	2	3	4	5	6	7
	0393					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,00	33,831
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	60,00	1,374
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			197,582 34,365
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,560
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,60	21,120
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotoare	m2	1,0150	130,00	131,949
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	166,67	0,835
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	166,67	6,333
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	21,00	0,420
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 45*10x15 cm	m			109,878 17,298
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,632
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	166,67	0,498
	266612280 035152	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 45*10*15	m	1,0050	90,00	90,450
6	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 596,052 415,152
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,554
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651

1	2	3	4	5	6	7
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 150,00	1 150,000
	266310210 0000	Beton	m3	0,0360	858,33	30,900
7	TsH91B	Instalarea urne	buc			832,293 340,194
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	203011293 1102	Urne	buc	1,0000	420,00	420,000
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840	858,33	72,100
8		информационное панно	buc			2 100,000 0,000
	54152152	информационное панно	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
9		приобретение велосипедной парковки на 5 мест из металлоконструкции	buc			1 900,000 0,000
	51212	приобретение велосипедной парковки на 5 мест из металлоконструкции	buc	1,0000	1 900,00	1 900,000

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

