

**Капитальный ремонт
пищеблока гимназии
им.И.Инзова г.Тараклия**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 316 617,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. кухня 1.1. варочная 1.1.1. стены и откосы				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	40,0000	83,470 83,200	3 338,800 3 328,000
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	46,1000	124,185 88,400	5 724,928 4 075,240
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка ,	m2	46,1000	364,130 127,400	16 786,393 5 873,140

1	2	3	4	5	6	7
		плитками поверхности стен				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	44,0000	14,940 14,040	657,360 617,760
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	44,0000	4,735 1,560	208,340 68,640
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	44,0000	91,742 63,440	4 036,648 2 791,360
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5 κ=0,5000	m2	44,0000	17,213 14,300	757,393 629,200
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	44,0000	4,735 1,560	208,340 68,640
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	44,0000	44,516 28,600	1 958,704 1 258,400
		<i>Total</i>	Lei			33 676,906
		Total stени и откосы Inclusiv salariu				33 676,906 18 710,380
		1.1.2. потолки				
10	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки,	m2	47,0000	290,600 132,080	13 658,200 6 207,760

1	2	3	4	5	6	7
		из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм влагостойкий				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	47,0000	4,735 1,560	222,545 73,320
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,5000	m2	47,0000	17,213 14,300	809,033 672,100
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	47,0000	4,735 1,560	222,545 73,320
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	47,0000	51,946 35,880	2 441,462 1 686,360
		<i>Total</i>	Lei			17 353,785
		Total потолки Inclusiv salariu				17 353,785 8 712,860
		1.1.3. полы				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2	47,0000	42,060 40,560	1 976,820 1 906,320
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	47,0000	82,860 36,400	3 894,420 1 710,800
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	47,0000	306,826 57,200	14 420,820 2 688,400

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
		<i>Total</i>	Lei			20 292,060
		Total полы Inclusiv salariu				20 292,060 6 305,520
		<i>Total</i>	Lei			71 322,751
		Total варочная Inclusiv salariu				71 322,751 33 728,760
		1.2. посудомоечная				
		1.2.1. стены и откосы				
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	21,0000	83,470 83,200	1 752,870 1 747,200
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	23,6000	124,185 88,400	2 930,766 2 086,240
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	23,6000	364,130 127,400	8 593,468 3 006,640
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	22,0000	14,940 14,040	328,680 308,880
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	22,0000	4,735 1,560	104,170 34,320

1	2	3	4	5	6	7
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	22,0000	91,742 63,440	2 018,324 1 395,680
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 К=0,5000	m2	22,0000	17,213 14,300	378,696 314,600
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	22,0000	4,735 1,560	104,170 34,320
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	22,0000	44,516 28,600	979,352 629,200
		<i>Total</i>	Lei			17 190,496
		Total stени и откосы Inclusiv salariu				17 190,496 9 557,080
		1.2.2. потолки				
27	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2	12,0000	290,600 132,080	3 487,200 1 584,960
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	12,0000	4,735 1,560	56,820 18,720
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	12,0000	17,213 14,300	206,562 171,600

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) К=0,5 К=0,5000				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	12,0000	4,735 1,560	56,820 18,720
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	12,0000	51,946 35,880	623,352 430,560
		<i>Total</i>	Lei			4 430,754
		Total потолки Inclusiv salariu				4 430,754 2 224,560
		1.2.3. полы				
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2	12,0000	42,060 40,560	504,720 486,720
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,0000	82,860 36,400	994,320 436,800
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	12,0000	306,826 57,200	3 681,912 686,400
		<i>Total</i>	Lei			5 180,952
		Total полы Inclusiv salariu				5 180,952 1 609,920

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			26 802,202
		Total посудомоечная Inclusiv salariu				26 802,202 13 391,560
		1.3. склад №1 и №2				
		1.3.1. стены				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	91,2300	14,940 14,040	1 362,975 1 280,869
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	91,2300	4,735 1,560	431,974 142,319
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	91,2300	91,742 63,440	8 369,622 5 787,631
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) К=0,5 К=0,5000	m2	91,2300	17,213 14,300	1 570,382 1 304,586
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	91,2300	4,735 1,560	431,974 142,319
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	91,2300	44,516 28,600	4 061,195 2 609,178
		<i>Total</i>	Lei			16 228,122
		Total стены Inclusiv salariu				16 228,122 11 266,902
		1.3.2. потолки				

1	2	3	4	5	6	7
41	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2	10,5000	290,600 132,080	3 051,300 1 386,840
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	10,5000	4,735 1,560	49,717 16,380
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 К=0,5000	m2	10,5000	17,214 14,300	180,743 150,150
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	10,5000	4,735 1,560	49,717 16,380
45	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	10,5000	51,946 35,880	545,433 376,740
		<i>Total</i>	Lei			3 876,910
		Total потолки Inclusiv salariu				3 876,910 1 946,490
		1.3.3. полы				
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума	m2	10,5000	25,570 23,920	268,485 251,160
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T	m2	10,5000	82,860 36,400	870,030 382,200

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	10,5000	306,825 57,200	3 221,661 600,600
		<i>Total</i>	Lei			4 360,176
		Total полы Inclusiv salariu				4 360,176 1 233,960
		<i>Total</i>	Lei			24 465,208
		Total склад №1 и №2 Inclusiv salariu				24 465,208 14 447,352
		1.4. раздевалка 1.4.1. полы				
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2	3,6000	42,060 40,560	151,416 146,016
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,6000	82,860 36,400	298,296 131,040
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	3,6000	306,828 57,200	1 104,580 205,920
		<i>Total</i>	Lei			1 554,292
		Total полы Inclusiv salariu				1 554,292 482,976

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.2. стѐны				
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	13,4400	83,470 83,200	1 121,837 1 118,208
53	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	40,0000	57,285 56,160	2 291,400 2 246,400
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	40,0000	91,742 63,440	3 669,680 2 537,600
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,5000	m2	40,0000	17,213 14,300	688,539 572,000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	40,0000	4,735 1,560	189,400 62,400
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	40,0000	44,516 28,600	1 780,640 1 144,000
		<i>Total</i>	Lei			9 741,496
		Total стѐны Inclusiv salariu				9 741,496 7 680,608
		1.4.3. потолки				
58	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки,	m2	3,6000	290,600 132,080	1 046,160 475,488

1	2	3	4	5	6	7
		из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	3,6000	4,735 1,560	17,046 5,616
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,5000	m2	3,6000	17,213 14,300	61,968 51,480
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	3,6000	4,735 1,560	17,046 5,616
62	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	3,6000	51,946 35,880	187,006 129,168
		<i>Total</i>	Lei			1 329,226
		Total потолки Inclusiv salariu				1 329,226 667,368
		<i>Total</i>	Lei			12 625,014
		Total разбивка Inclusiv salariu				12 625,014 8 830,952
		1.5. вход 1.5.1. полы				
63	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2	3,6000	42,060 40,560	151,416 146,016
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T	m2	3,6000	82,860 36,400	298,296 131,040

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	3,6000	306,828 57,200	1 104,580 205,920
		<i>Total</i>	Lei			1 554,292
		Total полы Inclusiv salariu				1 554,292 482,976
		1.5.2. стены				
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	14,0000	83,470 83,200	1 168,580 1 164,800
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	22,4000	91,742 63,440	2 055,021 1 421,056
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,5000	m2	22,4000	17,213 14,300	385,582 320,320
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	22,4000	4,735 1,560	106,064 34,944
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	22,4000	44,516 28,600	997,158 640,640

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 712,405
		Total стены Inclusiv salariu				4 712,405 3 581,760
		1.5.3. потолки				
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2	3,6000	290,600 132,080	1 046,160 475,488
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	3,6000	4,735 1,560	17,046 5,616
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,5000	m2	3,6000	17,213 14,300	61,968 51,480
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	3,6000	4,735 1,560	17,046 5,616
75	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	3,6000	51,946 35,880	187,006 129,168
		<i>Total</i>	Lei			1 329,226
		Total потолки Inclusiv salariu				1 329,226 667,368
		<i>Total</i>	Lei			7 595,923
		Total вход Inclusiv salariu				7 595,923 4 732,104
		1.6. двери				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	9,4500	21,840	206,388

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,			21,840	206,388
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	7,5600	1 837,120 42,120	13 888,628 318,428
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия раздаточное окошко	m2	1,2100	21,840 21,840	26,426 26,426
79	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (раздаточное окошко	m2	1,2000	1 376,320 37,960	1 651,584 45,552
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка перегородок	m2	6,5000	1 837,120 42,120	11 941,280 273,780
		<i>Total</i>	Lei			27 714,306
		Total двери Inclusiv salariu				27 714,306 870,574
		1.7. сантехническая часть				
81	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile демонтаж умывальников	buc	3,0000	49,400 49,400	148,200 148,200
82	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos,	buc	2,0000	792,700 114,400	1 585,400 228,800

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,0200				
83	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Установка мойки для посуды со сливной доской с ножками (с 2 отсеками) нержавеющей, Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc	3,0000	3 665,070 117,000	10 995,210 351,000
84	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc	7,0000	624,000 104,000	4 368,000 728,000
85	RpSA22A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, , диаметр 25 мм)	m	20,0000	35,079 8,320	701,580 166,400
86	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	20,0000	122,739 19,760	2 454,780 395,200
87	RpSA22D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 50 мм)	m	10,0000	57,965 12,480	579,655 124,800
88	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	2,0000	50,680 17,680	101,360 35,360

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm (колено)				
89	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройники)	buc	1,0000	95,680 17,680	95,680 17,680
90	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300	buc	2,0000	1 914,150 96,200	3 828,300 192,400
		<i>Total</i>	Lei			24 858,165
		Total сантехническая часть Inclusiv salariu				24 858,165 2 387,840
		1.8. электрическая часть				
91	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр	buc	7,0000	15,600 15,600	109,200 109,200
92	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,0700	65 372,943 16 484,000	4 576,106 1 153,880
93	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0600	6 331,600 1 705,600	379,896 102,336
		<i>Total</i>	Lei			5 065,202
		Total электрическая часть Inclusiv salariu				5 065,202 1 365,416
		1.9. отопление				
94	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов	m2	3,0000	8,320 8,320	24,960 24,960
95	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	10,0000	31,458 21,840	314,580 218,400

1	2	3	4	5	6	7
		1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2")				
96	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром 32 мм)	m	10,0000	54,790 20,800	547,900 208,000
97	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные , с наружным диаметром до 20 мм)	m	2,0000	38,260 15,600	76,520 31,200
98	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали отводы полиэтиленовые, диаметром 20 мм)	buc	2,0000	19,540 14,040	39,080 28,080
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, тип22Д+ 1200*500	buc	3,0000	1 195,390 33,800	3 586,170 101,400
100	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подача	buc	3,0000	126,880 9,360	380,640 28,080
101	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран	buc	3,0000	131,880 9,360	395,640 28,080

1	2	3	4	5	6	7
		обратка				
		<i>Total</i>	Lei			5 365,490
		Total отопление Inclusiv salariu				5 365,490 668,200
		1.10. вентиляция				
		1.10.1. складов и бытовок				
102	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc	2,0000	66,560 66,560	133,120 133,120
103	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,0000	31,955 30,160	63,910 60,320
104	11-02-001-01	вентрешетки для вентиляции	buc	2,0000	108,560 53,560	217,120 107,120
		<i>Total</i>	Lei			414,150
		Total складов и бытовок Inclusiv salariu				414,150 300,560
		1.10.2. в пищеблоке				
105	07-03-001-01	установка зонта 2200*800*450	buc	1,0000	622,720 464,880	622,720 464,880
106	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздухопроводов из труб Д-400*400 Material marunt(suruburi, gemituri, nituri etc.)=1,0200	m	2,0000	258,187 67,600	516,374 135,200
		<i>Total</i>	Lei			1 139,094
		Total в пищеблоке Inclusiv salariu				1 139,094 600,080

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 553,244
		Total вентилация Inclusiv salariu				1 553,244 900,640
		1.11. прочие работы				
107	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж вентиляционных устройств из жести Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	250,0000	0,656 0,598	164,002 149,500
108	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 2 категории)	t	1,7200	26,000 26,000	44,720 44,720
109	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	1,7200	28,876 0,000	49,666 0,000
		<i>Total</i>	Lei			258,388
		Total прочие работы Inclusiv salariu				258,388 194,220
		<i>Total</i>	Lei			207 625,893
		<i>Fondul social</i>	24 %			19 564,228
		<i>Transport materialelor</i>	1 %			1 250,271
		<i>Total</i>				228 440,392
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			22 844,039
		<i>Total</i>				251 284,431
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			5 025,689
		Total кухня Inclusiv salariu				256 310,120 81 517,618
		2. оборудование				
110	цена рыночная	зонт 2200*800*450	buc	1,0000	7 500,000 0,000	7 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 500,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,5 %			37,500
		Total оборудование Inclusiv salariu				7 537,500

		Total	Lei	263 847,62
		TVA	20 %	52 769,52
		316 617,14		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		81 517,67		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)