

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,13	21,86
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,420	29,31 20,62	569,15 400,43
52	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	64,750	31,94 25,90	2 068,34 1 677,12
53	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	9,710	36,03 24,40	349,82 236,95
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,710	3,57 1,12	34,71 10,91
55	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	9,710	33,83 20,62	328,46 200,23
		Total Blocul B, fatada F3 Inclusiv salariu				38 726,19 8 636,89
		5. Blocul B, fatada F4				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	54,000	12,19 12,19	658,17 658,17
57	RpCH31C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	270,000	21,19 14,39	5 720,60 3 885,46
58	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2x1.75m - 13 buc, 2x0.8m - buc, 0.63x0.95m - 2 buc) si plasa antimoschit	m2	50,000	841,10 20,15	42 054,87 1 007,37

