

**LOT. 1 Lucrari de reparatie  
capitala a sistemului de  
electricitate din cadrul  
proiectului "Prin eficienta  
energetica spre educatie de  
calitate" etapa I), la IP L.T. M.  
Sadoveanu, or. Calarasi.**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 888 073,12 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Demontaj</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile cu recuperarea materialului	buc	230,000	11,80	2 714,69
2	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	75,000	49,36	3 701,85
		<b>Total Demontaj Inclusiv salariu</b>				<b>6 416,54 6 416,54</b>
		<b>1.2. Montaj</b>				
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4 000,000	5,37	21 460,00
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4 000,000	27,86	111 420,00
5	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	2 300,000	29,20	67 156,20

1	2	3	4	5	6	7
6	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	1 700,000	33,72	57 321,02
		<b>Total Montaj Inclusiv salariu</b>				<b>257 357,22 184 502,35</b>
		<i>Total</i>	lei			263 773,76
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			45 820,53
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6,00 %			4 047,29
		<i>Cheltuieli de aprovizionare depozitare</i>	0,50 %			337,27
		<i>Total</i>	100,00 +			313 978,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			39 247,36
		<i>Total</i>	100,00 +			353 226,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			17 661,31
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>370 887,52 190 918,89</b>
		<b>2. Instalatii electrotehnice</b>				
		<b>2.1. Lucrari de montare a utilaiului DIII</b>				
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	7,000	165,05	1 155,35
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	8,000	175,17	1 401,34
		<b>Total Lucrari de montare a utilaiului DIII Inclusiv salariu</b>				<b>2 556,69 1 885,79</b>
		<b>2.2. Lucrari de montare a utilajului DIII 1-1, DIII 1-2, DIII 1-3, DIII 2-1, DIII 2-2, DIII 2-3</b>				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	87,000	115,51	10 049,28
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/	buc	39,000	116,90	4 558,99

1	2	3	4	5	6	7
		UZO 16A				
11	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	7,000	190,08	1 330,58
		<b>Total Lucrari de montare a utilajului DIII<sup>3</sup> 1-1,DIII<sup>3</sup> 1-2,DIII<sup>3</sup> 1-3,DIII<sup>3</sup>2- 1.DIII<sup>3</sup>2-2,DIII<sup>3</sup>2-3 Inklusiv salariu</b>				<b>15 938,85 11 600,75</b>
		<b>2.3. Instalatii electrice</b>				
12	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	0,030	6 699,00	200,97
13		Sonerie electromecanica pentru scoli	buc	3,000	525,00	1 575,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	40,000	794,51	31 780,60
15		Cablu VVGng 5x6	m	140,000	104,40	14 616,00
16		Cablu VVGng 3x2.5	m	1 700,000	25,20	42 840,00
17		Cablu VVGng 3*1.5	m	2 160,000	16,55	35 748,00
18	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	2 237,50	268,50
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,420	2 284,00	959,28
20	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,980	2 639,45	5 226,12
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	8,000	142,42	1 139,36
22	08-03-594-3	Corp de iluminat i, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	2,890	14 947,81	43 199,18
23	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,200	15 363,05	3 072,61
		<b>Total Instalatii electrice Inklusiv salariu</b>				<b>180 625,62 60 529,17</b>
		<i>Total</i>	lei			199 121,16
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			17 763,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6,00 %			6 280,77
		<i>Cheltuieli de aprovizionare depozitare</i>	0,50 %			523,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			56 251,94
		<i>Total</i>	100,00 +			279 941,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			13 997,06
		<b>Total Instalatii electrotehnice Inclusiv salariu</b>				<b>293 938,10 74 015,71</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
24		Panou de distributie (Principal)	buc	1,000	1 765,00	1 765,00
25		Panou de distributie ЩРН 24 mod	buc	6,000	998,00	5 988,00
26		Corp de iluminat exterior	buc	8,000	224,00	1 792,00
27		Corp de iluminat cu tuburi LED complet ecipat	buc	289,000	148,00	42 772,00
28		Corp de iluminat pe perete pentru sala de sport cu armare	buc	20,000	160,00	3 200,00
29		Automat tripolar 150 A	buc	1,000	720,00	720,00
30		Automat B A47 - 100 /3 /C40	buc	7,000	285,00	1 995,00
31		Automat diferential	buc	39,000	180,00	7 020,00
32		Automat tripolar pina la 25 A	buc	87,000	35,00	3 045,00
33		Intreruptor cu o clapa	buc	12,000	23,50	282,00
34		Intreruptor cu doua clape	buc	42,000	27,00	1 134,00
35		Priza	buc	198,000	26,00	5 148,00
		<i>Total</i>	lei			74 861,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,50 %			374,31
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>75 235,31</b>

		Total	lei			740 060,93
		TVA	20,00 %			148 012,19
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>888 073,12</b>

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**LOT. 1 Lucrari de reparatie  
capitala a sistemului de  
electricitate din cadrul  
proiectului "Prin eficienta  
energetica spre educatie de  
calitate" etapa I), la IP L.T. M.  
Sadoveanu, or. Calarasi.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1**

**Valoarea de deviz 888 073,12 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	1 379,603	53,65	74 015,702
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 200,000	53,65	64 380,000
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2 358,600	53,65	126 538,890
		<b>Total manopera</b>				<b>264 934,60</b>

**Materiale:**

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,017	6 000,00	102,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	20 000,00	40,000
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,032	12 000,00	384,000
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	10 000,00	20,000
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	16,069	35,00	562,415
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	172,020	5,00	860,100
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,066	100,00	206,600
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	172,020	5,00	860,100
9.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,096	45,00	4,320
10.	1019852	Vopsea	kg	1,404	58,00	81,432
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,000	420,00	840,000
12.	25212167042341	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit d 18 mm 25	m	1 829,625	5,60	10 245,900
13.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	2 463,300	4,20	10 345,860
14.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	362,250	2,32	840,420
15.	2544578454	Cablu VVGng 5x6	m	140,000	104,40	14 616,000
16.	254457845411	Cablu VVGng 3x2.5	m	1 700,000	25,20	42 840,000
17.	25445784542	Cablu VVGng 3*1.5	m	2 160,000	16,55	35 748,000
18.	2544584557	Corp de iluminat exterior	buc	8,000	224,00	1 792,000
19.	254568785478	Sonerie	buc	3,000	525,00	1 575,000
20.	2545784444	Priza	buc	198,000	26,00	5 148,000
21.	254645787445	Interruptor cu doua clape	buc	42,000	27,00	1 134,000
22.	2546668985	Corp de iluminat cu tuburi LED complet ecipat	buc	289,000	148,00	42 772,000
23.	2546856845	Interruptor cu o clapa	buc	12,000	23,50	282,000
24.	2547848745	Corp de iluminat pe perete pentru sala de sport cu armare	buc	20,000	160,00	3 200,000
25.	2547857844	Panou de distributie IIIPH 24 mod	buc	6,000	998,00	5 988,000
26.	254844584	Automat tripolar pina la 25 A	buc	87,000	35,00	3 045,000

27.	2548458485	Panou de distributie (Principal)	buc	1,000	1 765,00	1 765,000
28.	258478455	Automat diferential	buc	39,000	180,00	7 020,000
29.	2584857845	Automat B A47 - 100 /3 /C40	buc	7,000	285,00	1 995,000
30.	2585584578	Automat tripolar 150 A	buc	1,000	720,00	720,000
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6 800,000	6,00	40 800,000
32.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	362,250	5,10	1 847,475
33.	2811236311007	Doza special tub IPE	buc	267,750	3,20	856,800
34.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	483,000	2,20	1 062,600
35.	2875274117001	Cot tub IPE	buc	267,750	2,30	615,825
36.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,306	40,00	12,240
37.	5009061	Fisa de izolatie	buc	257,040	5,00	1 285,200
38.	5009062	Papuci de cablu	buc	839,100	2,00	1 678,200
39.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	141,000	0,20	28,200
40.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,333	1 000,00	333,000
41.	5009113	Prezoane	buc	630,360	1,20	756,432
42.	5009127	Priza de lemn	100 buc	0,062	120,00	7,440
43.	5009129	Priza de tavan	100 buc	6,304	210,00	1 323,840
44.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	8,732	25,00	218,300
45.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,984	100,00	298,400
46.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,384	200,00	76,800
47.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,004	200,00	0,800
48.	5079001	Conductor	m	1,200	24,00	28,800
49.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	20,000	35,00	700,000
50.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,912	35,00	31,920
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>246 995,41</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	120,000	15,00	1 800,000
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	120,000	15,00	1 800,000
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,880	100,00	288,000
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,540	45,00	69,300
5.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,808	100,00	80,800
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	80,000	30,00	2 400,000
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	60,000	50,00	3 000,000
8.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	176,130	65,00	11 448,450
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,216	35,00	217,560
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,600	40,00	64,000
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,308	350,00	4 657,800
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>25 825,91</b>

Total	lei	740 060,93
TVA	20,00 %	148 012,19

**Total deviz:**

**888 073,1  
2**

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect LOT. 1 Lucrari de reparatie capitala a sistemului de electricitate din cadrul proiectului "Prin eficienta energetica spre educatie de calitate" etapa I), la IP L.T. M. Sadoveanu, or. Calarasi.**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Demontaj</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile cu recuperarea materialului	buc			11,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,65	11,803
2	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			49,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	53,65	49,358
		<b>1.2. Montaj</b>				
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,65	5,365
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,65	16,095
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,00	10,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,600
5	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			29,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	53,65	23,070
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,20	4,498
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,20	0,462
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,32	0,365
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	5,10	0,803
6	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m			33,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,65	26,825
	25212167042341	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit d 18 mm 25	m	1,0250	5,60	6,027
	2875274117001	Cot tub IPE	buc	0,1500	2,30	0,362
	2811236311007	Doza special tub IPE	buc	0,1500	3,20	0,504
		<b>2. Instalatii electrotehnice</b>				
		<b>2.1. Lucrari de montare a utilaiului DIII</b>				
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			165,05
	1	Muncitor	h-om	2,3700	53,65	127,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,500

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	350,00	24,500
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			175,17
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,65	124,468
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,300
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,20	0,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	40,00	8,000
		<b>2.2. Lucrari de montare a utilajului ДИЦЭ 1-1,ДИЦЭ 1-2,ДИЦЭ 1-3,ДИЦЭ2- 1.ДИЦЭ2-2,ДИЦЭ2-3</b>				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			115,51
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,65	83,694
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,20	0,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,700
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ UZO 16A	buc			116,90
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,65	83,694
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	58,00	2,088
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,20	0,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
11	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			190,08
	1	Muncitor	h-om	2,8100	53,65	150,757
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	35,00	15,925
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,20	0,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
		<b>2.3. Instalatii electrice</b>				
12	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi			6 699,00
	1	Muncitor	h-om	76,5000	53,65	4 104,233
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,0600	100,00	306,667
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,2000	40,00	408,000
	5009127	Priza de lemn	100 buc	2,0600	120,00	248,000
	5079001	Conductor	m	40,0000	24,00	960,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	19,2000	35,00	672,000
13		Sonerie electromecanica pentru scoli	buc			525,00
	254568785478	Sonerie	buc	1,0000	525,00	525,000
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			794,51
	1	Muncitor	h-om	12,4000	53,65	665,260
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	1,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	9,600

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	10 000,00	0,500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,325
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,410
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,920
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	35,00	17,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,000
15		Cablu VVGng 5x6	m			104,40
	2544578454	Cablu VVGng 5x6	m	1,0000	104,40	104,400
16		Cablu VVGng 3x2.5	m			25,20
	254457845411	Cablu VVGng 3x2.5	m	1,0000	25,20	25,200
17		Cablu VVGng 3*1.5	m			16,55
	25445784542	Cablu VVGng 3*1.5	m	1,0000	16,55	16,550
18	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 237,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,65	1 727,533
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	6 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,000
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapе, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 284,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	53,65	1 759,719
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	6 000,00	14,286
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,000
20	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 639,45
	1	Muncitor	h-om	38,1000	53,65	2 044,065
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	6 000,00	18,182
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,707
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			142,42
	1	Muncitor	h-om	1,8300	53,65	98,180
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	45,00	0,540
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,250
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	200,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	35,00	0,350
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	100,00	36,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	350,00	7,000
22	08-03-594-3	Corp de iluminat i, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			14 947,81
	1	Muncitor	h-om	169,0000	53,65	9 066,850
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	6 000,00	18,685
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	210,00	428,429
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	65,00	3 705,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 414,048
23	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 363,05
	1	Muncitor	h-om	169,0000	53,65	9 066,850
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	6 000,00	30,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	210,00	428,400
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	100,00	404,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	65,00	3 705,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 414,000
		<b>3. Utilaj</b>				
24		Panou de distributie (Principal)	buc			1 765,00
	2548458485	Panou de distributie (Principal)	buc	1,0000	1 765,00	1 765,000
25		Panou de distributie ППН 24 mod	buc			998,00
	2547857844	Panou de distributie ППН 24 mod	buc	1,0000	998,00	998,000
26		Corp de iluminat exterior	buc			224,00
	2544584557	Corp de iluminat exterior	buc	1,0000	224,00	224,000
27		Corp de iluminat cu tuburi LED complet ecipat	buc			148,00

1	2	3	4	5	6	7
	2546668985	Corp de iluminat cu tuburi LED complet echipat	buc	1,0000	148,00	148,000
28		Corp de iluminat pe perete pentru sala de sport cu armare	buc			160,00
	2547848745	Corp de iluminat pe perete pentru sala de sport cu armare	buc	1,0000	160,00	160,000
29		Automat tripolar 150 A	buc			720,00
	2585584578	Automat tripolar 150 A	buc	1,0000	720,00	720,000
30		Automat B A47 - 100 /3 /C40	buc			285,00
	2584857845	Automat B A47 - 100 /3 /C40	buc	1,0000	285,00	285,000
31		Automat diferential	buc			180,00
	258478455	Automat diferential	buc	1,0000	180,00	180,000
32		Automat tripolar pina la 25 A	buc			35,00
	254844584	Automat tripolar pina la 25 A	buc	1,0000	35,00	35,000
33		Intreruptor cu o clapa	buc			23,50
	2546856845	Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	23,50	23,500
34		Intreruptor cu doua clape	buc			27,00
	254645787445	Intreruptor cu doua clape	buc	1,0000	27,00	27,000
35		Priza	buc			26,00
	2545784444	Priza	buc	1,0000	26,00	26,000

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "Capital"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.