

CAIET DE SARCINI

Volumul total de lucrări de înlocuire a pilonului intermediar la
LEA-330 kV Chișinău 330 – SERMS 330 II (lichidarea negabariturilor)

Este necesar de a înlocui următorii piloni din zona FC RETÎ:

Înlocuirea pilonului nr 35 ПБ330-2 cu ПБ330-7H;

Conductor 2ACO-500/64; cablu de paratrăsniț 2*C-70; tronson mai mult de 1 km. Lucrări de montare și de demontare a conductorului și a cablului de paratrăsniț – 0,23 km., intersecțiile lipsesc.

Furnizarea materialelor și transportul lor se face de către beneficiar.

Piloni defectați ПБ330-2 (pilon CHB 220) - 2,4 m³;

Oferta de preț (deviz) se oferă luând în considerare următoarele lucrări prin prezentarea calculelor (devizelor) pentru lucrările date:

- Transportarea tehnicii și costurilor de deplasare (locul de plecare – locul parcurii);
- Transportarea autotransportului și a tehnicii de la locul de lucru pe traseu până la locul parcurii de noapte sau a bazării permanente și înapoi;
- Instalații de legare la pământ (două prize de pământ verticale L=5 m. fiecare pilon);
- Atașați calculul adausului la cota tarifară;
- Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor, inclusiv împingerea pământului până la 10 m - 64 m³ (la fiecare pilon);
- În caz de necesitate a deplasare vehiculelor (autospeciale) către parcare (pe noapte) – se indică distanța nu mai mult de 10 km (tur – retur).
- Atașați calculul necesar de zile-muncă pentru îndeplinirea volumului de lucru dat;
- Specificați costurile suplimentare sub formă de cheltuieli neprevăzute - 1,5 %.
- Prezentați copii ale, legitimației și certificatului dirigintelui de șantier și legitimației electricianului autorizat, care au dreptul să execute lucrări în instalații electrice 35 – 330 kV.
- Atașați lista cu persoanele responsabili în exploatarea macaralelor și exploatarea instalațiilor de ridicat (turlelor)
- Atașați lista cu mecanismele necesare pentru execuția lucrărilor date, din stoc sau contract de chirie.
- Atașați lista tuturor uneltelor și accesoriilor necesare pentru execuția lucrărilor date cu indicația datei ulterioare de testare.
- Î.S., Moldelectrica” își rezervă dreptul de a alege separat câștigătorul licitației pentru fiecare lot.

La modificarea volumului de lucru antreprenorul coordonează modificările cu clientul, pentru a face modificări în documentele de deviz, lucrările se vor îndeplini în noiembrie-decembrie 2022.