

**Investitor**  
**Obiect**

**Lucrari de instalare a mobilierului urban**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Lucrari de instalare**  
**(formular desfășurat)**

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>. Mobilier urban</b>				
	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			5 228,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	94,00	178,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	94,00	42,30
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	94,00	455,90
	25132066214601	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal sau analog	buc	1,00	4 500,00	4 500,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,036	1 400,00	50,40
	1212121212121	apa	m3	0,15	10,00	1,50
	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			6 173,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	94,00	56,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	94,00	42,30
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	94,00	455,90
	20301129311022	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1,00	5 500,00	5 500,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,084	1 400,00	117,60
	1212121212121	apa	m3	0,15	10,00	1,50
	TsH91A aplic	Instalarea Uscator rufe exterior pe beton C12/15	buc			9 228,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	94,00	178,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	94,00	42,30
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	94,00	455,90
	25132066214602	Uscator rufe exterior	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,036	1 400,00	50,40
	1212121212121	apa	m3	0,15	10,00	1,50

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.